REMONT PODŁOGI W LOKALU - P-POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC.

Identyfikator kosztorysu: GROBLA 15M2 REMONT PODŁOGI W LOKALU - P-POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2016-12-20

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
10	KNR 4-04 504-3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		m2	**17,00**
	przedpokój 4,32	4,32		
	kuchnia 9,50	9,50		
	łazienka z wc 3,18	3,18		
		17,00		
20	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10 cm		m3	**17,00**
	17,00	17,00		
30	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust		m2	**17,00**
	17,00	17,00		
40	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek		m2	**17,00**
	17,00	17,00		
50	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2024-2 Rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ruszcie metalowym- analogia [R=0,5]		m2	**12,35**
	(3,30+1,20)*3,01-(0,60*2,0)	12,35		
60	KNR 4-01 354-7 Wykucie ościeżnic stalowych lub o powierzchni do 2 m2 - analogia		szt	**1,00**
	1	1,00		
70	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową, ponowny montaż [R=1,5]		kpl	**1,00**
	1	1,00		
80	KNR 4-02 235-7 Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika, ponowny montaż - analogia [R=1,5]		kpl	**1,00**
	1	1,00		
90	KNR 4-02 314-3 Demontaż urządzeń gazowych - kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem, ponowny montaż [R=1,5]		szt	**1,00**
	1	1,00		
100	KNR 4-02 235-5 Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka, ponowny montaż [R=1,5]		kpl	**1,00**
	1	1,00		
110	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**4,61**
	17,0*0,006*17,0*0,10+17,0*0,032+17,0*0,20+12,35*0,04	4,61		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
120	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**4,61**
	4,61	4,61		
2	**REMONT PODŁOGI**			
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie		m	**26,10**
	3,20*3+3,30*5	26,10		
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej		m2	**17,00**
	17,00	17,00		
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m2	**17,00**
	17,0	17,00		
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6]		m2	**17,00**
	17,0	17,00		
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB3 gr. 25mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia		m2	**17,00**
	17,00	17,00		
60	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane		m	**22,63**
	1,49+3,0+3,0+1,50+0,18+3,0+1,10+2,81+1,50+3,0+1,10+0,50+0,45	22,63		
70	KNR 2-02 2003-1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01		m2	**12,35**
	12,35	12,35		
80	KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych typu FD1		szt	**1,00**
	1,00	1,00		
90	KNR 2-02 1018-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wenątrzlokalowe, dwukrotnie malowane i szklone na budowie, jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2		m2	**1,40**
	0,70*2,0	1,40		
100	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam		m2	**17,00**
	17,0	17,00		

----- Koniec wydruku -----

ST. INSPEKTOR
Michał Sadlowski

ŚLĄSKA 66/6 REMONT PODŁOGI W POKOJU

Identyfikator kosztorysu: ŚLĄSKA 66M6

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2016-12-20 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilsniowej - analogia [R=0,5;M=0;S=0]		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
50	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
60	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
70	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**5,11**
	20,95*0,007+20,95*0,005+20,95*0,032+20,95*0,20	5,11		
80	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**5,11**
	5,11	5,11		
2	**REMONT PODŁOGI**			
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie		m	**25,75**
	4,47+5,32*4	25,75		
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej		m2	**19,95**
	20,95-1,0*1,0	19,95		
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6]		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB gr. 25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
60	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam		m2	**20,95**
	20,95	20,95		
70	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane		m	**19,05**
	5,32+0,33+0,87*2+1,50+1,60+4,47+4,09	19,05		

----- Koniec wydruku -----

ST. INWESTOR
Michał Fulczycki

WAWRZYNIAKA 17/4 REMONT PODŁOGI W KUCHNI

Identyfikator kosztorysu: WAWRZYNIAKA 17

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2016-12-20

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,05*5,79-1,0*1,0 10,87	m2	**10,87**
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilsniowej - analogia [R=0,5;M=0;S=0] 10,87 10,87	m2	**10,87**
30	KNR 4-02 314-3 Demontaż urządzeń gazowych - kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem, ponowny montaż [R=1,5] 1 1,00	szt	**1,00**
40	KNR 4-02 235-5 Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka, ponowny montaż [R=1,5] 1 1,00	kpl	**1,00**
50	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 10,87 10,87	m2	**10,87**
60	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek 10,87 10,87	m2	**10,87**
70	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 10,87*0,007+10,87*0,005+10,87*0,032+10,87*0,20 2,65	m3	**2,65**
80	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 2,65 2,65	m3	**2,65**
2	**REMONT PODŁOGI**		
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie 3*5,79 17,37	m	**17,37**
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej 2,25*5,99-1,0*1,0 12,48	m2	**12,48**
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10,87 10,87	m2	**10,87**
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6] 10,87 10,87	m2	**10,87**
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB gr. 25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia 10,87 10,87	m2	**10,87**

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam		m2	**10,87**
	10,87	10,87		
70	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane		m	**13,78**
	2,05+2,05-1,0*1,0+5,79+5,79-0,9	13,78		

----- Koniec wydruku -----

ST. INSPEKTOR
Michał Sałkiewski

WAWRZYNIAKA 53/4- REMONT PODŁOGI W KUCHNI

Identyfikator kosztorysu: WAWRZYNIAKA 53

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2016-12-20 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m2	**8,70**
	2,22*3,92	8,70		
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilsniowej - analogia [R=0,5;M=0;S=0]		m2	**8,70**
	8,70	8,70		
30	KNR 4-02 314-3 Demontaż urządzeń gazowych - kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem, ponowny montaż [R=1,5]		szt	**1,00**
	1	1,00		
40	KNR 4-02 235-5 Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka, ponowny montaż [R=1,5]		kpl	**1,00**
	1	1,00		
50	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust		m2	**8,70**
	8,70	8,70		
60	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek		m2	**8,70**
	8,70	8,70		
70	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**2,12**
	8,70*0,007+8,70*0,005+8,70*0,032+8,70*0,20	2,12		
80	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**2,12**
	2,12	2,12		
2	**REMONT PODŁOGI**			
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie		m	**23,52**
	6*3,92	23,52		
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej		m2	**10,79**
	2,62*4,12	10,79		
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m2	**8,70**
	8,70	8,70		
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6]		m2	**8,70**
	8,70	8,70		
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB gr. 25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia		m2	**8,70**
	8,70	8,70		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam		m2	**8,70**
	8,70	8,70		
70	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane		m	**11,38**
	2,22+2*3,92+(2,22-0,90)	11,38		

----- Koniec wydruku -----

ST. INSPEKTOR
Maciej Szulczyński

WAWRZYNIAKA 54/1- REMONT PODŁOGI W KUCHNI

Identyfikator kosztorysu: WAWRZYNIAKA 54

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2016-12-20

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,40*3,86 9,26	m2	**9,26**
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilsniowej - analogia [R=0,5;M=0;S=0] 9,26 9,26	m2	**9,26**
30	KNR 4-02 314-3 Demontaż urządzeń gazowych - kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem, ponowny montaż [R=1,5] 1 1,00	szt	**1,00**
40	KNR 4-02 235-5 Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka, ponowny montaż [R=1,5] 1 1,00	kpl	**1,00**
50	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 9,26 9,26	m2	**9,26**
60	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek 9,26 9,26	m2	**9,26**
70	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 9,26*0,007+9,26*0,005+9,26*0,032+9,26*0,20 2,26	m3	**2,26**
80	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 2,26 2,26	m3	**2,26**
2	**REMONT PODŁOGI**		
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie 6*3,86 23,16	m	**23,16**
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej 2,60*4,06 10,56	m2	**10,56**
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 9,26 9,26	m2	**9,26**
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6] 9,26 9,26	m2	**9,26**
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB gr. 25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia 9,26 9,26	m2	**9,26**

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam		m2	**9,26**
	9,26	9,26		
70	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane		m	**11,62**
	2,40+3,86*2+(2,40-0,90)	11,62		

----- Koniec wydruku -----

ST. INSPEKTOR
Michał Gałkowski