Identyfikator kosztorysu: MIESZKA I 25 - REMONT DACHU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-06-08 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-02 WACETOB 1603-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m wraz z czasem użytkowania		m2	**236,00**
	15,08*15,65	236,00		
11	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	**236,00**
	15,08*15,65	236,00		
21	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m		m2	**236,00**
	15,08*15,65	236,00		
31	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej		m2	**343,13**
	15,60*15,08+107,88	343,13		
41	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	**43,12**
	40,0*0,25 okapy	10,00		
	37*0,60 ogniomur	22,20		
	5,0*0,60 kosz	3,00		
	24*0,33 obróbki kominów	7,92		
51	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	**40,00**
	40	40,00		
61	KNR 4-01 430-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych ołacenie dachu odstęp łat ponad 24cm		m2 połaci	**343,13**
	343,13	343,13		
71	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły		m	**24,00**
	24	24,00		
81	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m		m	**24,00**
91	KNR 2-02 WACETOB 616-6 Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner -		m	**24,00**
	24	24,00		
101	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat		m2	**343,13**
	15,60*15,08+107,88	343,13		
111	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membramy		m2	**343,13**
	15,60*15,08+107,88	343,13		
121	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 15 cm		m	**40,00**
	40	40,00		
131	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych		szt	**4,00**

	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
141	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 524-1 Pokrycie dachów dachówką rzymska podwójna cementową barwioną		m2	**343,13**
	15,60*15,08+107,88	343,13		
151	KNR 4-01 416-1 Montaż ław kominowych metalowych - analogia		m	**20,00**
	20	20,00		
161	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wyłaz dachowy		szt	**2,00**
171	KNR 2-02 506-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm		m2	**10,00**
	40,0*0,25 okapy	10,00		
181	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m2	**33,12**
	37*0,60 ogniomur	22,20		
	5,0*0,60 kosz	3,00		
	24*0,33 obróbki kominów	7,92		
191	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km		m3	**12,86**
	343,13*0,03	10,29		
	343,13/0,32*0,04*0,06	2,57		
201	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]		m3	**12,86**

----- Koniec wydruku -----

KIEROWNIK

inż. Jarosław Mielcarek

Mieszka 25 - docieplenie ścian budynku

Identyfikator kosztorysu: MIESZKA I 25 - DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU

W I Przedmiar robót wyk.dn: 2017-06-08

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-02 WACETOB 1603-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m wraz z czasem użytkowania 790,50 790,50	m2	790,50
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 790,50 790,50	m2	790,50
3	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m 790,50 790,50	m2	790,50
4	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową 80,66 80,66	m2 otworów	80,66
5	KNR 0-17 IGM 2608-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym - dwukrotnie 821,54 821,54	m2	821,54
6	KNR 0-23 IGM 2612-9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej CAPATECT 6700 49 49,00	m	49,00
7	KNR 0-23 IGM 2612-1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian klejem do styropianu CT 190 S 761,16 761,16	m2	761,16
8	KNR 0-23 IGM 2612-5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 761,16*5 3 805,80	szt	3 805,80
9	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650 (gramatura min 162 g/m2) na ścianach masą klejową CT 190 , białą modyfikowaną mikrowłóknami 761,16 761,16	m2	761,16
10	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki CAPATECT 650 (gramatura min 162 g/m2) na ścianach do wysokości 2m n. p. 49*2 98,00	m2	98,00
11	KNR 0-23 IGM 2612-2 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży klejem do styropianu CT 190S 94,68 94,68	m2	94,68
12	KNR 0-23 IGM 2612-7 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki CAPATECT 650 (gramatura min 162 g/m2) na ościeżach masą klejową CT 190, białą modyfikowaną mikrowłóknami 94,68 94,68	m2	94,68

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-8 Docieplenie ścian zewn.- ochrona narożników wypukłych na styropianie		m	286,90
	286,9	286,90		
14	KNR 0-23 IGM 931-2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CT 139 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- ściany płaskie i powierzchnie poziome, tynk mineralny lekki 2 mm baranek, biały hydrofobowy		m2	821,54
	821,54	821,54		
15	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "CX SI 130		m2	821,54
	821,54	821,54		
16	KNR 0-33 IGM 124-6 Tynk elewacyjne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - wykonywane ręcznie na cokole budynku		m2	34,30
	34,30	34,30		
17	KNR 4-01 321-1 Wymiana podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach		szt	46,00
	15+31	46,00		
18	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		m	64,00
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 12 cm		m	64,00
20	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km		m3	0,20
	10,0*0,02	0,20		
21	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]		m3	0,20

----- Koniec wydruku -----

KIEROWNIK

inż. Jdrosław Mielcarek