Moniuszki 44- Docieplenie sciany szczytowej.

Identyfikator kosztorysu: MONIUSZKI 44 SZCZYT 07.2017

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze - szczyt.**			
10	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m.		m2	138,21
	13,10*10,55	138,21		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	138,21
	138,21	138,21		
2	**Roboty elewacyjne**			
30	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m2	138,21
40	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub 14 cm		m2	138,21
50	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		m2	138,21
60	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2613-1 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych		szt	691,05
	138,21*5	691,05		
70	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	138,21
80	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		m2	138,21
90	KNR 2-02 WACETOB 2601-5 Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki /parter/		m2	26,20
	13,10*2,0	26,20		
100	KNR 2-02 WACETOB 2605-3 Dodatek za montaż profili pomocniczych - listwy cokołowe		m	13,10
	13,10	13,10		
110	KNR 2-02 WACETOB 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki		m	21,10
	10,75+10,35	21,10		
120	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	3,28
	13,10*0,25	3,28		
130	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m2	5,76
	13,10*0,44	5,76		
140	KNR 4-01 213-1 Wykonanie opaski betonowej o szer.50cm,gr.15cm i wierzchniej warstwie gr.2cm na podłożu gruntowym		m2	6,55
	13,10*0,50	6,55		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
150	KNR 0-17 IGM 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -		m-g	29,67
	Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny124,60 / (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	29,67		
160	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km		m3	0,02
	3,28*0,005	0,02		
170	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=14]		m3	0,02

----- Koniec wydruku -----