ul. Matejki 67 docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej

Identyfikator kosztorysu: MATEJKI 67 - DOCIEPLENIE ŚCIAN 06 2017

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2017-06-12

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze.**			
10	KNR 2-02 WACETOB 1609-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m		m2	181,22
	(11,50+5,50)*7,60+(0,60+4,50)*10,20	181,22		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	181,22
	181,22	181,22		
30	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	2,25
	1,50*1,50	2,25		
40	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową		m2 otworów	15,88
	podwórze(0,91*1,35)*4+(0,45*0,85)*4	6,44		
	szczyt(0,91*1,35)*2+drzwi1,01*2,05	4,53		
	front(0,91*1,35)*4	4,91		
50	KNR 2-02 WACETOB 1612-3 Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m		m2	181,22
	181,22	181,22		
2	**Roboty elewacyjne**			
60	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego		szt	3,00
	3	3,00		
70	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	13,60
	6,80*2	13,60		
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	22,44
	1,11*0,26*4+1,04*0,26*4	2,24		
	1,24*0,26*8+1,09*0,26*5+1,23*0,26*4	5,28		
	1,26*0,26*2+0,74*0,26*2	1,04		
	0,92*0,26*2+0,63*0,26*3+1,25*0,26*3+1,55*0,26*3+1,54*0,26+1,14*0,26	3,85		
	1,50*0,26*4+1,05*0,26*2+1,22*0,26*7+0,74*0,26*2+1,25*0,26	5,04		
	1,20*0,26*3+1,08*0,26*2+0,57*0,26*3+0,51*0,26+1,38*0,26	2,43		
	0,77*0,26*7+0,40*0,26*2+1,25*0,26+0,80*0,26*3	2,56		
90	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru wystepów ceglanych parapety zewn, skucie gzymsów miedzypietrowych analogia		m	18,40
	1,10*4+0,75*4	7,40		
	1,10*2	2,20		
	1,10*8	8,80		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne (0,17*1,01)*(4+2+8) 2,40 (0,17*0,45)*4 0,31	m2	2,71
110	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm (1,35*2+0,91)*(4+2+8) 50,54 (0,85*2+0,45)*4 8,60	m	59,14
120	KNR 0-17 IGM 927-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm 59,14*0,16 9,46	m2	9,46
130	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm 0,30*59,14 17,74	m2	17,74
140	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 17,74 17,74	m2	17,74
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 59,14+6,80*3+(2,05*2+1,01) 84,65 wejście(1,15*2+1,80) 4,10	m	88,75
160	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia (11,50+5,50+0,60+4,50)-1,05 21,05	m	21,05
170	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99) (11,50+5,50+0,60+4,50)*6,05-(0,91*1,35)*14 116,51	m2	116,51
180	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 14 cm. 116,51 116,51	m2	116,51
190	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 116,51 116,51	m2	116,51
200	KNR 0-17 IGM 2609-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 116,51*5 582,55	szt	582,55
210	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej. 0,98*0,41*14 5,63 0,50*0,41*4 0,82 wejście0,25*1,85 0,46	m2	6,91
220	2-2 Montaz elementów dekoracyjnych gzymsu podrynnowego-analogia 22,10+(1,15*2+1,80) 26,20	mb	26,20
230	3-3 Montaz elementów nadokiennych półokragłych 4 4,00	szt.	4,00

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
240	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	133,35
	115,61+17,74	133,35		
250	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		m2	135,35
	135,35	135,35		
260	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm bez materiału		m	13,60
	13,60	13,60		
270	1-1 Montaż oprawy oświetleniowej zewn		szt	1,00
	1	1,00		
280	1-1 Mon taz numeru administyracyjnego		szt	1,00
	1	1,00		
290	KNR 2-02 1219-8 Uchwyty do flag		szt	1,00
300	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km		m3	0,45
	0,45	0,45		
310	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	0,45
	0,45	0,45		
3	**Roboty elewacyjne lucarna**			
320	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową		m2 otworów	2,46
	lucartna0,91*1,35*2	2,46		
330	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej		m2	1,98
	3,30*0,60	1,98		
340	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru wystepów ceglanych parapety zewn, skucie gzymsów miedzypietrowych analogia		m	2,20
	1,10*2	2,20		
350	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m2	0,34
	(0,17*1,01)*2	0,34		
360	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm		m	7,22
	(1,35*2+0,91)*2	7,22		
370	KNR 0-17 IGM 927-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm		m2	1,16
	7,22*0,16	1,16		
380	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm		m2	2,17
	0,30*7,22	2,17		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
390	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 2,17 2,17	m2	2,17
400	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7,22+2,50 9,72	m	9,72
410	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia 3,30+5,50 8,80	m	8,80
420	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99) (3,30*2,50)/2+(5,50*2,50)-2,46 15,42	m2	15,42
430	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 14 cm. 15,42 15,42	m2	15,42
440	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 15,42 15,42	m2	15,42
450	KNR 0-17 IGM 2609-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 15,42*5 77,10	szt	77,10
460	KNR 0-15 IGM 524-1 Pokrycie dachów dachówką asymetryczną holenderską "Seeger" esówką cementową barwioną 2,46 2,46	m2	2,46
470	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej. 0,98*0,41*2 0,80 (3,30+5,50)*0,33 2,90	m2	3,70
480	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 15,42 15,42	m2	15,42
4	**Wymiana stolarki okiennej - piwnice**		
490	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 5 5,00	szt	5,00
500	KNR 0-19 IGM 1023-2 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.6 m2 (0,65*0,70)*2 0,91 (0,45*0,40)*2 0,36	m2	1,27
510	KNR 0-19 IGM 1023-3 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2 0,78*1,02 0,80	m2	0,80
520	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne (0,70*0,26)*2 0,36 (0,78*0,26) 0,20 0,56	m2	0,56

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
530	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	9,42
	(0,65*2+0,70)*2	4,00		
	(1,02*2+0,78)	2,82		
	(0,45*2+0,40)*2	2,60		
540	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej.		m2	0,91
	(0,65*0,44)*2	0,57		
	(0,78*0,44)	0,34		
5	**Roboty elewacyjne cokół opaska**			
550	KSNR 3 601-1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu ma ilość na ścianach, filarach, pilastrach		m2	35,10
	(0,80+0,40)/2*9,95	5,97		
	(0,80+1,50)/2*11,50	13,23		
	(5,50+0,60+4,50)*1,50	15,90		
560	KNR 4-01 307-1 Przmurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głęb.pęknięć 1/2 cegły		m	4,50
	1,50*3	4,50		
570	KNR 4-01 308-2 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 3 szt		szt	3,00
580	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99)		m2	35,10
	35,10	35,10		
590	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 8,0 cm.		m2	35,10
	35,10	35,10		
600	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		m2	35,10
	35,10	35,10		
610	KNR 0-17 IGM 2609-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	175,50
	35,10*5	175,50		
620	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	35,10
	35,10	35,10		
630	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		m2	35,10
	35,10	35,10		
640	KNR 4-01 213-1 Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym		m2	16,55
	(10,50*2+0,60+11,50)*0,50	16,55		

----- Koniec wydruku -----