ul.Marcinkowskiego 104-105 - izolacja

Identyfikator kosztorysu: MARCINKOWSKIEGO 104-105 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ .09.2017

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2017-09-14

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty izolacyjne**			
10	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm		m3	1,03
	(12,60+12,60+9,10)*0,50*0,06	1,03		
20	KNR 4-01 104-2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III		m3	113,05
	(12,60+12,60+12,60+12,60+9,10)*1,00*1,90	113,05		
30	KNR 7-12 WACETOB 107-7 Mechaniczne oczyszczenie powierzchni ścian muru - analogia		m2	113,05
	113,05	113,05		
40	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki renowacyjne gr.2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów wykonywane ręcznie na ścianach płaskich zewnętrznych		m2	113,05
	113,05	113,05		
50	KNR 2-02 WACETOB 603-5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa		m2	113,05
	113,05	113,05		
60	KNR 2-02 WACETOB 603-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa		m2	113,05
70	KNR 2-02 609-11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych grub 8 cm pionowe.		m2	113,05
80	KNR 2-02 WACETOB 606-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej kubełkowej z listwą.		m2	113,05
	113,05	113,05		
90	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV		m3	105,14
	113,05*0,93	105,14		
100	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV		m	61,50
	(12,60+12,60+12,60+12,60+9,10)+(0,50*4)	61,50		
110	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m	61,50
	61,50	61,50		
120	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m3	3,96
	113,05*0,50*0,07	3,96		
130	KNR 2-31 502-3 Chodniki z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m2	4,50
	(1,50*1,50)*2	4,50		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
140	KNR 2-31 202-5 Nawierzchnie żwirowe chodników, gr.warstwy 5 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie		m2	56,53
	113,05*0,50	56,53		
150	KNR 2-31 202-6 Nawierzchnie żwirowe chodników, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.5cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie [R=5;M=5;S=5]		m2	56,53
	56,53	56,53		
160	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	8,94
	113,05*0,07+1,03	8,94		
170	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	8,94
	8,94	8,94		

----- Koniec wydruku -----