Administracja Domów Mieszkalnych nr 2
Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą w Gorzowie
ul. Towarowa 6A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 738-71-52 do 58, fax 95 738-71-59
NIP 599-011-28-92, REGON 003161962

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 16.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Śląska 9A Malowanie klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: ŚLĄSKA 9A KLATKA SCHODOWA MALOWANIE

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2017-09-19

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**I. Przygotowanie podłoży do malowania**			
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity kl. schod. i spody biegów schodowych [R=1,15]		m2	**68,86**
	Sufity spoczniki i biegi schodowe			
	5,20*2,46	12,79		
	((1,45+0,10)*4+(1,20+0,10)*4)*2,46	28,04		
	2,92*1,20*2*4	28,03		
	Razem	68,86		
20	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)		m2	**99,24**
	lamperie			
	(2,46+1,60*2)*1,30*5-(0,60+0,80*3)*1,30*5+0,20*1,30*2*3*5	25,09		
	(2,25*8+1,68)*1,30	25,58		
	(2,46+1,35*2)*1,30*4-0,75*0,80*4+0,15*(0,75+0,80*2)*4	25,84		
	(1,92+2,46+1,20)*1,30+1,26*2,13+(1,68+0,72)*2,13*0,5-(0,80+1,00)*1,30	10,15		
	cokoliki na spocznikach			
	(2,46+1,60*2)*0,10*5+(2,46+1,35*2)*0,10*4+(1,92+2,46+1,20+1,26+0,72)*0,10-(0,80*3*5+0,80+1,00)*0,10+0,20*0,10*3*5	4,57		
	cokoły i boki biegów			
	2,25*0,40*8+1,26*0,30+0,28*0,258*0,5*2*6	8,01		
		99,24		
30	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany kl. schod. [R=1,15]		m2	**126,06**
	Ściany			
	(5,20+2,46)*2*(2,85*4+2,55)+(3,60+1,92)*0,5*1,10*2+2,46*1,10+1,26*2,23	225,30		
	minus pow lamperii i cokolików z poz dwadzieścia			
	-99,24	-99,24		
	Razem	126,06		
40	KNR 4-01 WACETOB 713-4 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą		m2	**68,86**
	pow z poz dziesięć			
	68,86	68,86		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
50	KNR 4-01 WACETOB 713-3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą		m2	**212,72**
	z poz dwadzieścia i trzydzieści			
	99,24+126,06	225,30		
	minus pow lastrykowych cokolików			
	-(4,57+8,01)	-12,58		
		212,72		
60	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (tynkow sufitów, spoczników i biegów) Uni-Gruntem jednokrotne		m2	**68,86**
	z poz czterdzieści			
	68,86	68,86		
70	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (tynków ścian) Uni-Gruntem jednokrotne		m2	**212,72**
	z poz pięćdziesiąt			
	212,72	212,72		
80	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku		m2	**68,86**
	68,86	68,86		
90	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (wraz z obsadzeniem narożników ochronnych)		m2	**212,72**
	z poz siedemdziesiąt			
	212,72	212,72		
100	KNR 2-02 WACETOB 0-0 Dostarczenie narożników ochronnych z siatką		m	**159,82**
	2,46*8+2,92*8+2,85*4+2,55+2,23+(0,80+2,00*2)*3*5+(0,80+2,00*2)+(1,00+2,00*2)+(0,75+0,80*2)*8	159,82		
2	**II. Malowanie**			
110	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie GAPAGRUNT (lamperie do wys. 1,50 ponad posadzki		m2	**93,01**
	lamperie			
	(2,46+1,60*2)*1,40*5-(0,60+0,80*3)*1,40*5+0,20*1,40*2*3*5	27,02		
	(2,25*8+1,68)*1,40	27,55		
	(2,46+1,35*2)*1,40*4-0,75*0,80*4+0,15*(0,75+0,80*2)*4	27,91		
	(1,92+2,46+1,20)*1,40+1,26*2,13+(1,68+0,72)*2,13*0,5-(0,80+1,00)*1,40	10,53		
		93,01		
120	KNR 4-01 WACETOB 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHIPS		m2	**93,01**
	z poz sto			
	93,01	93,01		
130	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni CAPAFLOCK FINISCH, dwukrotne		m2	**93,01**
	z poz sto			
	93,01	93,01		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
140	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)		m2	**188,57**
	Ściany (5,20+2,46)*2*(2,85*4+2,55)+(3,60+1,92)*0,5*1,10*2+2,46*1,10+1,26*2,23	225,30		
	sufity 68,86	68,86		
	minus lamperie z poz sto -93,01	-93,01		
	minus pow lastrykowych cokolików z poz dwadzieścia -(4,57+8,01)	-12,58		
		188,57		
150	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów i boków biegów oraz spoczników) o wys.do 20cm, dwukrotne [R=1,15]		m	**91,28**
	(2,46+1,60*2)*5+(2,46+1,35)*4+1,26+(2,92*8+2,00)*2+(1,92+2,46+1,20+1,26+0,72)+0,20*2*5 - (0,80*3*5+0,80+1,00)	91,28		
160	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne ścianek i szafek drewnianych o powierzchni ponad 1.0m2, dwukrotne		m2	**8,14**
	0,60*2,50*5	7,50		
	0,80*0,80	0,64		
		8,14		
170	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie		m2	**2,54**
	0,40*0,40	0,16		
	(0,10*0,20+0,35*0,35+0,35*0,95)*5	2,38		
		2,54		
180	KNR 4-01 1212-4 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych,jednokrotne		m2	**29,85**
	(1,30+3,50*8)*0,90+2,50*0,10+0,95*0,85*4	29,85		
190	KNR 4-01 1209-13 Malowanie olejne podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52m2,dwukrotne		szt	**8,00**
	8	8,00		
200	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50mm,dwukrotne		m	**10,00**
	1,30*5+2,50+0,50*2	10,00		
210	KNR 4-01 1212-19 Malowanie grzejników radiatorowych,dwukrotne		m2	**2,03**
	0,13*0,60*2*13	2,03		
3	**III. Malowanie drzwi wejściowych do lokali**			
220	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne		m2	**36,00**
	0,80*2,00*1,50*15	36,00		
4	**IV. Wymiana stolarki drzwiowej (wejście do piwnicy)**			
230	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
	1	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
240	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0m2 0,80*2,00 1,60	m2	**1,60**
250	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, malowane ostatecznie, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2, typ D10w 0,80*2,00 1,60	m2	**1,60**
260	KNR 4-01 919-20 Zamontowanie okuć drzwiowych, klamek z szyldami 1 1,00	szt	**1,00**
270	KNR 4-01 920-18 Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych drzwiowych wpuszczanych - analogia 1 1,00	szt	**1,00**
5	**V. Wymiana stolarki drzwiowej (wejście do budynku)**		
280	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 1,00	szt	**1,00**
290	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe kompletne z szybą 0,92*2,02 1,86	m2	**1,86**
6	**VI. Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej**		
300	KNR 4-01 354-12 Wykucie z muru podokienników betonowych 0,85*8 6,80	m	**6,80**
310	KNR 4-01 535-8 Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku 0,78*0,25*8 1,56	m2	**1,56**
320	KNR 0-19 IGM 929-5 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1.0 m2 0,78*0,87*8 5,43	m2	**5,43**
330	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m 8 8,00	szt	**8,00**
340	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0,78*0,25*8 1,56	m2	**1,56**
7	**VII. Kraty otwierane okienne wewnętrzne**		
10	KNR 2-02 1211-1 Kraty stalowe wewnętrzne okienne otwierane prętowe 4 4,00	szt	**4,00**
8	**VIII. wymiana okładzin z mas plastycznych na balustradzie**		
350	KNR 2-02 WACETOB 1208-4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych [R=1,25] 1,3+3,5*8+2,50 31,80	m	**31,80**
9	**IX. Roboty różne**		
360	KNR 2-02 WACETOB 0-0 Demontaż skrzynek pocztowych na czas remontu i ponowny montaż - kalk. indywidualna 6 6,00	r-g	**6,00**

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
370	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie spoczników i biegów kl. schodowej folią		m2	**78,69**
	(1,60+2,25+0,16*9+1,35)*2,45*5-2,10*1,26	78,69		
380	KNR 4-01 WACETOB 1215-5 Mycie po robotach malarskich okien pozostałych typów (PCW)		m2	**2,40**
	0,75*0,80*4	2,40		
390	KNR 4-01 WACETOB 1215-2 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów		m2	**36,00**
	0,80*2,00*1,50*15	36,00		
400	KNR 4-01 WACETOB 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych		szt	**79,00**
	79	79,00		

----- Koniec wydruku -----

SZ. INKASTOR
Michał Gudzowski