ul.Al. Konstytucji 3 Maja 10 A - docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej

Identyfikator kosztorysu: AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 10 A
DOCIEPLENIE ŚCIAN 06.2017

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2017-06-13

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze**			
10	KNR 2-02 1610-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m		m2	462,00
	(4,50+2,70+3,10+2,70+4,30+9,30+11,90)*12,00	462,00		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	462,00
	462,00	462,00		
30	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową		m2 otworów	61,31
	(1,25*1,70)*18+(1,60*1,70)*3+(0,50*1,60)*6+0,95*2,10+8,10*1,0	61,31		
40	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	2,25
	1,50*1,50	2,25		
2	**Roboty elewacyjne.**			
50	KNR 4-01 627-3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotna, deski i płyty		m2	19,25
	(4,50+2,70+3,10+2,70+4,30+9,30+11,90)*0,50	19,25		
60	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego		szt	3,00
	3	3,00		
70	KNR 4-03 1133-7 Demontaż opraw żarowych porcelanowych przykręcanych		szt	1,00
	1	1,00		
80	KNR 4-03 1129-1 Demontaz tabliczek z numerem uchwyt flagi analogia.		szt	2,00
	2	2,00		
90	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	36,00
	12,00*3	36,00		
100	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	16,98
	(1,15*0,30)*18+(1,50*0,30)*3+(0,40+0,40)*0,20*12 (4,50+4,30+9,30+11,90)*0,25	9,48 7,50		
110	KNR 4-01 347-10 Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej nierówności 4 cm		m2	7,20
	(1,20*8*5*3)*0,05	7,20		
120	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m2	5,42
	(1,15*18)*0,17+(1,60*3)*0,17+(0,45*12)*0,17+1,00*0,17	5,42		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
130	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm		m	119,10
	(1,70+1,25+1,70)*18	83,70		
	(1,70+1,60+1,70)*3	15,00		
	(0,50*0,60+0,50)*6	4,80		
	(1,00+0,60+1,00)*6	15,60		
140	KNR 0-17 IGM 927-4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 15 cm		m2	42,25
	119,10*0,31+17,20*0,31	42,25		
150	KNR 0-17 IGM 927-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm		m2	1,56
	(2,10+1,00+2,10)*0,30	1,56		
160	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm		m2	42,25
	42,25	42,25		
170	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		m2	24,73
	23,17+1,56	24,73		
180	KNR 0-17 IGM 2609-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły oscieża okien		szt	115,85
	23,17*5	115,85		
190	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	184,30
	119,10+8,10+1,00+8,10+(12,00*4)	184,30		
200	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia		m	37,20
	(4,50+2,70+3,10+2,70+4,30+9,30+11,90)-1,30	37,20		
210	KNR 0-17 IGM 2608-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie		m2	397,36
	(4,50+2,70+3,10+2,70+4,30)*11,80-(1,25*1,70*6)-(8,10*1,30)	180,86		
	(9,30*11,80)-(1,25*1,70*6)	96,99		
	(11,90*11,80)-(1,25*1,70*6)-(1,60*1,70*3)	119,51		
220	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych dościan grub. 14 cm.		m2	397,26
	397,26	397,26		
230	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		m2	397,26
	397,26	397,26		
240	KNR 0-17 IGM 2609-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	1 986,30
	397,26*5	1 986,30		
250	KNR 2-02 1-1 Przymocowanie profili fasadowych - nakładki szerok. do 0,08 cm poziomych elewacyjnych		mb	144,00
	międzyokienne 144	144,00		
260	KNR 2-01 1-1 Przymocowanie profili fasadowych poziomych		mb	30,00
	4,50+4,30+9,30+11,90	30,00		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
270	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynk		m2	9,90
	30,00*0,33	9,90		
280	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	397,26
	397,26	397,26		
290	KNR 0-17 IGM 927-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 o gr.3-5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		m2	397,26
	397,26	397,26		
300	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc [R=1,25;M=1,25;S=1,25]		m2	441,07
	397,26+42,25+1,56	441,07		
310	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m		szt	22,00
	18+3+1	22,00		
320	KNR 2-02 129-1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do 1 m		szt	12,00
	6*2	12,00		
330	KNR 0-23 IGM 2612-1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub. 8 cm do ścian		m2	42,14
	17,30*0,95+9,30*1,10+11,90*1,30	42,14		
340	KNR 0-33 IGM 124-6 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 2,0 mm		m2	42,14
	42,14	42,14		
350	KNR 2-02 510-4 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15 cm bez wartości materiału		m	36,00
	36	36,00		
360	KNR 4-01 528-6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej bez wartości		szt	6,00
	3*2	6,00		
370	1-1 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót.		mg	344,34
	1446,22/4,20	344,34		
380	1-1 Montaż opraw oświetleniowych przy wejściu		szt.	1,00
390	1-1 Montaż numerów administracyjnych		szt	1,00
	1	1,00		
3	**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej**			
400	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2		m2	1,76
	piwnice podw 0,90*1,95	1,76		
410	KNR 0-19 IGM 931-6 Wymiana drzwi metalowych zewnętrznych		m2	1,76
	0,90*1,95	1,76		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
420	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2		szt	19,00
	piwnice 1+3+2+4	10,00		
	strych 4+2+3	9,00		
430	KNR 0-19 IGM 1023-2 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.6 m2		m2	3,22
	piwnice (0,65*0,55)*9	3,22		
440	KNR 0-19 IGM 1023-3 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2		m2	1,00
	piwnica 0,80*1,25	1,00		
450	KNR 0-19 IGM 1023-1 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.4 m2		m2	1,82
	0,45*0,45*9	1,82		

----- Koniec wydruku -----

ul.Al. Konstytucji 3 - Maja 10 A- malowanie klatki schodowej. (olejna)

Identyfikator kosztorysu: AL. KONSTYTUCJI 3 - MAJA 10 A - MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ (OLEJNA) 06.2017

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2017-06-13 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią (2,30*1,90)+(2,30*2,90)+(2,30*1,60)*3+(2,30*1,20)*3+(1,25*2,80)+6 39,86	m2	**39,86**
20	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	**1,00**
30	KNR 0-19 IGM 1024-8 Drzwi metalowe jeddnoskrzydłowe wewnętrzmne 0,90*2,00 1,80	m2	**1,80**
40	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1,50+2,30+4,70+2,30+4,70+2,30+4,70+2,30+4,70+2,30+4,70+2,30+4,70+2,30+1,20+1,20)*2,90 160,08 39,86 39,86	m2	**199,94**
50	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	**24,40**
60	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach 39,86 39,86	m2	**39,86**
70	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni-gruntem 160,08+39,86 199,94	m2	**199,94**
80	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe 160,08 160,08	m2	**160,08**
90	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe 39,86 39,86	m2	**39,86**
100	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 199,34 199,34	m2	**199,34**
110	KNR 2-02 1503-6 Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych bez szpachlowania, 2-krotne	m2	**77,28**
120	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15] (0,90*2,00)*4+(0,90*2,00)*2+(0,50*0,80)*2+(0,25*0,20) 11,65	m2	**11,65**
130	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur poręcze (2,60*0,90)*6+1,20*0,90+(1,30*0,90)*3 18,63	m	**18,63**
140	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota	szt	**1,00**

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
150	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**35,80**
	35,80	35,80		
160	KNR 4-01 1212-8 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów ozdobnych		m2	**41,75**
	(0,50+1,30+0,90+0,90+0,50+1,20+1,20)*0,90	5,85		
	(0,20+0,28)*1,10*34*2	35,90		
170	KNR 4-01 1215-2 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów		m2	**16,20**
	(0,90*2,00)*9	16,20		
180	KNR 4-01 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych		m2	**9,72**
	(0,90*1,20)*9	9,72		
190	KNR 4-01 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych i betonowych		szt	**50,86**
	39,86+(0,20*1,10)*50	50,86		

----- Koniec wydruku -----