Kosztorys

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Mieszka I 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m	m2	211,2		
2	KNR 2-02 0925/01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - analogia	m2	211,2		
3	KNR 2-02 1613/03	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m	m2	211,2		
4	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	42,53		
5	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	52,58		
6	KNR 0-39 0111/01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubości 1cm wykonywane ręcznie	m2	52,58		
7	KNR 0-39 0111/04	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5cm zwiększenia grubości tynku	m2	52,58		
8	KNR 4-01 0623/05	Odgrzybianie z przerwami dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania	m2	216,65		
9	KNNR 3 0302/01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,08		
10	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 15 cm	m2	129,58		
11	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - wełna mineralna gr. 15 cm	m2	46,5		
12	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - wełna mineralna gr. 8 cm	m2	3		
13	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 8 cm	m2	7,5		
14	KNR 0-23 0932/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS DEKO M na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół	m2	10,5		
15	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki ościeży	m	138,94		
16	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	41,68		
17	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	12,2		
18	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	138,94		
19	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - elewacje - stosować farby fasadowe silikatowe	m2	217,76		
20	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2	4,7		
21	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	8,23		
22	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety	m2	3,52		
23	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,5		
24	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	13,2		
25	KNR 2-02 0511/03	Rury spustowe z blachy z cynku grubości 0,60mm okrągłe o średnicy 12cm	m	17,5		
26	KNR 2-02 0509/04	Rynny dachowe z blachy z cynku grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	13,2		

Kosztorys

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Mieszka I 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
27	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	2,32		
28	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	42,53		
29	KNNR 3 0801/06	Rozebranie podłóg ślepych	m2	117,18		
30	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej	m2	117,18		
31	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na posadzce folii budowlanej - posadzka na strychu	m2	117,18		
32	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układanych na sucho - wełna 20 cm	m2	117,18		
33	KNR 4-01 0604/01	Wykonanie rusztu drewnianego dla izolacji z wełny - posadzka na strychu	m2	117,18		
34	KNR 2-02 1111/03	Posadzki z płyt OSB 22 mm - posadzka na strychu	m2	117,18		
35	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	9		
		Razem				
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		Ogółem kosztorys				