eszka I 22 - remont klatki schodowej

Poziom cen:

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MIESZKA I 22 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

WU Kosztorys wyk.dn: 2017-09-08 str. 1

Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	296,81		
Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	82,26		
Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	214,55		
KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach . 2-warstwowe	m2	82,26		
KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach . 2-warstwowe	m2	214,55		
KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	15,00		
KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie Capagruntem	m2	118,00		
KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1206-2	m2	118,00		
KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	28,39		
Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 301-1 Tynki renowacyjne - obrzutka na ścianach - na parterze do wysokości 1.60m	m2	28,39		
Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 302-1 Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane ręcznie - na parterze do wysokości 1.60m	m2	28,39		
KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	178,81		
KNR 4-01 417-3 Demontaż i montaż elementów schodów drewnianych -	m	25,04		
KNR 4-01 417-6 Demontaż i montaż tralek drewnanych	szt	80,00		
KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne [R=1,15]	m2	20,29		
KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej . stopni schodowych. podestów o powierzchni ponad 1 0 m2. dwukrotne	m2	21,02		

wa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50mm,dwukrotne [R=1.15]	m	35,00		
0 KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi listw przyściennych dwukrotne - analogia	m	85,00		
0 KNR 4-01 820-3 Przybicie do stopni i podestów płyty OSB gr. 12mm	m2	37,15		
0 KNR 2-02 1114-4 Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny Winigam	m2	34,87		
0 KNR 2-02 1112-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - rulonowe Winigam	m2	37,15		
0 KNR 4-01 322-3 Obsadzenie w stopniach narożników stalowych - analogia	szt	88,00		
0 KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych	m	5,00		
0 KNR 4-01 1215-7 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych	m2	82,26		
0 KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,57		
0 KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	0,57		
azem kosztorys: Mieszka l 22 - remont klatki schodowej				
AT (8%)				
azem kosztorys + VAT				