ul. Mickiewicza 26 remont klatki schodowej.

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZ 26 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-02-08

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty malarskie - lamperia olejna.**			
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią		m2	**75,61**
	parter1,78*4,57+2,35*6,84	24,21		
	Ipiętro2,35*3,90+(2,35*1,70)/2	11,16		
	IIpiętro2,35*3,90+1,52*2,65	13,19		
	IIIpiętro(2,35*3,90)+(2,35*1,70)/2	11,16		
	strych2,35*3,90+2,35*1,91+1,38*1,62	15,89		
20	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły		m2	**2,45**
	1,20*0,68*3	2,45		
30	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		m2	**11,50**
	287,50*0,04	11,50		
40	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2		m2	**13,95**
	11,50+2,45	13,95		
50	KNR 2-02 WACETOB 2006-2 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża		m2	**15,89**
	strych2,35*3,90+2,35*1,91+1,38*1,62	15,89		
60	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową stolarki okiennej i drzwiowej-analogia		m2 otworów	**52,49**
	parter(0,77+2,15*2,70)+(0,95*2,10+1,25*1,90+1,00*2,00)	12,95		
	piętra(1,00*2,00)+(0,90*2,00*4)+(1,00*2,60*2)+(1,00*2,00*4)	22,40		
	strych(1,00*2,00)+(0,90*2,00)*3	7,40		
	okna(1,23*1,98)*4	9,74		
70	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15]		m2	**363,11**
	sufity75,61	75,61		
	parter(4,57*2+1,78)*3,40+(1,82+0,28+1,82+0,28)*3,40	51,41		
	parter(5,10+2,35+1,15+1,10+5,10)*2,20	32,56		
	strych(3,55+3,60+1,45+1,25+2,10)*2,20	26,29		
	piętra(3,01+1,15+2,35+1,55+3,25+1,65+0,20+1,55+0,55+3,25+1,05+2,35+1,45+3,15+1,70+1,20+1,95+2,90+1,15+2,35+1,45+3,15+1,65+0,20+1,60+0,95+2,15+1,10+2,35+1,50+4,25)*3,05	177,24		
80	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem		m2	**363,11**
	363,11	363,11		
90	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach analogia		m2	**75,61**
	sufity75,61	75,61		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
100	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe [R=1,15]		m2	**75,61**
	75,61	75,61		
110	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe [R=1,15]		m2	**287,50**
	363,11	363,11		
	-75,61	-75,61		
120	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**82,36**
	okna(1,98*2+1,23)*4	20,76		
	drzwi(2,05*2+0,90)*5+(2,60*2+1,20)*2+(2,80*2+1,40)	44,80		
	ściany(4,20*2)+(2,10*4)	16,80		
130	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]		m2	**75,61**
	75,61	75,61		
140	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]		m2	**117,28**
	parter(5,10+2,35+1,15+1,10+5,10)*0,80	11,84		
	strych(3,55+3,60+1,45+1,25+2,10)*0,80	9,56		
	piętra(3,01+1,15+2,35+1,55+3,25+1,65+0,20+1,55+0,55+3,25+1,05+2,35+1,45+3,15+1,70+1,20+1,95+2,90+1,15+2,35+1,45+3,15+1,65+0,20+1,60+0,95+2,15+1,10+2,35+1,50+4,25)*1,65	95,88		
150	KNR 2-02 1503-2 Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania, 2-krotne		m2	**118,80**
	parter(5,10+2,35+1,15+1,10+5,10)*1,40	20,72		
	strych(3,55+3,60+1,45+1,25+2,10)*1,40	16,73		
	piętra(3,01+1,15+2,35+1,55+3,25+1,65+0,20+1,55+0,55+3,25+1,05+2,35+1,45+3,15+1,70+1,20+1,95+2,90+1,15+2,35+1,45+3,15+1,65+0,20+1,60+0,95+2,15+1,10+2,35+1,50+4,25)*1,40	81,35		
160	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne		m	**51,60**
	51,60	51,60		
170	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne		m2	**39,92**
	(0,68*1,95)*10*1,75	23,21		
	(0,90*2,02)*2*1,75	6,36		
	(1,20*2,30)*3*1,25	10,35		
		39,92		
180	KNR 4-01 1210-9 Lakierowanie powierzchni drewnianych - stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, jednokrotne		m2	**18,34**
	0,94*1,94*1,25*2	4,56		
	0,90*2,00	1,80		
	1,36*2,45	3,33		
	0,88*1,95*1,25	2,15		
	1,28*2,48	3,17		
	1,36*2,45	3,33		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
190	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne		szt	**7,00**
	7	7,00		
200	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**37,50**
	2,70+0,50+0,30+1,10+2,20+0,40+1,30	8,50		
	(2,70+0,40+1,10+2,70+1,10)*2	16,00		
	2,70+0,20+0,50+0,20+0,70+2,70+0,80+0,20+0,20+0,60+1,10+2,90+0,20	13,00		
210	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad		m2	**19,92**
	(2,82*8+1,15)*0,84	19,92		
220	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**1,64**
	20,13*0,01	0,20		
	287,50*0,005	1,44		
230	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**1,64**
	1,64	1,64		
2	**Wymiana stolarki drzwiowej piwnica**			
240	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
250	KNR 4-01 306-2 Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły		m2	**0,57**
	1,10*2,15-0,90*2,00	0,57		
260	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0 m2		m2	**2,00**
270	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2- odwzorowane na istniejących.		m2	**1,92**
	1,92	1,92		
280	KNR 4-01 919-2 Montaklamek drzwiowych z szyldami		szt	**1,00**
290	KNR 4-01 919-32 Wymiana okuć drzwiowych, zatrzasków typu "Yale"		szt	**1,00**

----- Koniec wydruku -----

ul. Mickiewicza 26 remont klatki schodowej.

Poziom cen:wg Secocenbudu
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZ 26 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-02-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Roboty malarskie - lamperia olejna.**				
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią	m2	75,61		
20	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	2,45		
30	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	11,50		
40	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	13,95		
50	KNR 2-02 WACETOB 2006-2 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża	m2	15,89		
60	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową stolarki okiennej i drzwiowej-analogia	m2 otworów	52,49		
70	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15]	m2	363,11		
80	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem	m2	363,11		
90	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach analogia	m2	75,61		
100	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe [R=1,15]	m2	75,61		
110	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe [R=1,15]	m2	287,50		
120	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	82,36		
130	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]	m2	75,61		
140	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]	m2	117,28		
150	KNR 2-02 1503-2 Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania, 2-krotne	m2	118,80		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
160	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne	m	51,60		
170	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne	m2	39,92		
180	KNR 4-01 1210-9 Lakierowanie powierzchni drewnianych - stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, jednokrotne	m2	18,34		
190	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne	szt	7,00		
200	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	37,50		
210	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad	m2	19,92		
220	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,64		
230	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	1,64		
Razem rozdział 1: Roboty malarskie - lamperia olejna.					
2	**Wymiana stolarki drzwiowej piwnica**				
240	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
250	KNR 4-01 306-2 Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły	m2	0,57		
260	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0 m2	m2	2,00		
270	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2- odwzorowane na istniejących.	m2	1,92		
280	KNR 4-01 919-2 Montaklamek drzwiowych z szyldami	szt	1,00		
290	KNR 4-01 919-32 Wymiana okuć drzwiowych, zatrzasków typu "Yale"	szt	1,00		
Razem rozdział 2: Wymiana stolarki drzwiowej piwnica					
Razem kosztorys: ul. Mickiewicza 26 remont klatki schodowej.					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					