ul. Mickiewicza 26. Remont elewacji front.

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 26 REMONT ELEWACJI FRONT

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-02-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze.**		
10	KNR 2-02 1610-3 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 20 m	m2	318,05
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 318,05 318,05	m2	318,05
30	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających 28,65 28,65	m2	28,65
40	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	61,16
2	**Roboty elewacyjne**		
50	KNNR 3 WACETOB 601-1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach (318,05-61,16)*0,7 179,82	m2	179,82
60	KNNR 3 WACETOB 601-3 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość pasami o szerokości do 30 cm	m2	179,68
70	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 51 51,00	m	51,00
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku 18,46 18,46	m2	18,46
90	1-1 Zszycie pęknięć pojedyńczych prętami Sawer 8 mm 14,50 14,50	m	14,50
100	2-2 Uszczelnienie pasa muru w sstrefie prętów zaprawa SAVER- 14,50 14,50	mb	14,50
110	3-3 Usunięcie spoin włożenie pręta [R=1,5] 14,50 14,50	mb	14,50
120	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	283,84
130	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	283,84
140	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 285 285,00	m	285,00
150	KNR 0-40 IRM 208-2 Gruntowanie - zabiegi antysolne Histolith - Konzentrat bonie i elewacja, ościeża	m2	283,84

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	KNR 0-40 IRM 209-1 Przygotowanie podłoża pod tynki cieplochrone QUICK-MIX MZ4 wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryująco - bnonie, elewacjai ościeża - analogia. 283,84 283,84	m2	283,84
170	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki ciepłochronne gładkie QUICK-MIX wykonywane ręcznie jednowsrstwowe o grub min. 4 cm - bonie elewacja- analogia	m2	256,89
180	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki ciepłochronne gładkie QUICK-MIX wykonywane ręcznie jednowsrstwowe o grub min. 2 cm - ościeża- analogia	m2	26,95
190	KNR 0-40 IRM 212-1 Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie szpachlówką o średniej grubośći 3 mm Capalith Fassadenspachtel P 283,84 283,84	m2	283,84
200	KNR 2-02 918-3 Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach w tynku szlachetnym, wykonanie ręczne policzyć tylko robociznę	m	78,40
210	KNR 19-01 823-5 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer.w rozwinięciu do 30 cm 98,30 98,30	m	98,30
220	KNR 0-40 IRM 208-2 Gruntowanie - zabiegi antysolne Histolith - Konzentrat balkony io spody balkonów. 37 37,00	m2	37,00
230	KNR 0-40 IRM 209-1 Przygotowanie podłoża pod tynki wykonanie obrzutki Caparol reczne nakładanie zaprawy kryjąco- balkoy i spody balkonów 37 37,00	m2	37,00
240	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki renowacyjne Caparol wykonywane ręcznie jednowarstwowe o grubości 1 cm balkoni i spody balkonów 37 37,00	m2	37,00
250	KNR 0-40 IRM 210-2 Tynki renowacyjne Caparol wykonuwane ręcznie dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku - balkony i pody balkonów.	m2	37,00
260	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne gzymsy zwięńczenia , parapety 5,20 5,20	m2	5,20
270	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą Caparol Silitol Finish NQG 320,84 320,84	m2	320,84
280	KNNR 2 504-1 Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 18,46 18,46	m2	18,46
290	KNR 2-02 511-3 Rury spustowe z blachy z tytan cynku okrągłe o średnicy 12 cm 13,50*2 27,00	m	27,00
300	KNR 2-02 511-2 Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 10 cm	m	24,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
310	KNR 7-12 101-2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych 22 22,00	m2	22,00
320	KNR 7-12 201-2 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji kratowych	m2	22,00
330	KNR 7-12 209-2 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) konstrukcji	m2	22,00
340	KNR 2-02 1207-1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych do policzków śrubami lub spawane	m	5,00
350	KNR 4-03 WACETOB 603-1 Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	kpl	1,00
360	KNR 2-02 WACETOB 1219-8 Uchwyty do flag	szt	3,00
370	KNR 2-31 703-3 Zdjęcie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
380	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	1,00
390	0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny1145,67 / (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84) 272,78	m-g	272,78
400	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 210,54*0,015 3,16 120,90*0,16*0,015 0,29 8,20*0,60*0,015 0,07	m3	3,52
410	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,52

----- Koniec wydruku -----

ul. Mickiewicza 26. Remont elewacji front.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 26 REMONT ELEWACJI FRONT

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-02-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Roboty przygotowawcze.**				
10	KNR 2-02 1610-3 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 20 m	m2	318,05		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	318,05		
30	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	28,65		
40	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	61,16		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze.					
2	**Roboty elewacyjne**				
50	KNNR 3 WACETOB 601-1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach,	m2	179,82		
60	KNNR 3 WACETOB 601-3 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość pasami o	m2	179,68		
70	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	51,00		
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,46		
90	1-1 Zszycie pęknięć pojedyńczych prętami Sawer 8 mm	m	14,50		
100	2-2 Uszczelnienie pasa muru w sstrefie prętów zaprawa SAVER-	mb	14,50		
110	3-3 Usunięcie spoin włożenie pręta [R=1,5]	mb	14,50		
120	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	283,84		
130	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	283,84		
140	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	285,00		
150	KNR 0-40 IRM 208-2 Gruntowanie - zabiegi antysolne Histolith - Konzentrat bonie i elewacja, ościeża	m2	283,84		
160	KNR 0-40 IRM 209-1 Przygotowanie podłoża pod tynki cieplochrone QUICK-MIX MZ4 wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryująco - bnonie, elewacjał ościeża - analogia.	m2	283,84		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki ciepłochronne gładkie QUICK-MIX wykonywane ręcznie jednowsrstwowe o grub min. 4 cm - bonie elewacja- analogia	m2	256,89		
180	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki ciepłochronne gładkie QUICK-MIX wykonywane ręcznie jednowsrstwowe o grub min. 2 cm - ościeża- analogia	m2	26,95		
190	KNR 0-40 IRM 212-1 Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie szpachlówką o średniej grubośći 3 mm Capalith Fassadenspachtel P	m2	283,84		
200	KNR 2-02 918-3 Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach w tynku szlachetnym, wykonanie ręczne policzyć tylko robociznę	m	78,40		
210	KNR 19-01 823-5 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer.w rozwinięciu do 30 cm	m	98,30		
220	KNR 0-40 IRM 208-2 Gruntowanie - zabiegi antysolne Histolith - Konzentrat balkony io spody balkonów.	m2	37,00		
230	KNR 0-40 IRM 209-1 Przygotowanie podłoża pod tynki wykonanie obrzutki Caparol reczne nakładanie zaprawy kryjąco- balkoy i spody balkonów	m2	37,00		
240	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki renowacyjne Caparol wykonywane ręcznie jednowarstwowe o grubości 1 cm balkoni i spody balkonów	m2	37,00		
250	KNR 0-40 IRM 210-2 Tynki renowacyjne Caparol wykonuwane ręcznie dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku - balkony i pody balkonów.	m2	37,00		
260	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne gzymsy zwięńczenia , parapety	m2	5,20		
270	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą Caparol Silitol Finish NQG	m2	320,84		
280	KNNR 2 504-1 Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	18,46		
290	KNR 2-02 511-3 Rury spustowe z blachy z tytan cynku okrągłe o średnicy 12 cm	m	27,00		
300	KNR 2-02 511-2 Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 10 cm	m	24,00		
310	KNR 7-12 101-2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych	m2	22,00		
320	KNR 7-12 201-2 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji kratowych	m2	22,00		
330	KNR 7-12 209-2 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) konstrukcji kratowych	m2	22,00		
340	KNR 2-02 1207-1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych do policzków śrubami lub spawane	m	5,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
350	KNR 4-03 WACETOB 603-1 Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	kpl	1,00		
360	KNR 2-02 WACETOB 1219-8 Uchwyty do flag	szt	3,00		
370	KNR 2-31 703-3 Zdjęcie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00		
380	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	1,00		
390	0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -	m-g	272,78		
400	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	3,52		
410	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,52		
Razem rozdział 2: Roboty elewacyjne					
Razem kosztorys: ul. Mickiewicza 26. Remont elewacji front.					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					

ul. Mickiewicz 26 - Docieplenie ściany podwórze.

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 26- DOCIEPLENIE ŚCIANY PODWÓRZE

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-02-07 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze.**			
10	KNR 2-02 WACETOB 1609-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m		m2	295,32
	21,40*13,80	295,32		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	295,32
	295,32	295,32		
30	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	2,25
	1,50*1,50	2,25		
40	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową		m2 otworów	43,11
	okna			
	0,25*1,80*15	6,75		
	0,95*1,60*16	24,32		
	0,70*0,70*2+0,50*0,70*2	1,68		
	1,05*1,90*4	7,98		
	drzwi1,25*1,90	2,38		
2	**Roboty elewacyjne**			
50	KNR 4-01 701-1 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej		m2	241,51
	(21,40*13,30)-43,11	241,51		
60	KNR 4-01 307-1 Przmurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głęb.pęknięć 1/2 cegły		m	14,10
	1,50*3+2,40*4	14,10		
70	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	12,60
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	6,49
	okna			
	0,25*0,25*15	0,94		
	0,25*0,95*16	3,80		
	0,25*0,70*2+0,25*0,70*2	0,70		
	0,25*1,05*4	1,05		
90	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m2	4,41
	0,17*0,25*15	0,64		
	0,17*0,95*16	2,58		
	0,17*0,70*2+0,17*0,70*2	0,48		
	0,17*1,05*4	0,71		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
100	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm		m	151,55
	(1,80*2+0,25)*15	57,75		
	(1,60*2+0,95)*16	66,40		
	(0,70*2+0,70)*2+(0,70*2+0,50)*2	8,00		
	(1,90*2+1,05)*4	19,40		
110	KNR 4-01 702-3 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm		m	5,05
	(1,90*2+1,25)	5,05		
120	KNR 0-17 IGM 927-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm		m2	28,03
	151,50*0,17	25,76		
	5,05*0,45	2,27		
130	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm		m2	46,97
	0,31*151,50	46,97		
140	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		m2	49,24
	46,97+2,27	49,24		
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	196,50
	okna151,55	151,55		
	drzwi5,05	5,05		
	13,30*3	39,90		
160	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia		m	20,15
	21,40-1,25	20,15		
170	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły styropian FS grub 16 cm		m2	247,93
	(21,40*13,30)-43,11	241,51		
	21,40*0,30	6,42		
180	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej.		m2	9,87
	0,38*0,25*15	1,43		
	0,38*0,95*16	5,78		
	0,38*0,70*2+0,38*0,70*2	1,06		
	0,38*1,05*4	1,60		
190	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	297,17
	247,93+46,97+2,27	297,17		
200	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		m2	297,17
	297,17	297,17		
210	KNR 2-02 2601-5 Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki /parter/		m2	42,80
	21,40*2,00	42,80		
220	KNR 2-02 510-4 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15 cm		m	12,60
230	1-1 Demontaz i montaż oprawy oświetleniowej zewn		szt	1,00
	1	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
240	KNR 4-01 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 401,42 / (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84) 95,58	m-g	95,58
250	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 241,51*0,01 2,42	m3	2,42
260	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9] 2,42 2,42	m3	2,42
3	**Roboty elewacyjne cokół okienka piwniczne**		
270	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły styropian EPS 80-031 grub 8 cm 21,40*0,30 6,42	m2	6,42
280	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 6,42 6,42	m2	6,42
290	KNR 4-01 311-4 Wykonanie rolek z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej, szer. 1 1/2 cegły, poziomo (wierzch ścianek przy zejściu do piwnicy) - analogia 1,25*4+0,85*2 6,70	m	6,70
300	KNR 2-02 1219-1 Wykonanie metalowych zabezpieczeń okien piwnicnych 6 6,00	szt	6,00

----- Koniec wydruku -----

ul. Mickiewicz 26 - Docieplenie ściany podwórze.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 26- DOCIEPLENIE ŚCIANY PODWÓRZE

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-02-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Roboty przygotowawcze.**				
10	KNR 2-02 WACETOB 1609-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	295,32		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	295,32		
30	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	2,25		
40	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	43,11		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze.					
2	**Roboty elewacyjne**				
50	KNR 4-01 701-1 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy	m2	241,51		
60	KNR 4-01 307-1 Przmurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głęb.pęknięć 1/2 cegły	m	14,10		
70	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	12,60		
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6,49		
90	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	4,41		
100	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m	151,55		
110	KNR 4-01 702-3 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	5,05		
120	KNR 0-17 IGM 927-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm	m2	28,03		
130	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm	m2	46,97		
140	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	49,24		
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	196,50		
160	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia	m	20,15		
170	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły styropian FS grub 16 cm	m2	247,93		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
180	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej.	m2	9,87		
190	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	297,17		
200	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m2	297,17		
210	KNR 2-02 2601-5 Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki /parter/	m2	42,80		
220	KNR 2-02 510-4 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15	m	12,60		
230	1-1 Demontaz i montaż oprawy oświetleniowej zewn	szt	1,00		
240	KNR 4-01 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -	m-g	95,58		
250	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	2,42		
260	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	2,42		
Razem rozdział 2: Roboty elewacyjne					
3	**Roboty elewacyjne cokół okienka piwniczne**				
270	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły styropian EPS 80-031 grub 8 cm	m2	6,42		
280	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m2	6,42		
290	KNR 4-01 311-4 Wykonanie rolek z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej, szer. 1 1/2 cegły, poziomo (wierzch ścianek przy zejściu do piwnicy) - analogia	m	6,70		
300	KNR 2-02 1219-1 Wykonanie metalowych zabezoieczeń okien poiwnicnych	szt	6,00		
Razem rozdział 3: Roboty elewacyjne cokół okienka piwniczne					
Razem kosztorys: ul. Mickiewicz 26 - Docieplenie ściany podwórze.					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					

ul. Mickiewicza 26 Remont dachu.

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 26 REMONT DACHU

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-02-09 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**I. Roboty przygotowawcze,rozbiórki**		
10	KNR 4-01 508-2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, podwójnie	m2	**94,31**
20	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej	m2	**46,54**
30	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	**13,76**
40	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	**16,70**
50	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	**32,20**
60	KNR 4-01 519-1 Drobne naprawy pokryć polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	**122,48**
70	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	**140,85**
80	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	**140,85**
90	KNR 2-02 504-4 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę w kalkulacji ująć dachówkę krawedziową 5/4 i 1/2	m2	**94,31**
100	KNR 4-01 503-3 Doadatkowe nakłady do pokryć przy oknach owalnych przy kryciu dachówka podwójnie szerokość okna do 3 m .	szt	**2,00**
110	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 524-1 Pokrycie dachów dachówką asymetryczną holenderską "Seeger" esówką cementową barwioną	m2	**46,54**
120	KNR 4-01 416-1 Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych metalowe kompletne	m	**8,00**
130	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1016-7 Wyłaz dachowy	szt	**1,00**
140	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 15 cm	m	**16,70**
150	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 12 cm	m	**32,20**
160	KNR 4-01 528-6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt	**6,00**
170	KNR 4-01 524-10 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych za wyk.koszy /zbiorników/ przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynk.	szt	**2,00**
	2 2,00		
180	KNR 2-02 507-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z tytan cynku.	m2	**4,18**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190	KNR 2-02 507-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk 27,26 27,26	m2	**27,26**
200	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 140,85*0,03 4,23	m3	**4,23**
210	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9] 4,23 4,23	m3	**4,23**
220	KNR 4-01 0-0 Utylizacja gruzu (dachówka, cegła) - kalkulacja własna <Kp 0%; Z 0%> 4,23*1,6 6,77	t	**6,77**
1	**Roboty przygotowawcze.**		
230	KNR 2-02 1610-3 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 20 m	m2	**318,05**
240	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 318,05 318,05	m2	**318,05**
250	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających 28,65 28,65	m2	**28,65**
260	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 923-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	**61,16**

----- Koniec wydruku -----

ul. Mickiewicza 26 Remont dachu.

Poziom cen: wg "Sekocenbudu"

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 26 REMONT DACHU

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-02-09 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**I. Roboty przygotowawcze,rozbiórki**				
10	KNR 4-01 508-2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, podwójnie	m2	94,31		
20	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej	m2	46,54		
30	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	13,76		
40	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,70		
50	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,20		
60	KNR 4-01 519-1 Drobne naprawy pokryć polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	122,48		
70	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	140,85		
80	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	140,85		
90	KNR 2-02 504-4 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę w kalkulacji ująć dachówkę krawedziową 5/4 i 1/2	m2	94,31		
100	KNR 4-01 503-3 Doadatkowe nakłady do pokryć przy oknach owalnych przy kryciu dachówka podwójnie szerokość okna do 3 m .	szt	2,00		
110	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 524-1 Pokrycie dachów dachówką asymetryczną holenderską "Seeger" esówką cementową barwioną	m2	46,54		
120	KNR 4-01 416-1 Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych metalowe kompletne	m	8,00		
130	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1016-7	szt	1,00		
140	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 15 cm	m	16,70		
150	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 12 cm	m	32,20		
160	KNR 4-01 528-6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt	6,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	KNR 4-01 524-10 Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych za wyk.koszy /zbiorników/ przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynk.	szt	2,00		
180	KNR 2-02 507-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z tytan cynku.	m2	4,18		
190	KNR 2-02 507-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk	m2	27,26		
200	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	4,23		
210	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	4,23		
220	KNR 4-01 0-0 Utylizacja gruzu (dachówka, cegła) - kalkulacja własna	t	6,77		
Razem rozdział 1: I. Roboty przygotowawcze,rozbiórki					
1	**Roboty przygotowawcze.**				
230	KNR 2-02 1610-3 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 20 m	m2	318,05		
240	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	318,05		
250	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	28,65		
260	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 923-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	61,16		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze.					
Razem kosztorys: ul. Mickiewicza 26 Remont dachu.					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					