ul. Borowskiego 12 wykonanie izolacji przeciwilgociowej front

Identyfikator kosztorysu: BOROWSKIEGO 12 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ.

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-02-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty zewnętrzne**		
10	KNR 2-31 805-1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 8 cm - kostka do ponownego wbudowania 0,90*15,30 13,77	m2	13,77
20	KNR 2-31 815-2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej - płyty betonowe do ponownego wbudowania. 1,50*15,30 22,95	m2	22,95
30	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m 15,30*2,80*1,50 64,26	m3	64,26
40	KNR 19-01 641-1 Usunięcie starych powłok bitumicznych prtzez szczotkowanie mechaniczne [R=1,25] 15,30*2,80 42,84	m2	42,84
50	KNR 4-01 621-5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie 42,84 42,84	m2	42,84
60	KNR 4-01 308-1 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 1 szt - ilość wymaganych cegieł do wymiany uzgodnić z insp. nadzoru po odsłonięciu ściany piwnicznej. 42,84*4 171,36	szt	171,36
70	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki podkładowe na ściana wykonywanie recznie 42,84 42,84	m2	42,84
80	KNR 2-02 WACETOB 603-5 Izolacje przeciwwilgociowe recznie nakładanepierwsza warstwa 42,84 42,84	m2	42,84
90	KNR 2-02 WACETOB 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 42,84 42,84	m2	42,84
100	KNR 2-02 WACETOB 603-5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 42,84 42,84	m2	42,84
110	1-1 Ułożenie folii kubełkowej z zamknięciem listwą docisk. - analogia 42,84 42,84	m2	42,84
120	KNR 0-41 IGM 115-1 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi, mocowanymi punktowo- płytami termicznymi styrodurem ekstrudowany gr 6 - analogia	m2	42,84
130	KNR 0-41 IGM 107-2 Uszczelnienie masą SUPERFLEX 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2	42,84

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	KNR 2-01 320-1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II 64,26 64,26	m3	64,26
150	KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [R=7] 13,77+22,95 36,72	m2	36,72
160	KNR 2-31 105-5 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm 36,72 36,72	m2	36,72
170	KNR 2-31 105-6 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [R=7] 37,25 37,25	m2	37,25
180	KNR 2-31 501-7 Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z odzysku	m2	13,77
190	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowąz odzysku	m2	22,95
200	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 64,26*0,10 6,43	m3	6,43
210	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 6,43 6,43	m3	6,43
2	**Roboty kondygnacji piwnicznej**		
220	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,85+1,99+0,95+1,21+2,14+1,30+1,46+1,50)*2,80 37,52	m2	37,52
230	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki renowacyjne gr.2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów wykonywane ręcznie na ścianach płaskich zewnętrznych 37,52 37,52	m2	37,52
240	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki podkładowe na ściana wykonywanie recznie 37,52 37,52	m2	37,52
250	KNR 4-01 333-18 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 2 cegły	szt	8,00
260	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych 8 8,00	szt	8,00
270	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 37,52*0,015 0,56	m3	0,56
280	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 37,52*0,015 0,56	m3	0,56

----- Koniec wydruku -----

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150	KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [R=7]	m2	36,72		
160	KNR 2-31 105-5 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	36,72		
170	KNR 2-31 105-6 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [R=7]	m2	37,25		
180	KNR 2-31 501-7 Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z odzysku	m2	13,77		
190	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowąz odzysku	m2	22,95		
200	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	6,43		
210	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	6,43		
Razem rozdział 1: Roboty zewnętrzne					
2	**Roboty kondygnacji piwnicznej**				
220	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	37,52		
230	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki renowacyjne gr.2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów wykonywane ręcznie na ścianach płaskich zewnętrznych	m2	37,52		
240	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki podkładowe na ściana wykonywanie recznie	m2	37,52		
250	KNR 4-01 333-18 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 2 cegły	szt	8,00		
260	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	8,00		
270	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,56		
280	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,56		
Razem rozdział 2: Roboty kondygnacji piwnicznej					
Razem kosztorys: ul. Borowskiego 12 wykonanie izolacji przeciwilgociowej front					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					

ul. Borowskiego 12 wykonanie izolacji przeciwilgociowej front

Poziom cen:wg Sekocenbudu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: BOROWSKIEGO 12 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ.

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-02-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Roboty zewnętrzne**				
10	KNR 2-31 805-1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 8 cm - kostka do ponownego wbudowania	m2	13,77		
20	KNR 2-31 815-2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej - płyty betonowe do ponownego wbudowania.	m2	22,95		
30	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	64,26		
40	KNR 19-01 641-1 Usunięcie starych powłok bitumicznych prtzez szczotkowanie mechaniczne [R=1,25]	m2	42,84		
50	KNR 4-01 621-5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie	m2	42,84		
60	KNR 4-01 308-1 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 1 szt - ilość wymaganych cegieł do wymiany uzgodnić z insp. nadzoru po odsłonięciu ściany piwnicznej.	szt	171,36		
70	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki podkładowe na ściana wykonywanie recznie	m2	42,84		
80	KNR 2-02 WACETOB 603-5 Izolacje przeciwwilgociowe recznie nakładanepierwsza warstwa	m2	42,84		
90	KNR 2-02 WACETOB 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	42,84		
100	KNR 2-02 WACETOB 603-5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2	42,84		
110	1-1 Ułożenie folii kubełkowej z zamknięciem listwą docisk. -	m2	42,84		
120	KNR 0-41 IGM 115-1 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi, mocowanymi punktowo- płytami termicznymi styrodurem ekstrudowany gr 6 - analogia	m2	42,84		
130	KNR 0-41 IGM 107-2 Uszczelnienie masą SUPERFLEX 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2	42,84		
140	KNR 2-01 320-1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II	m3	64,26		