Al.Konstytucji 3 Maja 9 remont klatki schodowej oficyna

Identyfikator kosztorysu: AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 9 OFICYNA - REMONT KLATKI SCHODOWEJ 02 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-02-28 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Robnoty malarskie czipsy**			
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią		m2	**49,50**
	2,20*4,50*5	49,50		
20	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły wnęki podokienne		m2	**3,72**
	1,08*0,86*4	3,72		
30	KNR 4-01 712-1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym, tynki z zaprawy wapienno-gipsowej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 1 m2 nęki podokienne		m2	**3,72**
	3,72	3,72		
40	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze - poddasze		m2	**11,06**
	2,23*4,96	11,06		
50	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach		m2	**11,06**
	11,06	11,06		
60	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		m2	**20,41**
	170,10*0,12	20,41		
70	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2		m2	**20,41**
	20,41	20,41		
80	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		m2	**6,57**
	54,74*0,12	6,57		
90	KNR 4-01 711-14 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach płaskich, belkach, podciągach biegowych i spocznikach schod.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2		m2	**6,57**
	6,57	6,57		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
100	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		m2	**220,46**
	(3,15*2,23)*2*5	70,25		
	(4,15*3,15)*2*5	130,73		
	0,98*2,84*7	19,48		
110	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem		m2	**231,52**
	220,46+11,06	231,52		
120	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, sufitach		m2	**54,74**
	(1,07*2,23+1,10*2,23)*5	24,20		
	11,06	11,06		
	0,98*2,84*7	19,48		
130	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**200,98**
	(3,15*2,23)*2*5	70,25		
	(4,15*3,15)*2*5	130,73		
140	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**54,74**
	54,74	54,74		
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**33,82**
	(2,38*2+1,14)*4	23,60		
	(2,04*2+1,03)*2	10,22		
160	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		m2	**54,74**
	54,74	54,74		
170	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		m2	**111,66**
	(1,75*2,23)*2*5	39,03		
	(4,15*1,75)*2*5	72,63		
180	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie GAPAGRUNTEM		m2	**89,32**
	(1,40*2,23)*2*5	31,22		
	(4,15*1,40)*2*5	58,10		
190	KNR 4-01 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHLIPS VARIO		m2	**89,32**
	89,32	89,32		
200	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie pow. CAPAFLOCK FINISCH		m2	**89,32**
210	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne		m	**29,62**
	1,02+2,86*2*5	29,62		
220	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych biegów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**40,80**
	(1,18+2,90)*2*5	40,80		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
230	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]		m2	**12,50**
	12,50	12,50		
240	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia		szt	**80,00**
	10*8	80,00		
250	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne		szt	**3,00**
	3	3,00		
260	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**54,08**
	3,08*2*4	24,64		
	2,68*2*4+1,00*2*4	29,44		
270	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**18,10**
	(2,40+1,50+1,40+0,30+0,60)+(3,05+1,40+0,60+0,60+0,30)*2	18,10		
280	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota		szt	**1,00**
290	KNR 4-01 WACETOB 1217-3 Malowanie olejne listew przyściennych - pomalowanie dwukrotne		m	**65,89**
	(2,20*8+1,10*2*4+1,07*2+4)	32,54		
	(0,32+0,14)*80	36,80		
	-1,15*3	-3,45		
300	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad		m2	**17,82**
	2,80*7*0,86	16,86		
	1,12*0,86	0,96		
		17,82		
310	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**2,02**
	266,69*0,005	1,33		
	32,00*0,01	0,32		
	12,48*0,03	0,37		
320	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**2,02**
	2,02	2,02		
2	**Wymiana stolarki drzwiowej - piwnica**			
330	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
340	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
350	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi jednoskrzydłowe metalowe		m2	**1,42**
	0,78*1,82	1,42		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
360	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm		m	**4,42**
	(1,82*2+0,78)	4,42		
3	**Remont stopni i podestów drewniamych klatki schodowej**			
370	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych		m	**63,60**
	63,60	63,60		
380	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia		szt	**24,00**
	24	24,00		
390	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach - analogia		szt	**80,00**
	80	80,00		
400	KNR 0-21 IGM 4007-3 Ślepa podłoga z płyt wiórowych		m2	**52,11**
	(0,28*0,98)*80	21,95		
	(1,07+1,10)*2,20*4+11,06	30,16		
410	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe		m2	**45,39**
	(0,28*0,68)*80	15,23		
	(1,07+1,10)*2,20*4+11,06	30,16		

----- Koniec wydruku -----

Al.Konstytucji 3 Maja 9 remont klatki schodowej oficyna

Poziom cen:wg Secocenbudu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 9 OFICYNA - REMONT KLATKI SCHODOWEJ 02 2018

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-02-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Robnoty malarskie czipsy**				
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią	m2	49,50		
20	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły wnęki podokienne	m2	3,72		
30	KNR 4-01 712-1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym, tynki z zaprawy wapienno-gipsowej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 1 m2 nęki podokienne	m2	3,72		
40	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze -	m2	11,06		
50	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	11,06		
60	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	20,41		
70	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	20,41		
80	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,57		
90	KNR 4-01 711-14 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach płaskich, belkach, podciągach biegowych i spocznikach schod.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	6,57		
100	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	220,46		
110	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem	m2	231,52		
120	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, sufitach	m2	54,74		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
130	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	200,98		
140	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	54,74		
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	33,82		
160	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,74		
170	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	111,66		
180	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie GAPAGRUNTEM	m2	89,32		
190	KNR 4-01 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHLIPS VARIO	m2	89,32		
200	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie pow. CAPAFLOCK FINISCH	m2	89,32		
210	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne	m	29,62		
220	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych biegów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m	40,80		
230	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]	m2	12,50		
240	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia	szt	80,00		
250	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne	szt	3,00		
260	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m	54,08		
270	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	18,10		
280	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota	szt	1,00		
290	KNR 4-01 WACETOB 1217-3 Malowanie olejne listew przyściennych - pomalowanie dwukrotne	m	65,89		
300	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad	m2	17,82		
310	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2,02		
320	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	2,02		
Razem rozdział 1: Robnoty malarskie czipsy					

2 Wymiana stolarki drzwiowej - piwnica

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
330	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
340	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
350	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi jednoskrzydłowe metalowe	m2	1,42		
360	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	4,42		
Razem rozdział 2: Wymiana stolarki drzwiowej - piwnica					
3	**Remont stopni i podestów drewniamych klatki schodowej**				
370	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych	m	63,60		
380	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia	szt	24,00		
390	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach - analogia	szt	80,00		
400	KNR 0-21 IGM 4007-3 Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	52,11		
410	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe	m2	45,39		
Razem rozdział 3: Remont stopni i podestów drewniamych klatki schodowej					
Razem kosztorys: Al.Konstytucji 3 Maja 9 remont klatki schodowej oficyna					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					