Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Obiekt	Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sporządził Charlotta A. Langa

Kursko, 15 marca 2018 r.,

GENERATOR
Kursko 24, 66-300 Międzyrzecz
NIP 956-170-27-96 REGON 080317690

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
		44,62	m2	44,62
		razem	m2	44,62
2	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m		
		przyjeto 50% rusztowań osobno przy pracach na dachu i elewacjach 243,0	m2	243
		razem	m2	243
3	KNR 2-02 0925/01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - analogia		
		243,0	m2	243
		razem	m2	243
4	KNR 2-02 1613/01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m		
		243,0	m2	243
		razem	m2	243
5	KNR K-09 0103/01	Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian		
		5,0	m2	5
		razem	m2	5
6	KNR K-33 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m2		
		5,0	m2	5
		razem	m2	5
7	KNR-W 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości pęknięcia 1/2 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		16,0	m	16
		razem	m	16
8	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża		
		481,5	m2	481,5
		razem	m2	481,5
9	KNR 4-01 0623/05	Odgrzybianie z przerwami dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania		
		481,5	m2	481,5
		razem	m2	481,5
10	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 15 cm		
		ściany parteru i I piętra ściany sutereny 362,89	m2	362,89
		razem	m2	362,89
11	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian gr. 8 cm		
		ściany piwnic 79,13	m2	79,13
		razem	m2	79,13
12	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie stropu nad piwnicą - styropian gr. 15 cm		
		66,4	m2	66,4
		razem	m2	66,4
13	KNNR 3 0606/06	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi		
		ściany piwnic ściany sutereny ościeża wejście główne 149,28	m2	149,28
		razem	m2	149,28
14		Wycena indywidualna - odtworzenie napisu nad oknem sutereny		
		odtworzenie napisu nad oknem sutereny (nad zamurowanym wejściem do przedwojennego sklepu) 1	kpl.	1

Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	kpl.	1
15	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki ościeży		
		102,6	m	102,6
		razem	m	102,6
16	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		33,88	m2	33,88
		razem	m2	33,88
17	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		80,15	m	80,15
		razem	m	80,15
18	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		135,98	m	135,98
		razem	m	135,98
19	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - elewacje - stosować farby fasadowe silikatowe		
		313,68	m2	313,68
		razem	m2	313,68
20	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę		
		44,62	m2	44,62
		razem	m2	44,62
21	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety		
		parapety portal 4,82	m2	4,82
		razem	m2	4,82
22	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety		
		parapety portal 7,99	m2	7,99
		razem	m2	7,99
23	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety		
		parapety 3,17	m2	3,17
		razem	m2	3,17
24	KNNR 3 0801/06	Rozebranie podłóg ślepych		
		123,60	m2	123,6
		razem	m2	123,6
25	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej		
		123,6	m2	123,6
		razem	m2	123,6
26	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na posadzce folii budowlanej - posadzka na strychu		
		123,6	m2	123,6
		razem	m2	123,6
27	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układanych na sucho - wełna 22 cm		
		123,6	m2	123,6
		razem	m2	123,6
28	KNR 4-01 0604/01	Wykonanie rusztu drewnianego dla izolacji z wełny - posadzka na strychu		

Kosztorys ślepy

Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic przy gruncie - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Obiekt	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic przy gruncie - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Biuro kosztorysowe	Generator pracownia termomodernizacji

Sporządził Charlotta. A. Langa

Kursko, 15 marca 2018 r.,

GENERATOR
Kursko 24, 66-300 Międzyrzecz
NIP 956-179-27-26 REGON 080317690

Rodos 7.0.11 [10846]

Przedmiar

Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic przy gruncie - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0817/01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 10cm na podsypce piaskowej		
		2,0	m	2
		razem	m	2
2	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej		
		2,55	m2	2,55
		razem	m2	2,55
3	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm		
		opaska 24,2	m2	24,2
		razem	m2	24,2
4	KNR 4-01 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II		
		do głębokości 1,3 m 69,55	m3	69,55
		razem	m3	69,55
5	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod dociepłenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia		
		do głębokości 1,3 m 69,55	m2	69,55
		razem	m2	69,55
6	KNR 4-01 0623/05	Odgrzybianie z przerwami dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania		
		do głębokości 1,3 m 69,55	m2	69,55
		razem	m2	69,55
7	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		12,5	m	12,5
		razem	m	12,5
8	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej		
		suterena - zamurowanie otworów w ścianie poniżej gruntu 1,5	m2	1,5
		razem	m2	1,5
9	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa		
		do głębokości 1,3 m 69,55	m2	69,55
		razem	m2	69,55
10	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		do głębokości 1,3 m 69,55	m2	69,55
		razem	m2	69,55
11	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubełkowej		
		do głębokości 1,3 m 69,55	m2	69,55
		razem	m2	69,55
12	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II		
		do głębokości 1,3 m 69,55	m3	69,55
		razem	m3	69,55
13	KNR 4-01 0105/04	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii I-II		
		69,55	m3	69,55
		razem	m3	69,55
14	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II		
		53,5	m2	53,5
		razem	m2	53,5
15	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej		

Przedmiar

Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic przy gruncie - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ułożenie kostki z odzysku przed wejściem 2,55	m2	2,55
		razem	m2	2,55
16	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej		
		opaska szer. 30 cm 14,7	m2	14,7
		razem	m2	14,7
16	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej		
		opaska szer. 30 cm 14,7	m2	14,7
		razem	m2	14,7
17	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		42,0	m	42
		razem	m	42
18	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		50,0	m	50
		razem	m	50
19	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		0,5	m3	0,5
		razem	m3	0,5

Kosztorys ślepy

Remont klatki schodowej - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Obiekt	Remont klatki schodowej - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Biuro kosztorysowe	Generator pracownia termomodernizacji

Sporządził Charlotta A. Langa

Kursko, 15 marca 2018 r.,

GENERATOR
Kursko 24, 66-300 Międzyrzecz
NIP 599-170-27-96 REGON 080317690

Przedmiar

Remont klatki schodowej - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		52,85	m2	52,85
		razem	m2	52,85
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii		
		22,52	m2	22,52
		razem	m2	22,52
3	KNR K-09 0103/01	Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian		
		spierzchnięte i odspojone tynki na ścianie przy wejściu głównym oraz na ostatnim piętrze tynki w miejscach przemurowania pęknietych ścian 34,34	m2	34,34
		razem	m2	34,34
4	KNR 4-01 0623/05	Odgrzybianie z przerwami dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania		
		spierzchnięte i odspojone tynki na ścianie przy wejściu głównym oraz na ostatnim piętrze tynki w miejscach przemurowania pęknietych ścian 35,94	m2	35,94
		razem	m2	35,94
5	KNR K-33 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m2		
		spierzchnięte i odspojone tynki na ścianie przy wejściu głównym oraz na ostatnim piętrze tynki w miejscach przemurowania pęknietych ścian uzupełnienie tynku na spodzie schodów 35,94	m2	35,94
		razem	m2	35,94
6	KNR 2-02 1605/01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach		
		51,3	m2	51,3
		razem	m2	51,3
7	KNR K-09 0102/04	Przygotowanie podłoży mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych przez opalanie starych powłok olejnych na powierzchniach ścian		
		lamperie 66,69	m2	66,69
		razem	m2	66,69
8	KNR-W 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości pęknięcia 1/2 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		11,0	m	11
		razem	m	11
9	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych		
		ściany 158,1	m2	158,1
		razem	m2	158,1
10	KNR K-09 0103/04	Wyrównanie nierówności stropów przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych		
		sufity 53,72	m2	53,72
		razem	m2	53,72
11	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności		
		sufity ściany przyjęto 20% 42,37	m2	42,37
		razem	m2	42,37
12	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		sufity ściany 211,83	m2	211,83
		razem	m2	211,83
13	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		sufity ściany 211,83	m2	211,83
		razem	m2	211,83
14	KNNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne tynków ścian i sufitów farbą akrylową emulsyjną na wysokości do 5 m od podłogi		

Przedmiar

Remont klatki schodowej - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sufity ściany 211,83	m2	211,83
		razem	m2	211,83
15	KNNR 3 0605/06	Malowanie klatek schodowych lakierem akrylowym lamperyjnym		
		lamperie 66,69	m2	66,69
		razem	m2	66,69
16	KNR K-09 0102/06	Przygotowanie podłoży drewnianych przez opalanie starych powłok olejnych		
		poręcze i pochwyty drewniane 17,0	m2	17
		razem	m2	17
17	KNR-W 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
		poręcze i pochwyty drewniane 17,0	m2	17
		razem	m2	17
18	KNR-W 4-01 1209/06	Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2		
		3 drzwi drewniane z futrynami 19,07	m2	19,07
		razem	m2	19,07
19	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę i podłogi		
		75,37	m2	75,37
		razem	m2	75,37
20	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		2,0	m3	2
		razem	m3	2
21		Wycena indywidualna - domofonowa instalacja elektryczna		1

Kosztorys ślepy

Remont balkonów - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Obiekt	Remont balkonów - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Biuro kosztorysowe	Generator pracownia termomodernizacji

Sporządził Charlotta A. Langa

Kursko, 15 marca 2018 r.,

GENERATOR
Kursko 24, 66-300 Międzyrzecz
NIP 966-170-27-96 REGON 080317690

Rodos 7.0.11 [10846]

Przedmiar

Remont balkonów - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m		
		44,8	m2	44,8
		razem	m2	44,8
2	KNR 2-02 0925/01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - analogia		
		44,8	m2	44,8
		razem	m2	44,8
3	KNR 2-02 1613/01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m		
		44,8	m2	44,8
		razem	m2	44,8
4	KNR 2-31 0810/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu - analogia		
		4 balkony 12,48	m2	12,48
		razem	m2	12,48
5	KNR K-08 0201/01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża		
		4 balkony 12,48	m2	12,48
		razem	m2	12,48
6	KNR BC-02 0205/01	Czyszczenie ręczne prętów stalowych o średnicy do 16mm		
		4 balkony 12,48	mb	12,48
		razem	mb	12,48
7	KNR BC-02 0403/02	Wykonanie warstwy ochronnej antykorozyjnej na powierzchnie stalowe		
		4 balkony 12,48	m2	12,48
		razem	m2	12,48
8	KNR K-31 0201/05	Gruntowanie dwukrotne podłoża pod wykonanie izolacji		
		4 balkony 12,48	m2	12,48
		razem	m2	12,48
9	KNR 4-01 0513/03	Uzupełnienie pokryć z dwóch warstw papy smołowej układanej na dachach betonowych - analogia		
		4 balkony 12,48	m2	12,48
		razem	m2	12,48
10	KNR BC-02 0416/05	Wylewka betonowa na podłożach betonowych - analogia		
		4 balkony 12,48	m2	12,48
		razem	m2	12,48
11	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku		
		12,0	m	12
		razem	m	12
12	KNR 2-02 0511/01	Rury spustowe z blachy z cynku grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 8cm		
		12,0	m	12
		razem	m	12
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		4,4	m2	4,4
		razem	m2	4,4
14	KNR 2-02 0507/03	Krawędzie balkonów i loggii z blachy z cynku grubości 0,60mm		
		4,4	m2	4,4

Przedmiar

Remont balkonów - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	4,4
15	KNR K-31 0201/04	Gruntowanie jednokrotne podłoża		
		73,36	m2	73,36
		razem	m2	73,36
16	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach		
		73,36	m2	73,36
		razem	m2	73,36
17	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		73,36	m2	73,36
		razem	m2	73,36
18		Wycena indywidualna - przełożenie daszka nad balkonem		
		przełożenie daszka nad balonem na dłuższych uchwytach montażowych 1		1
		razem		1

Kosztorys ślepy

Remont dachu - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Obiekt	Remont dachu - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.
Biuro kosztorysowe	Generator pracownia termomodernizacji

Sporządził Charlotta A. Langa

Kursko, 15 marca 2018 r.,

GENERATOR
Kursko 24, 66-300 Międzyrzecz
NIP 928-170-27-96 REGON 080317690

Rodos 7.0.11 [10846]

Przedmiar

Remont dachu - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont dachu		
1	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m		
		3	szt	3
		razem	szt	3
2	KNNR 3 0308/01	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych w ścianach na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej ponad dachem		
		3 kominy 3,08	m3	3,08
		razem	m3	3,08
3	KNR 4-01 0508/02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie		
		255,0	m2	255
		razem	m2	255
4	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm		
		255,0	m2	255
		razem	m2	255
5	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii		
		255,0	m2	255
		razem	m2	255
6	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat		
		255,0	m2	255
		razem	m2	255
7	KNR 0-15 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką cementową barwioną		
		255,0	m2	255
		razem	m2	255
8	KNR 0-15 0517/04	Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej		
		45,0	m	45
		razem	m	45
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		19,26	m2	19,26
		razem	m2	19,26
10	KNR 2-02 0507/01	Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm		
		14,26	m2	14,26
		razem	m2	14,26
11	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		6,5	m2	6,5
		razem	m2	6,5
12	TZKNBK VI 7-88/01	Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych jedną warstwą papy asfaltowej		
		9,0	m2	9
		razem	m2	9
13	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
		52,0	m	52
		razem	m	52
14	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku		
		27,8	m	27,8
		razem	m	27,8

Przedmiar

Remont dachu - ul. Wyszyńskiego 99, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02 0509/04	Rynny dachowe z blachy z cynku grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm		
		52,0	m	52
		razem	m	52
16	KNR 2-02 0511/03	Rury spustowe z blachy z cynku grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm		
		27,8	m	27,8
		razem	m	27,8
17	KNR 2-02 0509/09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy grubości 0,55mm z cynku		
		3	szt	3
		razem	szt	3
18	KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej		
		2,8	m	2,8
		razem	m	2,8
19	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej		
		wyłaz dachowy 1	szt	1
		razem	szt	1
20	TZKNBK V 7-144/01	Uzupełnienie ławy kominiarskiej poziomej - akcesoria dachowe		
		ława kominiarska 6,0 mb., płotek przeciwśniegowy 16,0 mb. 22,0	m	22
		razem	m	22
21	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk - pojedyncze deski okapu		
		10,6	m2	10,6
		razem	m2	10,6
22	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - malowanie desek okapowych drewnochronem		
		3,24	m2	3,24
		razem	m2	3,24
23	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m		
		przyjeto 50% rusztowań osobno przy pracach na dachu i elewacjach 243,0	m2	243
		razem	m2	243
24	KNR 2-02 0925/01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - analogia		
		243,0	m2	243
		razem	m2	243
25	KNR 2-02 1613/01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m		
		243,0	m2	243
		razem	m2	243
26	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		8,0	m3	8
		razem	m3	8