ul. 30-go Stycznia 2a, Dąbrowskiego 7a remont elewacji frontowej.

Identyfikator kosztorysu: 30-GO STYCZNIA 2A, DĄBROWSKIEGO 7A
ELWACJA FRONTOWA II KW 2018

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowowacze**			
10	KNR 2-02 1610-3 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 20 m		m2	846,30
	(21,95+2,85+18,60)*19,50	846,30		
20	KNR 2-02 WACETOB 1612-3 Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m		m2	846,30
	846,30	846,30		
30	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	846,30
	846,30	846,30		
40	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	18,75
	2,00*2,50*2+2,50*3,50	18,75		
50	TZKNBK 19-08 901-4 Zabezpieczenie stolarki folią		m2	147,45
	1,70*2,70*3+1,20*2,60*11+1,20*2,70	51,33		
	(1,20*2,70)*3+(1,20*2,00*12)*3	96,12		
2	**Roboty rozbiórkowe**			
60	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	43,40
	(21,95+2,85+18,60)	43,40		
70	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	49,50
	49,50	49,50		
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku		m2	5,78
	0,25*1,10*21	5,78		
90	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego		szt	7,00
100	KNR 4-01 354-13 Demontaż tablic - analogia		szt	4,00
110	KNR 4-03 1133-7 Demontaż numeru policyjnego - analogia		szt	2,00
3	**Roboty elewacyjne**			
120	KNR 19-01 702-1 Odbicie tynków ościeży z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szerokości do 15 cm		m	234,50
	(2,70*2+1,70)*3+(2,60*2+1,20)*11+(2,70*2+1,20)	98,30		
	(2,70*2+1,20)*3*3+(2,60*2+1,20)*12	136,20		
130	KNR 19-01 702-3 Odbicie tynków ościeży zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szerokości do 60 cm - analogia		m	7,15

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	KNR 19-01 701-5 Odbicie tynku na ścianach , zaprawa cementowo-wapienna 15,20*16,50-1,55*2,50-1,00*2,00*22-1,35*2,90 199,01	m2	199,01
150	1-1 Zszycie pęknięć pojedyńczych prętami Sawer 8 mm 22,50 22,50	m	22,50
160	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	11,00
170	KNR 0-25 IGM 403-2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych 325,60 325,60	m2	325,60
180	KNR 19-01 645-3 Odgrzybianie metodą opryskiwania ścian o powierzchni ponad 5 m2, ciągłe, dwukrotne 325,60 325,60	m2	325,60
190	KNR 19-01 649-4 Hydrofobizacja przez natrysk dwukrotnie preparatem krzemoorganicznym zawierającym środki przeciw mikroorganizmom - analogia 325,60 325,60	m2	325,60
200	KNR 0-19 IGM 1023-1 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.4 m2 0,40*0,40*6+0,40*0,65 1,22	m2	1,22
210	KNR 0-19 IGM 1023-2 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.6 m2 0,65*0,65*4 1,69	m2	1,69
220	KNR 19-01 809-1 Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 15 cm 234,50 234,50	m	234,50
230	KNR 19-01 809-3 Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 60 cm - analogia	m	7,15
240	KNR 19-01 807-2 Wykonanie na ścianach płaskich tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej, kat.tynku III	m2	199,01
250u	103-3 Przeszpachlowanie dwukrotne lica tynku szpachlówką renowacyjną	m2	**199,01**
260	TZKNBK 19-08 401-1 Tynki zewnętrzne - bonie prostokątne 18,60+32,40+15,60+10,80+12,60+27,00+16,20+14,00 147,20	m	147,20
270	TZKNBK 19-08 301-1 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych z zaprawy zwykłej z jej przygotowaniem szer.profili do 10cm 16,50*2 33,00	m	33,00
280	TZKNBK 19-08 301-6 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych z zaprawy zwykłej z jej przygotowaniem szer.profili do 35cm	m	16,50
290	KNR 2-02 WACETOB 910-1 Wykonanie na ścianach płaskich tynkow zewnętrznych z zaprawy Baumit MC 55W o uziarnieniu 0-1,2 mm lub równoważne - analogia	m2	220,78

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
300	KNR 2-02 WACETOB 906-3 Wykonanie na ościeżach tynkow zewnętrznych z zaprawy Baumit RK 70N o uziarnieniu 0-0,6 mm lub rownoważne - analogia [R=0,75] 116,55*0,15 17,48	m2	17,48
310	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 234,15+7,15 241,30	m	241,30
320	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne 0,10*16,50*2+0,25*16,50+0,15*1,00*22+0,15*1,55+0,15*0,40*6 11,32	m2	11,32
330	1-1 Wykonanie i montaż gzymsów nadokiennych (III p)	szt	6,00
340	2-2 Wykonanie i montaż opasek okiennych (III p)	szt	12,00
350	3-3 Wykonanie i montaż ozdób architektonicznych wokół okien (IIp)	szt	6,00
360	4-4 Wykonanie i montaż ozdób architektonicznych wokół okien (Ip)	szt	6,00
370	5-5 Wykonanie i montaż detali architektonicznych pod gzymsem drewnianym	szt	12,00
380	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych 325,60 325,60	m2	325,60
390	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową 325,60 325,60	m2	325,60
400	KNR 2-02 WACETOB 522-2 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm 43,40 43,40	m	43,40
410	KNR 2-02 WACETOB 529-2 Montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej - rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm 49,50 49,50	m	49,50
420	KNR 4-01 528-6 Montaż kolanek z blachy cynkowo-tytanowej - analogia 9 9,00	szt	9,00
430	KNR 2-02 509-9 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej - zbiorniczki przy rynnach	szt	1,00
440	KNNR 2 504-1 Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 11,32+0,15*1,80*6+0,15*2,20*6+0,15*2,00*6 16,72	m2	16,72
450	KNR 4-01 1209-6 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	2,00
460	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne 1,35*2,90*2,00 7,83	m2	7,83

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
470	KNR 4-01 410-4 Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm 43,40*0,65 28,21	m2	28,21
480	KNR 2-02 2007-2 Wymiana konstrukcji rusztów pod z listew drewnianych - analogia [R=1,2]	m2	28,21
490	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek 28,21 28,21	m2	28,21
500	KNR 4-01 628-5 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ trzykrotna, deski i płyty 28,21 28,21	m2	28,21
510	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną podbitki drewnianej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	28,21
520	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 145,60 145,60	m2	145,60
530	KNR 19-01 706-1 Oczyszczenie spoin	m2	145,60
540	KNR 19-01 325-3 Spoinowanie murów z cegły gotyckiej gładkich, ponad 2 m2	m2	145,60
550	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	145,60
560	KNR 2-02 1219-8 Uchwyty do flag	szt	2,00
570	KNR 5-08 502-7 Przygotowanie pod oprawy przykręcane podłoża cegły (oprawy oświetleniowe - 2 szt , nr policyjny - 2 szt)	kpl	1,00
580	KNR 5-08 504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych (nr policyjny)- oprawa stylizowana oraz montaż tablic	szt	5,00
590	5-5 Czas pracy rusztowań	mg	266,95
600	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 116,55*0,15*0,025+7,15*0,60*0,025+199,01*0,025+2,91*0,04+1 0,73*0,025+10,73*0,025*0,50 6,04	m3	6,04
610	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	6,04

----- Koniec wydruku -----