Al.Konstytucji 3 Maja 9 remont klatki schodowej front

Identyfikator kosztorysu: AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 9 FRONT - REMONT KLATKI SCHODOWEJ 02 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-02-28 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Robnoty malartskie czipsy**			
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią		m2	**70,23**
	1,50*4,50+0,60*1,20	7,47		
	2,40*5,23*5	62,76		
20	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły wnęki podokienne		m2	**4,06**
	1,18*0,86*4	4,06		
30	KNR 4-01 712-1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym, tynki z zaprawy wapienno-gipsowej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 1 m2 nęki podokienne		m2	**4,06**
40	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze - poddasze		m2	**12,60**
	2,40*5,25	12,60		
50	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach		m2	**12,60**
	12,60	12,60		
60	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		m2	**32,00**
	266,69*0,12	32,00		
70	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2		m2	**32,00**
	32	32,00		
80	KNR 4-01 WACETOB 820-8 Rozebranie okładziny ściennej ściany parteru wejście		m2	**12,48**
	(4,55+0,10+0,60+5,15)*1,20	12,48		
90	KNR 4-01 WACETOB 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostok.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2		m2	**12,48**
100	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		m2	**266,69**
	1,50*4,52+2,40*1,21*4+2,40*1,30*4	30,88		
	(1,50*3,15)+(5,15*1,95+5,15*1,95+1,20*3,15)	28,59		
	(2,40+5,25)*2*4*3,05	186,66		
	1,02*2,88*7	20,56		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
110	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem		m2	**279,29**
	266,69+12,60	279,29		
120	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, sufitach		m2	**64,04**
	1,50*4,52+2,40*1,21*4+2,40*1,30*4	30,88		
	1,02*2,88*7	20,56		
	12,60	12,60		
130	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**215,25**
	266,69+12,60-64,04	215,25		
140	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**64,04**
	64,04	64,04		
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**71,82**
	(1,82*2+1,14)+(2,68*2+1,14)*3	24,28		
	(2,02*2+1,03)*2	10,14		
	(2,45*2+1,10)*2	12,00		
	(2,45*2+1,10)*2	12,00		
	(2,70*2+1,30)*2	13,40		
160	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		m2	**64,04**
	64,04	64,04		
170	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		m2	**128,04**
	(2,40+5,25)*2*4*1,75	107,10		
	(2,40*1,75*2)+(4,52+1,75)*2	20,94		
180	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie GAPAGRUNTEM		m2	**104,24**
	(2,40+5,25)*2*4*1,40	85,68		
	(2,40*1,40*2)+(4,52+1,40)*2	18,56		
190	KNR 4-01 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHLIPS VARIO		m2	**104,24**
	104,24	104,24		
200	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie pow. CAPAFLOCK FINISCH		m2	**104,24**
210	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne		m	**53,02**
	(1,10+2,34+6,12+4,42+1,28)	15,26		
	(2,34+4,42+2,34+4,42)*3-(2,34+1,00+1,00+1,00+1,10+1,25)	32,87		
	(2,78+1,13+2,78)-0,90*2	4,89		
220	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych biegów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**57,12**
	(1,18+2,90)*2*7	57,12		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
230	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]		m2	**32,65**
	32,65	32,65		
240	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia		szt	**80,00**
	10*8	80,00		
250	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne		szt	**8,00**
	8	8,00		
260	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**54,08**
	3,08*2*4	24,64		
	2,68*2*4+1,00*2*4	29,44		
270	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**24,05**
	(2,40+1,50+1,40+0,30+0,60)+(3,05+1,40+0,60+0,60+0,30)*3	24,05		
280	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota		szt	**1,00**
290	KNR 4-01 WACETOB 1217-3 Malowanie olejne listew przyściennych - pomalowanie dwukrotne		m	**63,60**
	(2,40*8+1,30*2*4+1,20*2+4)	36,00		
	(0,32+0,14)*80	36,80		
	-1,15*8	-9,20		
300	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad		m2	**26,46**
	(1,30*1,02)+(1,02*3,08*8)	26,46		
310	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**2,02**
	266,69*0,005	1,33		
	32,00*0,01	0,32		
	12,48*0,03	0,37		
320	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**2,02**
	2,02	2,02		
2	**Wymiana stolarki drzwiowej - piwnica**			
330	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
340	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
350	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi jednoskrzydłowe metalowe		m2	**1,42**
	0,78*1,82	1,42		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
360	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm		m	**4,42**
	(1,82*2+0,78)	4,42		
3	**Remont stopni i podestów drewniamych klatki schodowej**			
370	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych		m	**63,60**
	63,60	63,60		
380	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia		szt	**10,00**
	10	10,00		
390	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach - analogia		szt	**80,00**
	80	80,00		
400	KNR 0-21 IGM 4007-3 Ślepa podłoga z płyt wiórowych		m2	**63,58**
	(0,32*1,05)*80	26,88		
	(1,20+1,31)*2,40*4+12,60	36,70		
410	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe		m2	**54,62**
	(0,32*0,70)*80	17,92		
	(1,20+1,31)*2,40*4+12,60	36,70		

----- Koniec wydruku -----

Al.Konstytucji 3 Maja 9 remont klatki schodowej front

Poziom cen:wg Secocenbudu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 9 FRONT - REMONT KLATKI SCHODOWEJ 02 2018

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-02-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Robnoty malartskie czipsy**				
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią	m2	70,23		
20	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły wnęki podokienne	m2	4,06		
30	KNR 4-01 712-1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym, tynki z zaprawy wapienno-gipsowej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 1 m2 nęki podokienne	m2	4,06		
40	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze -	m2	12,60		
50	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	12,60		
60	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	32,00		
70	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	32,00		
80	KNR 4-01 WACETOB 820-8 Rozebranie okładziny ściennej ściany parteru wejście	m2	12,48		
90	KNR 4-01 WACETOB 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostok.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	12,48		
100	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	266,69		
110	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem	m2	279,29		
120	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, sufitach	m2	64,04		
130	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	215,25		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	64,04		
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	71,82		
160	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	64,04		
170	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	128,04		
180	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie GAPAGRUNTEM	m2	104,24		
190	KNR 4-01 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHLIPS VARIO	m2	104,24		
200	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie pow. CAPAFLOCK FINISCH	m2	104,24		
210	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne	m	53,02		
220	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych biegów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m	57,12		
230	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]	m2	32,65		
240	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia	szt	80,00		
250	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne	szt	8,00		
260	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m	54,08		
270	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	24,05		
280	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota	szt	1,00		
290	KNR 4-01 WACETOB 1217-3 Malowanie olejne listew przyściennych - pomalowanie dwukrotne	m	63,60		
300	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad	m2	26,46		
310	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2,02		
320	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	2,02		
Razem rozdział 1: Robnoty malartskie czipsy					
2	**Wymiana stolarki drzwiowej - piwnica**				
330	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
340	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
350	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi jednoskrzydłowe metalowe	m2	1,42		
360	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	4,42		
Razem rozdział 2: Wymiana stolarki drzwiowej - piwnica					
3	**Remont stopni i podestów drewniamych klatki schodowej**				
370	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych	m	63,60		
380	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia	szt	10,00		
390	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach - analogia	szt	80,00		
400	KNR 0-21 IGM 4007-3 Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	63,58		
410	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe	m2	54,62		
Razem rozdział 3: Remont stopni i podestów drewniamych klatki schodowej					
Razem kosztorys: Al.Konstytucji 3 Maja 9 remont klatki schodowej front					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					