REMONT KLATKI SCHODOWEJ NR 1

Identyfikator kosztorysu: ADM5 UL. MYŚLIBORSKA 13, REMONT KLATKI SCHODOWEJ NR 1 - AKTUALIZACJA - II KWARTAŁ 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-07-04

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią [R=1,15]		m2	**50,05**
	41,71*1,20	50,05		
2	1-1 Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych		m2	**3,20**
	0,76*1,70	1,29		
	0,92*2,08	1,91		
3	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**2,00**
	1,00+1,00	2,00		
4	KNR 4-01 WACETOB 331-2 Wykucie otworów dzrwiowych i okiennych w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły		m2	**0,12**
	1,20*0,10	0,12		
5	KNR AT-44 0301-02 Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm		m belki	**1,20**
	1,20	1,20		
6	KNR 4-01 WACETOB 709-5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,powierzchnia otynkowana w jednym miejscu 0.26-0.5 m2, na ścianach		szt	**2,00**
	2,00	2,00		
7	KNR 2-02 WACETOB 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - na strych		m2	**1,44**
	0,80*1,80	1,44		
8	KNR 2-02 WACETOB 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy		m2	**1,91**
	0,92*2,08	1,91		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
9	KNR 4-01 WACETOB 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity i biegi schodowe [R=1,15]		m2	**41,71**
	2,22*1,77	3,93		
	2,22*0,20	0,44		
	2,22*0,37	0,82		
	2,22*2,84	6,30		
	2,21*1,27	2,81		
	-0,12*1,04	-0,12		
	2,84*1,04	2,95		
	2,22*1,08	2,40		
	2,48*1,06	2,63		
	0,25*1,06	0,27		
	2,23*1,19	2,65		
	2,48*1,06	2,63		
	0,13*1,06	0,14		
	2,23*1,27	2,83		
	-1,06*0,12	-0,13		
	2,29*1,06	2,43		
	0,15*1,06	0,16		
	1,51*2,23	3,37		
	-0,17*1,06	-0,18		
	2,28*1,06	2,42		
	0,13*1,06	0,14		
	2,24*1,23	2,76		
	1,07*0,06	0,06		
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - analogia sufity i biegi schodowe [R=1,15]		m2	**41,71**
	41,71	41,71		
11	KNR K-04 0103-08 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - sufity (bez biegów) [R=1,15]		m2	**28,21**
	2,22*1,77	3,93		
	2,22*0,20	0,44		
	2,22*0,37	0,82		
	2,22*2,84	6,30		
	2,21*1,27	2,81		
	-0,12*1,04	-0,12		
	2,22*1,08	2,40		
	0,25*1,06	0,27		
	2,23*1,19	2,65		
	2,23*1,27	2,83		
	-1,06*0,12	-0,13		
	1,51*2,23	3,37		
	-0,17*1,06	-0,18		
	2,24*1,23	2,76		
	1,07*0,06	0,06		
12	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach [R=1,15]		m2	**41,71**
	41,71	41,71		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
13	KNR 2-02 WACETOB 1510-3 Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - sufity i biegi schodowe [R=1,15]		m2	**41,71**
	2,22*1,77	3,93		
	2,22*0,20	0,44		
	2,22*0,37	0,82		
	2,22*2,84	6,30		
	2,21*1,27	2,81		
	-0,12*1,04	-0,12		
	2,84*1,04	2,95		
	2,22*1,08	2,40		
	2,48*1,06	2,63		
	0,25*1,06	0,27		
	2,23*1,19	2,65		
	2,48*1,06	2,63		
	0,13*1,06	0,14		
	2,23*1,27	2,83		
	-1,06*0,12	-0,13		
	2,29*1,06	2,43		
	0,15*1,06	0,16		
	1,51*2,23	3,37		
	-0,17*1,06	-0,18		
	2,28*1,06	2,42		
	0,13*1,06	0,14		
	2,24*1,23	2,76		
	1,07*0,06	0,06		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-01 WACETOB 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany [R=1,15]		m2	**71,49**
	(1,24+2,22+1,24)*0,81	3,81		
	((0,81+1,21)*0,50)*0,53	0,54		
	((1,21+1,31)*0,50)*0,37	0,47		
	1,31*1,22	1,60		
	((1,31+0,55)*0,50)*1,09	1,01		
	(0,12+0,55)*2,23	1,49		
	((1,41+0,55)*0,50)*1,19	1,17		
	((1,41+3,24)*0,50)*1,12	2,60		
	((3,24+3,48)*0,50)*0,37	1,24		
	((3,68+3,94)*0,50)*0,24	0,91		
	0,31*3,88	1,20		
	(1,18+2,20+1,17)*1,62	7,37		
	2,41*1,50	3,62		
	(0,97+2,22+1,19)*1,57	6,88		
	-(0,15*0,15)*0,50	-0,01		
	2,00*1,44	2,88		
	(1,32+2,22+1,58)*1,56	7,99		
	-(0,32*0,32)*0,50	-0,05		
	1,89*1,34	2,53		
	(1,07+2,23+1,30)*1,43	6,58		
	-(0,20*0,20)*0,50	-0,02		
	1,65*1,30	2,15		
	((1,19+1,47)*0,50)*0,38	0,51		
	(1,13+2,23+2,09)*1,56	8,50		
	-(0,66*0,66)*0,50	-0,22		
	1,32*1,06	1,40		
	(1,11+2,24+1,25)*0,91	4,19		
	1,07*0,83	0,89		
	(0,86*0,60)*0,50	0,26		
15	KNR 4-01 WACETOB 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci /sfalowań/ powierzchni tynku - ściany [R=1,15]		m2	**71,49**
	71,49	71,49		
16	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach [R=1,15]		m2	**71,49**
	71,49	71,49		
17	KNR 2-02 WACETOB 1510-3 Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - ściany [R=1,15]		m2	**71,49**
	71,49	71,49		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
18	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian - modyfikacja normy w zakresie użytych materiałów - preparat do usunięcia starych powłok olejnych		m2	**59,26**
	(1,21+1,14+0,12+0,12+0,27+1,26)*1,23	5,07		
	2,08*1,24	2,58		
	(1,21+2,21+1,31)*1,21	5,72		
	-1,18*0,96	-1,13		
	(0,96*0,21)*2	0,40		
	1,18*0,21	0,25		
	1,73*1,34	2,32		
	(0,30+0,19+0,19+0,20+2,20+0,23+0,15+0,15)*1,20	4,33		
	2,39*1,26	3,01		
	(0,96+2,23+1,20)*1,24	5,44		
	-1,15*0,40	-0,46		
	(0,40*0,21)*2	0,17		
	1,99*1,26	2,51		
	(0,11+0,17+0,17+0,20+2,22+0,18+0,19+0,19+0,38)*1,33	5,07		
	1,89*1,29	2,44		
	(1,07+2,23+1,31)*1,23	5,67		
	-1,15*0,40	-0,46		
	(0,40*0,21)*2	0,17		
	2,07*1,30	2,69		
	(0,17+0,17+0,28+2,23+0,22+0,21+0,21+0,96)*1,26	5,61		
	1,26*1,30	1,64		
	(1,12+0,61+0,08+0,08+0,62+1,25+0,14)*1,25	4,88		
	((1,30+1,40)*0,50)*0,14	0,19		
	((1,25+1,30)*0,50)*0,38	0,48		
	((1,30+0,44)*0,50)*0,58	0,50		
	((0,44+0,17)*0,50)*0,57	0,17		
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany lamperia olejna - warstwa szczepna na trudne powierzchnie - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**59,26**
	59,26	59,26		
20	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**59,26**
	59,26	59,26		
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**59,26**
	59,26	59,26		
22	KNNR 2 1406-4 Malowanie podłoża farbą templową białą lub barwioną - malowanie gładkie, natrysk kropelkowy z podkładem - tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**59,26**
	59,26	59,26		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
23	KNNR 2 1406-6 Malowanie podłoża farbą templową - lakierowanie natrysku - tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**59,26**
	(1,21+1,14+0,12+0,12+0,27+1,26)*1,23	5,07		
	2,08*1,24	2,58		
	(1,21+2,21+1,31)*1,21	5,72		
	-1,18*0,96	-1,13		
	(0,96*0,21)*2	0,40		
	1,18*0,21	0,25		
	1,73*1,34	2,32		
	(0,30+0,19+0,19+0,20+2,20+0,23+0,15+0,15)*1,20	4,33		
	2,39*1,26	3,01		
	(0,96+2,23+1,20)*1,24	5,44		
	-1,15*0,40	-0,46		
	(0,40*0,21)*2	0,17		
	1,99*1,26	2,51		
	(0,11+0,17+0,17+0,20+2,22+0,18+0,19+0,19+0,38)*1,33	5,07		
	1,89*1,29	2,44		
	(1,07+2,23+1,31)*1,23	5,67		
	-1,15*0,40	-0,46		
	(0,40*0,21)*2	0,17		
	2,07*1,30	2,69		
	(0,17+0,17+0,28+2,23+0,22+0,21+0,21+0,96)*1,26	5,61		
	1,26*1,30	1,64		
	(1,12+0,61+0,08+0,08+0,62+1,25+0,14)*1,25	4,88		
	((1,30+1,40)*0,50)*0,14	0,19		
	((1,25+1,30)*0,50)*0,38	0,48		
	((1,30+0,44)*0,50)*0,58	0,50		
	((0,44+0,17)*0,50)*0,57	0,17		
24	KNR 9-03 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 109-7 Założenie narożników tynkarskich		m2	**171,45**
	41,71+70,48+59,26	171,45		
25	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian - modyfikacja normy w zakresie użytych materiałów - preparat do usunięcia starych powłok olejnych - - cokoły, boki biegów		m2	**5,62**
	(1,30+1,15+0,12+0,12+0,29+1,26)*0,08	0,34		
	2,92*0,16	0,47		
	(0,98+0,52+0,21+0,21+0,49+1,18)*0,08	0,29		
	2,64*0,16	0,42		
	(0,20+0,20+0,20+2,21+0,23+0,15+0,15+0,11)*0,08	0,28		
	2,90*0,16	0,46		
	(0,94+2,23+1,25)*0,08	0,35		
	2,44*0,16	0,39		
	(0,06+0,18+0,18+0,20+2,22+0,19+0,18+0,18+0,40)*0,08	0,30		
	2,46*0,16	0,39		
	(0,97+2,23+1,20)*0,08	0,35		
	2,49*0,16	0,40		
	(0,17+0,17+0,28+2,23+0,22+0,18+0,18+0,99)*0,08	0,35		
	1,56*0,16	0,25		
	(1,10+0,61+0,07+0,07+0,62+1,25+0,17+0,14)*0,08	0,32		
	1,15*0,18	0,21		
	0,57*0,08	0,05		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
26	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - podłoże z farby olejnej - warstwa szczepna na trudne powierzchnie - cokoły, boki biegów [R=1,15] 5,62 5,62	m2	**5,62**
27	KNR 2-02 WACETOB 830-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe - cokoły, boki biegów - analogia gładzie masą szpachlową cementową. [R=1,15] 5,62 5,62	m2	**5,62**
28	KNR 2-02 WACETOB 1508-2 Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania 2-krotne [R=1,15] 5,62 5,62	m2	**5,62**
29	KNR 4-01 WACETOB 1212-5 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych, dwukrotnie - balustrady [R=1,15] (1,21+2,65+0,25+2,52+0,30+2,56+0,30+2,45+0,30+2,26+0,30+2,47)*0,88 15,46	m2	**15,46**
30	KNR 4-01 WACETOB 1212-5 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych, dwukrotnie - kraty [R=1,15] 1,16*0,60 0,70	m2	**0,70**
31	KNR 4-01 WACETOB 1212-19 Malowanie grzejników radiatorowych, dwukrotnie [R=1,15] ((0,90*0,13)*3)*5 1,76 ((0,90*0,13)*3)*10 3,51	m2	**5,27**
32	KNR 4-01 WACETOB 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50 mm, dwukrotnie [R=1,15] 0,15+0,15+2,33+2,33+0,45+0,50+2,71+2,86+0,28+0,26+4,52+1,30+2,15+0,20+0,35+0,80+0,70+0,90+0,30+0,40+0,15 23,79	m	**23,79**
33	KNR 4-01 WACETOB 1212-27 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50 mm, jednokrotnie - rury gazowe [R=1,15] 0,10+1,22+0,53+0,30+0,20+0,30+2,40+0,40+0,40+2,85+0,10+0,75+0,95+0,20+2,20+0,60+0,50+0,50+0,50+0,60+2,71+0,15+1,09+0,30+2,20+0,55+0,50+0,40+0,60+0,50+2,33 26,93	m	**26,93**
34	KNR 4-01 WACETOB 803-5 Uzupełnienie cokolików cementowych o wys.10 cm, o dł.ponad 1 m w jednym miejscu, z zatarciem na gładko 0,12+0,12+0,12+0,12 0,48 0,20+0,10+0,16+0,12+0,06+0,18+0,07+0,07+0,10+0,25+0,10 1,41	m	**1,89**
35	KNR 4-01 WACETOB 806-2 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.50 m2 3,00 3,00	msc	**3,00**
36u	1-1 Demontaż i ponowny montaż skrzynki na listy. 1,00 1,00	szt	**1,00**