REMONT KLATKI SCHODOWEJ NR 2

Identyfikator kosztorysu: ADM5 UL. MYŚLIBORSKA 13, REMONT KLATKI SCHODOWEJ NR 2 - AKTUALIZACJA - II KWARTAŁ 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-07-04

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią [R=1,15]		m2	**49,50**
	41,25*1,20	49,50		
2	1-1 Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych		m2	**3,20**
	0,76*1,70	1,29		
	0,92*2,08	1,91		
3	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**2,00**
	1,00+1,00	2,00		
4	KNR 4-01 WACETOB 331-2 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły		m2	**0,12**
	1,20*0,10	0,12		
5	KNR AT-44 0301-02 Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm		m belki	**1,20**
	1,20	1,20		
6	KNR 4-01 WACETOB 709-5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,powierzchnia otynkowana w jednym miejscu 0.26-0.5 m2, na ścianach		szt	**1,00**
	1,00	1,00		
7	KNR 2-02 WACETOB 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - na strych		m2	**1,44**
	0,80*1,80	1,44		
8	KNR 2-02 WACETOB 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy		m2	**1,91**
	0,92*2,08	1,91		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
9	KNR 4-01 WACETOB 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity i biegi schodowe [R=1,15]		m2	**41,25**
	2,16*1,70	3,67		
	2,16*0,20	0,43		
	2,16*0,35	0,76		
	2,16*3,04	6,57		
	2,16*1,10	2,38		
	-0,12*1,02	-0,12		
	2,78*1,02	2,84		
	2,23*1,09	2,43		
	0,20*0,15	0,03		
	2,50*1,06	2,65		
	0,22*1,06	0,23		
	2,21*1,22	2,70		
	2,47*1,06	2,62		
	0,13*1,06	0,14		
	2,25*1,24	2,79		
	-1,06*0,12	-0,13		
	2,28*1,06	2,42		
	0,15*1,06	0,16		
	1,52*2,23	3,39		
	-1,06*0,18	-0,19		
	2,28*1,06	2,42		
	0,13*1,06	0,14		
	2,24*1,25	2,80		
	1,06*0,11	0,12		
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - analogia sufity i biegi schodowe [R=1,15]		m2	**41,25**
	41,25	41,25		
11	KNR K-04 0103-08 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - sufity (bez biegów) [R=1,15]		m2	**28,00**
	2,16*1,70	3,67		
	2,16*0,20	0,43		
	2,16*0,35	0,76		
	2,16*3,04	6,57		
	2,16*1,10	2,38		
	-0,12*1,02	-0,12		
	2,23*1,09	2,43		
	0,20*0,15	0,03		
	0,22*1,06	0,23		
	2,21*1,22	2,70		
	0,13*1,06	0,14		
	2,25*1,24	2,79		
	-1,06*0,12	-0,13		
	1,52*2,23	3,39		
	-1,06*0,18	-0,19		
	2,24*1,25	2,80		
	1,06*0,11	0,12		
12	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach [R=1,15]		m2	**41,25**
	41,25	41,25		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
13	KNR 2-02 WACETOB 1510-3 Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - sufity i biegi schodowe [R=1,15]		m2	**41,25**
	2,16*1,70	3,67		
	2,16*0,20	0,43		
	2,16*0,35	0,76		
	2,16*3,04	6,57		
	2,16*1,10	2,38		
	-0,12*1,02	-0,12		
	2,78*1,02	2,84		
	2,23*1,09	2,43		
	0,20*0,15	0,03		
	2,50*1,06	2,65		
	0,22*1,06	0,23		
	2,21*1,22	2,70		
	2,47*1,06	2,62		
	0,13*1,06	0,14		
	2,25*1,24	2,79		
	-1,06*0,12	-0,13		
	2,28*1,06	2,42		
	0,15*1,06	0,16		
	1,52*2,23	3,39		
	-1,06*0,18	-0,19		
	2,28*1,06	2,42		
	0,13*1,06	0,14		
	2,24*1,25	2,80		
	1,06*0,11	0,12		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-01 WACETOB 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany [R=1,15]		m2	**68,16**
	(1,24+2,16+1,20)*0,82	3,77		
	((0,82+1,19)*0,50)*0,47	0,47		
	((1,19+1,30)*0,50)*0,35	0,44		
	1,30*1,26	1,64		
	((1,30+0,45)*0,50)*1,15	1,01		
	(0,14+0,03+0,31+0,11)*2,19	1,29		
	((1,30+0,45)*0,50)*1,15	1,01		
	((1,30+3,18)*0,50)*1,18	2,64		
	((3,18+3,48)*0,50)*0,35	1,17		
	((3,66+3,88)*0,50)*0,29	1,09		
	0,17*3,88	0,66		
	(1,30+2,16+1,10)*1,50	6,84		
	2,30*1,40	3,22		
	(1,14+2,22+1,25)*1,46	6,73		
	-(0,28*0,28)*0,50	-0,04		
	1,77*1,30	2,30		
	(1,49+2,21+1,58)*1,50	7,92		
	-(0,32*0,32)*0,50	-0,05		
	1,78*1,30	2,31		
	(1,17+2,23+1,27)*1,36	6,35		
	-(0,24*0,24)*0,50	-0,03		
	1,68*1,25	2,10		
	((1,25+1,50)*0,50)*0,36	0,50		
	(1,19+2,23+2,09)*1,53	8,43		
	-(0,66*0,66)*0,50	-0,22		
	1,03*1,02	1,05		
	(1,37+2,24+1,31)*0,91	4,48		
	1,08*0,80	0,86		
	(0,86*0,50)*0,50	0,22		
15	KNR 4-01 WACETOB 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci /sfalowań/ powierzchni tynku - ściany [R=1,15]		m2	**68,16**
	68,16	68,16		
16	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach [R=1,15]		m2	**68,16**
	68,16	68,16		
17	KNR 2-02 WACETOB 1510-3 Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - ściany [R=1,15]		m2	**68,16**
	68,16	68,16		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
18	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian - modyfikacja normy w zakresie użytych materiałów - preparat do usunięcia starych powłok olejnych		m2	**58,92**
	(1,19+1,10+0,12+0,12+0,28+1,17)*1,27	5,05		
	1,99*1,15	2,29		
	(1,26+2,19+1,26)*1,30	6,12		
	-1,14*1,02	-1,16		
	(1,02*0,21)*2	0,43		
	1,14*0,21	0,24		
	1,79*1,30	2,33		
	(0,30+0,19+0,19+0,17+2,16+0,17+0,20+0,20)*1,32	4,73		
	2,22*1,30	2,89		
	(1,13+2,23+1,25)*1,30	5,99		
	-1,14*0,46	-0,52		
	(0,46*0,21)*2	0,19		
	1,79*1,22	2,18		
	(0,31+0,20+0,20+0,18+2,20+0,18+0,46)*1,33	4,96		
	1,76*1,22	2,15		
	(1,17+2,22+1,27)*1,13	5,27		
	-1,14*0,46	-0,52		
	(0,46*0,21)*2	0,19		
	2,04*1,20	2,45		
	(0,16+0,15+0,21+2,23+0,20+0,17+0,17+0,89)*1,31	5,48		
	1,06*1,21	1,28		
	(1,36+0,61+0,08+0,08+0,62+1,29+0,14)*1,33	5,56		
	((1,30+1,40)*0,50)*0,14	0,19		
	((1,25+1,30)*0,50)*0,38	0,48		
	((1,30+0,44)*0,50)*0,58	0,50		
	((0,44+0,17)*0,50)*0,57	0,17		
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany lamperia olejna - warstwa szczepna na trudne powierzchnie - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**58,92**
	58,92	58,92		
20	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**58,92**
	58,92	58,92		
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**58,92**
	58,92	58,92		
22	KNNR 2 1406-4 Malowanie podłoża farbą templową białą lub barwioną - malowanie gładkie, natrysk kropelkowy z podkładem - tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**58,92**
	58,92	58,92		
23	KNNR 2 1406-6 Malowanie podłoża farbą templową - lakierowanie natrysku - tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**58,92**
	58,92	58,92		
24	KNR 9-03 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 109-7 Założenie narożników tynkarskich		m2	**168,33**
	41,25+68,16+58,92	168,33		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
25	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian - modyfikacja normy w zakresie użytych materiałów - preparat do usunięcia starych powłok olejnych - - cokoły, boki biegów		m2	**5,53**
	(1,19+1,10+0,12+0,12+0,28+1,18)*0,08	0,32		
	2,82*0,16	0,45		
	(0,92+0,52+0,21+0,21+0,51+1,26)*0,08	0,29		
	2,56*0,16	0,41		
	(0,20+0,20+0,18+2,16+0,18+0,20+0,20+0,11)*0,08	0,27		
	2,85*0,16	0,46		
	(0,87+2,23+1,23)*0,08	0,35		
	2,43*0,16	0,39		
	(0,06+0,18+0,18+0,20+2,21+0,17+0,45)*0,08	0,28		
	2,46*0,16	0,39		
	(0,97+2,23+1,20)*0,08	0,35		
	2,49*0,16	0,40		
	(0,16+0,15+0,21+2,23+0,20+0,17+0,17+0,91)*0,08	0,34		
	1,48*0,16	0,24		
	(1,18+0,61+0,07+0,07+0,62+1,30+0,17+0,14)*0,08	0,33		
	1,15*0,18	0,21		
	0,57*0,08	0,05		
26	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - podłoże z farby olejnej - warstwa szczepna na trudne powierzchnie - cokoły, boki biegów [R=1,15]		m2	**5,53**
	5,53	5,53		
27	KNR 2-02 WACETOB 830-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe - cokoły, boki biegów - analogia gładzie masą szpachlową cementową. [R=1,15]		m2	**5,53**
	5,53	5,53		
28	KNR 2-02 WACETOB 1508-2 Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania 2-krotne [R=1,15]		m2	**5,53**
	5,53	5,53		
29	KNR 4-01 WACETOB 1212-5 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych, dwukrotnie - balustrady [R=1,15]		m2	**15,46**
	(1,21+2,65+0,25+2,52+0,30+2,56+0,30+2,45+0,30+2,26+0,30+2,47)*0,88	15,46		
30	KNR 4-01 WACETOB 1212-5 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych, dwukrotnie - kraty [R=1,15]		m2	**0,70**
	1,16*0,60	0,70		
31	KNR 4-01 WACETOB 1212-19 Malowanie grzejników radiatorowych, dwukrotnie [R=1,15]		m2	**5,27**
	((0,90*0,13)*3)*5	1,76		
	((0,90*0,13)*3)*10	3,51		
32	KNR 4-01 WACETOB 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50 mm, dwukrotnie [R=1,15]		m	**16,12**
	2,18+0,28+0,07+0,10+1,23+2,86+0,66+0,70+0,20+2,74+0,15+0,25+0,20+0,20+2,15+2,15	16,12		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
33	KNR 4-01 WACETOB 1212-27 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50 mm, jednokrotnie - rury gazowe [R=1,15] 2,84+0,75+0,60+0,05+0,90+0,20+2,16+0,15+0,20+0,70 8,55 2,84+0,75+0,60+0,05+0,90+0,20+2,16+0,15+0,20 7,85 2,37+0,45+0,20+0,80+0,60+2,18+0,35+0,10+0,15 7,20	m	**23,60**
34	KNR 4-01 WACETOB 803-5 Uzupełnienie cokolików cementowych o wys.10 cm, o dł.ponad 1 m w jednym miejscu, z zatarciem na gładko 0,12+0,12+0,12+0,12 0,48 0,20+0,10+0,16+0,12+0,06+0,18+0,07+0,07+0,10+0,25+0,10 1,41	m	**1,89**
35	KNR 4-01 WACETOB 806-2 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.50 m2 2,00 2,00	msc	**2,00**
36u	1-1 Demontaż i ponowny montaż skrzynki na listy. 1,00 1,00	szt	**1,00**