ul. Matejki 67 docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej

Identyfikator kosztorysu: MATEJKI 67 - DOCIEPLENIE ŚCIAN 07 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-07-09

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze.**			
10	KNR 2-02 WACETOB 1609-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m		m2	181,22
	(11,50+5,50)*7,60+(0,60+4,50)*10,20	181,22		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	181,22
	181,22	181,22		
30	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	2,25
	1,50*1,50	2,25		
40	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową		m2 otworów	15,88
	podwórze(0,91*1,35)*4+(0,45*0,85)*4	6,44		
	szczyt(0,91*1,35)*2+drzwi1,01*2,05	4,53		
	front(0,91*1,35)*4	4,91		
50	KNR 2-02 WACETOB 1612-3 Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m		m2	181,22
	181,22	181,22		
2	**Roboty elewacyjne**			
60	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego		szt	3,00
	3	3,00		
70	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	13,60
	6,80*2	13,60		
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	22,44
	1,11*0,26*4+1,04*0,26*4	2,24		
	1,24*0,26*8+1,09*0,26*5+1,23*0,26*4	5,28		
	1,26*0,26*2+0,74*0,26*2	1,04		
	0,92*0,26*2+0,63*0,26*3+1,25*0,26*3+1,55*0,26*3+1,54*0,26+1,14*0,26	3,85		
	1,50*0,26*4+1,05*0,26*2+1,22*0,26*7+0,74*0,26*2+1,25*0,26	5,04		
	1,20*0,26*3+1,08*0,26*2+0,57*0,26*3+0,51*0,26+1,38*0,26	2,43		
	0,77*0,26*7+0,40*0,26*2+1,25*0,26+0,80*0,26*3	2,56		
90	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru wystepów ceglanych parapety zewn, skucie gzymsów miedzypietrowych analogia		m	18,40
	1,10*4+0,75*4	7,40		
	1,10*2	2,20		
	1,10*8	8,80		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
100	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m2	2,71
	(0,17*1,01)*(4+2+8)	2,40		
	(0,17*0,45)*4	0,31		
110	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm		m	59,14
	(1,35*2+0,91)*(4+2+8)	50,54		
	(0,85*2+0,45)*4	8,60		
120	KNR 0-17 IGM 927-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm		m2	9,46
	59,14*0,16	9,46		
130	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm		m2	18,33
	0,31*59,14	18,33		
140	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		m2	18,33
	18,33	18,33		
150	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	88,75
	59,14+6,80*3+(2,05*2+1,01)	84,65		
	wejście(1,15*2+1,80)	4,10		
160	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia		m	21,05
	(11,50+5,50+0,60+4,50)-1,05	21,05		
170	KNR 2-02 2601-5 Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki /parter/		m2	42,00
	(11,50+5,50+0,60+4,50)*2,00- (1,10*2,00)	42,00		
180	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99)		m2	116,51
	(11,50+5,50+0,60+4,50)*6,05-(0,91*1,35)*14	116,51		
190	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły		m2	116,51
200	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej.		m2	6,9
	0,98*0,41*14	5,63		
	0,50*0,41*4	0,82		
	wejście0,25*1,85	0,46		
210	2-2 Montaz elementów dekoracyjnych gzymsu podrynnowego-analogia		mb	26,20
	22,10+(1,15*2+1,80)	26,20		
220	3-3 Montaz elementów nadokiennych półokragłych		szt.	4,00
	4	4,00		
230	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	134,84
	116,51+18,33	134,84		
240	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		m2	134,84
	134,84	134,84		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
250	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm bez materiału 13,60 13,60	m	13,60
260	1-1 Montaż oprawy oświetleniowej zewn 1 1,00	szt	1,00
270	1-1 Mon taz numeru administyracyjnego 1 1,00	szt	1,00
280	KNR 2-02 1219-8 Uchwyty do flag	szt	1,00
290	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0,45 0,45	m3	0,45
300	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9] 0,45 0,45	m3	0,45
3	**Roboty elewacyjne lucarna**		
310	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową lucartna0,91*1,35*2 2,46	m2 otworów	2,46
320	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej 3,30*0,60 1,98	m2	1,98
330	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru wystepów ceglanych parapety zewn, skucie gzymsów miedzypietrowych analogia 1,10*2 2,20	m	2,20
340	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne (0,17*1,01)*2 0,34	m2	0,34
350	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm (1,35*2+0,91)*2 7,22	m	7,22
360	KNR 0-17 IGM 927-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm 7,22*0,16 1,16	m2	1,16
370	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm 0,30*7,22 2,17	m2	2,17
380	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 2,17 2,17	m2	2,17
390	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7,22+2,50 9,72	m	9,72

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
400	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia		m	8,80
	3,30+5,50	8,80		
410	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły		m2	15,42
420	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99)		m2	15,42
	(3,30*2,50)/2+(5,50*2,50)-2,46	15,42		
430	KNR 0-15 IGM 524-1 Pokrycie dachów dachówką asymetryczną holenderską "Seeger" esówką cementową barwioną		m2	2,46
	2,46	2,46		
440	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej.		m2	3,70
	0,98*0,41*2	0,80		
	(3,30+5,50)*0,33	2,90		
450	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	15,42
	15,42	15,42		
460	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		m2	15,42
	15,42	15,42		
470	0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -		m-g	193,35
	Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 812,06 / (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	193,35		
4	**Wymiana stolarki okiennej - piwnice**			
480	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2		szt	5,00
	5	5,00		
490	KNR 0-19 IGM 1023-2 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.6 m2		m2	1,27
	(0,65*0,70)*2	0,91		
	(0,45*0,40)*2	0,36		
500	KNR 0-19 IGM 1023-3 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2		m2	0,80
	0,78*1,02	0,80		
510	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m2	0,56
	(0,70*0,26)*2	0,36		
	(0,78*0,26)	0,20		
		0,56		
520	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	9,42
	(0,65*2+0,70)*2	4,00		
	(1,02*2+0,78)	2,82		
	(0,45*2+0,40)*2	2,60		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
530	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej.		m2	0,91
	(0,65*0,44)*2	0,57		
	(0,78*0,44)	0,34		
5	**Roboty elewacyjne cokół opaska**			
540	KSNR 3 601-1 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu ma ilość na ścianach, filarach, pilastrach		m2	35,10
	(0,80+0,40)/2*9,95	5,97		
	(0,80+1,50)/2*11,50	13,23		
	(5,50+0,60+4,50)*1,50	15,90		
550	KNR 4-01 307-1 Przmurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głęb.pęknięć 1/2 cegły		m	4,50
	1,50*3	4,50		
560	KNR 4-01 308-2 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 3 szt		szt	3,00
570	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99)		m2	35,10
	35,10	35,10		
580	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 8,0 cm.		m2	35,10
	35,10	35,10		
590	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		m2	35,10
	35,10	35,10		
600	KNR 0-17 IGM 2609-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	175,50
	35,10*5	175,50		
610	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa		m2	35,10
	35,10	35,10		
620	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		m2	35,10
	35,10	35,10		
630	KNR 4-01 213-1 Wykonanie opaski betonowej o szer.50 cm, gr.15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym		m2	16,55
	(10,50*2+0,60+11,50)*0,50	16,55		

----- Koniec wydruku -----