ul. Matejki 14 - Docieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej opaska

Identyfikator kosztorysu: MATEJKI 14 - DOCIEPLENIE ŚCIAN II KW 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-06-28

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze.**			
10	(tab.1621) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wys do 10 m		m2	343,87
	(6,20+0,70+3,10+6,20+0,70+9,05+15,50)*7,80	323,31		
	(9,05+3,80)*3,20/2	20,56		
20	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	343,87
	343,87	343,87		
30	Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	7,50
	1,50*2,50*2	7,50		
40	Osłony okien folią polietylenową		m2 otworów	32,62
	okna(1,00*1,40)*(8+8+1+2)	26,60		
	(0,55*1,40)*4	3,08		
	(1,00*0,85)	0,85		
	drzwi1,10*1,90	2,09		
2	**Roboty elewacyjne**			
50	Demontaz oprawy oświetleniowej analogia.		szt	1,00
	1	1,00		
60	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	30,00
	7,50*4	30,00		
70	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	22,28
	(0,35*1,00)*20	7,00		
	(0,35*0,55)*4	0,77		
	(6,20+0,70+3,10+6,20+0,70+9,05+15,50)*0,35	14,51		
80	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej		m2	105,44
	263,60*0,4	105,44		
90	Wykucie z muru podokienników parapety ceglane , gzymsy międzypiętrowe		m	54,60
	okna1,00*20	20,00		
	0,55*4	2,20		
	gzyms			
	(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+15,50)	32,40		
100	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m2	3,77
	(0,17*1,00)*20	3,40		
	(0,17*0,55)*4	0,37		
110	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm		m2	28,25
	(1,40*2+1,00)*19*0,32	23,10		
	(1,40*2+0,55)*4*0,32	4,29		
	(0,85*2+1,00)*0,32	0,86		
120	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		m2	28,25
	28,25	28,25		
130	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm		m2	28,25
	28,25	28,25		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
140	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	93,20
	(1,40*2+1,00)*19	72,20		
	(1,40*2+0,55)*4	13,40		
	(0,85*2+1,00)	2,70		
	(1,90*2+1,10)	4,90		
150	Docieplenie ścian z cegły płytą styropian frezowaną grub 14 cm EPS fasada		m2	263,60
	(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+9,05+15,50)*6,60	273,57		
	(9,05+3,80)*3,20/2	20,56		
	-(26,60+3,08+0,85)	-30,53		
160	Malowanie elewacji - analogia gruntowanie środkiem gruntującym skoloryzowanym [R=0,8]		m2	291,85
	291,85	291,85		
170	Malowanie elewacji - jednokrotne		m2	291,85
	291,85	291,85		
180	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej		m	30,40
	(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+15,50)-1,00*2	30,40		
190	Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki /parter/		m2	82,90
	(6,20+0,70+3,10+6,20+0,70+9,05+15,50)*2,00	82,90		
200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm		m2	22,08
	(0,44*1,00)*20	8,80		
	(0,44*0,55)*4	0,97		
	0,38*(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+15,50)	12,31		
210	Montaz profili gzyms międzyokienny			41,45
	(6,20+0,70+3,10+6,20+0,70+9,05+15,50)	41,45		
220	Montaz profili płaskich okiennych			95,40
	(1,40*2+1,00)*19	72,20		
	(1,40*2+0,55)*4	13,40		
	(0,85*2+1,00)	2,70		
	(1,90*2+1,10)+1,10*2	7,10		
230	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15 cm montaż bez materiału		m	30,00
	30	30,00		
240	Uchwyty do flag		szt	3,00
250	Przymocowywanie numeru administracyjnego- analogia		szt	1,00
260	Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z cegły, mocowanie na 2 kołkach kotwiących		kpl	2,00
270	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu-analogia		szt	2,00
280	Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót.		mg	316,65
	1329,91/4,20	316,65		
290	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	1,18
	105,44*0,008	0,84		
	54,60*0,07*0,09	0,34		
300	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	1,18
	1,18	1,18		
3	**Przedłużenie połaci dachowej szczyt**			
310	Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałejz dachówka krawezioową-analogia		m2	5,40
	5,40*0,50*2	5,40		
320	Wiercenie otworów głebok do 40 cm średnica 40 mm-analogia		szt	48,00
	12*2*2	48,00		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
330	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm		szt	48,00
	48	48,00		
340	Uzupełnienie elemntów konstrukcyjnych dachu - elementy drewniane		m	12,00
	12*2*0,50	12,00		
350	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi, odstęp łat ponad 20 cm		m2	5,40
	5,40*2*0,50	5,40		
360	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii		m2	5,40
	5,40	5,40		
370	Uzupełnienie pokrycia z dachówki cementowej układanej na zaprawie, zakładkowej dachówka z odzysku		m2	2,70
	2,70	2,70		
380	Uzupełnienie pokrycia z dachówki cementowej układanej na zaprawie, zakładkowej dachówka nowa		m2	5,40
390	Nabicie desek podbitki		m	5,40
	5,40	5,40		
400	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ dwukrotna, deski i płyty		m2	5,40
	5,40	5,40		
410	Uzupełnienie murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej		m2	1,50
4	**Cokół**			
420	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m2	42,49
	(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+9,05+15,50)*(1,20+0,85)/2	42,49		
430	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 8 cm		m2	42,89
	42,89	42,89		
440	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	214,45
	42,89*5	214,45		
450	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	3,80
	0,95*4	3,80		
460	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		m2	42,89
	42,89	42,89		
470	Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 2,0 mm		m2	42,89
	42,89	42,89		
5	**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej piwnice**			
480	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2		szt	6,00
	4+2	6,00		
490	Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.6 m2		m2	3,14
	(0,95*0,55)*6	3,14		
500	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm		m2	2,57
	(0,95*0,45)*6	2,57		
510	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	12,30
	(0,55*2+0,95)*6	12,30		
520	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 demontaz skrzydła drzwiowego ciesielskiego analogia		szt	1,00
530	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0 m2		m2	2,00
	0,95*2,10	2,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
540	Drzwi metalowe jednoskrzydłowe zewn	m2	1,90
	1,90 1,90		
6	**Roboty murowe wejście do piwnicy - podwórze**		
550	Demontaż poręczy metalowych schodów zewn. analogia	szt	1,00
	1 1,00		
560	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, schodów, posadzek zewnętrznych - analogia	m3	1,93
	(1,30+3,00)*0,25*1,20 1,29 (0,25*0,25)*1,20*6 0,45 1,20*1,30*0,12 0,19		
570	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,08
	(1,30+3,00)*0,25 1,08		
580	Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa	m2	1,08
	(1,30+3,00)*0,25 1,08		
590	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m	m3	0,26
	(1,30+3,00)*0,30*0,20 0,26		
600	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,16
	(1,30+3,00)*0,20*1,35 1,16		
610	Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6,00
	1,00*6 6,00		
620	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej stopnie schodowe posadzka -analogia	m2	3,24
	0,30*6*1,00 1,80 1,20*1,20 1,44		
630	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	1,93
	1,93 1,93		
640	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	1,93
	1,93 1,93		
7	**Opaska - wykonanie opaski z kostki polbruk**		
650	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	2,58
	(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+9,05+15,50)*0,70*0,10 2,90 -(3,10+1,40)*0,70*0,10 -0,32		
660	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I-II, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m	m3	1,71
	(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+9,05+15,50)*0,70*0,07 2,03 -(3,10+1,40)*0,70*0,10 -0,32		
670	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.I-II	m	38,35
	(6,20+0,70+3,10+0,70+6,20+9,05+15,50) 41,45 -3,10 -3,10		
680	Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	39,75
	38,35+(0,70*2) 39,75		
690	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	26,85
	38,35*0,70 26,85		
700	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt	1,00
710	Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, gr.prefabrykatu 15 cm- odprowadzenie wody z rur spustowych poza obręb opaski analogia	m	4,00
	1,00*4 4,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
720	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	2,58
	2,58 2,58		
730	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	2,58
	2,58 2,58		

----- Koniec wydruku -----