ul. Mieszka 25 I Remont klatki schodowej - front

Identyfikator kosztorysu: MIESZKA 25 I REMONT KLATKI SCHODOWEJ FRONT

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-07-03

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty ogólnobudowlane.**			
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią		m2	**76,54**
	1,57*5,07+(0,57+0,89+4,58)*2,25	21,55		
	(2,25*6,11)*4	54,99		
20	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi do lokalu mieszkalnego		m2	**2,01**
	(0,95*2,12)	2,01		
30	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego		m3	**0,50**
	0,95*2,12*0,25	0,50		
40	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2		m2	**2,01**
50	KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego		m3	**0,98**
	1,30*2,50*0,25+0,67*0,25	0,98		
60	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi wewn. klatka parter		m2	**5,21**
	1,73*3,01	5,21		
70	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm po wykutej ościeżnicy drzwiowej korytarz parter		m	**7,79**
	3,01*2+1,77	7,79		
80	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		m2	**65,45**
	(3,15*5,15)*2+(1,85*3,50)+(5,70*3,05)+(0,40*2,81)*2+(2,08*2,08)+(3,45*1,95)+(2,30*2,15)	74,55		
	-drzwiklatki1,81*3,36	-6,08		
	-drwipodw1,45*2,08	-3,02		
90	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki podkładowe na ściana wykonywanie recznie		m2	**65,45**
	65,45	65,45		
100	KNR 0-26 IGM 642-1 Tynki renowacyjne gr.2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów wykonywane ręcznie na ścianach płaskich zewnętrznych		m2	**65,45**
	65,45	65,45		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
110	KNR 2-02 WACETOB 2006-2 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża		m2	**67,65**
	parter1,81*5,07+2,20*1,48+2,20*1,02	14,68		
	strych2,20*1,80+2,20*3,40	11,44		
	biegi0,90*2,90*6	15,66		
	podesty2,20*2,20*3	14,52		
	podesty2,20*1,72*3	11,35		
120	KNR 2-02 815-5 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowe		m2	**67,65**
	67,65	67,65		
130	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych uni gruntem - analogia wspł do 1,20 gruntowaniew sufitów [R=1,2]		m2	**67,65**
	67,65	67,65		
140	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]		m2	**67,65**
	67,65	67,65		
150	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**34,00**
	obudowybiegów(0,90+2,90)*2*4	30,40		
	0,90*4	3,60		
160	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15]		m2	**171,25**
	(2,20+6,10)*3,05*2*4	202,52		
	-obudowyco(0,52+0,34)*1,58*3	-4,08		
	-obudowyco(0,80*1,43)*3	-3,43		
	-obudowyco(0,88+0,32)*3,05*3	-10,98		
	-obudowyco(0,52+0,34)*1,58*2	-2,72		
	-1,05*2,05*3	-6,46		
	-0,90*2,00*2	-3,60		
		171,25		
170	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie siatki na ścianach - analogia		m2	**171,25**
	171,25	171,25		
180	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych uni gruntem		m2	**236,70**
	171,25+65,45	236,70		
190	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe		m2	**236,70**
	236,70	236,70		
200	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**55,29**
	2,02*2+0,95+(3,01+2+1,73)*2+(1,86*2+1,22)*3	33,29		
	(2,05*2+0,95)*3	15,15		
	(2,70*2+1,45)	6,85		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
210	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]		m2	**109,56**
	(2,20+6,10)*1,65*2*4	109,56		
220	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie gapagruntem		m2	**86,03**
	(2,20+6,10)*1,40*2*4	92,96		
	-1,05*1,40*3	-4,41		
	-0,90*1,40*2	-2,52		
230	KNR 4-01 1206-2 Polozenie faktury nakrapianej		m2	**86,03**
	86,03	86,03		
240	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni capaflock finisch		m2	**86,03**
	86,03	86,03		
250	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych biegów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**76,30**
	(0,30+0,18)*80	38,40		
	2,90*7	20,30		
	2,20*2*4	17,60		
260	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]		m2	**15,68**
	0,95*2,05*1,15*3	6,72		
	0,95*2,05*1,15*4	8,96		
		15,68		
270	KNR 19-01 1021-1 Ręczne czyszczenie drzwi drewnianych zewn. frontowych. [RMS=3]		m2	**12,77**
	(1,81*3,36)*2*1,05	12,77		
280	KNR 19-01 1310-9 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 analogia drzwiw wejsciowe [R=4;M=4;S=4]		m2	**12,77**
	12,77	12,77		
290	KNR 19-01 1308-10 Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, dwukrotne drzwi wejściowe [R=5;M=5;S=5]		m2	**12,77**
	12,77	12,77		
300	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne		szt	**6,00**
	6	6,00		
310	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**22,20**
	(3,35+2,25+0,20+0,40+0,20+0,40+0,40+0,20)*3	22,20		
320	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad drewnianych z poręczami i słupkami.		m2	**21,95**
	0,85*1,10+0,85*(3,09*8)	21,95		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
330u	3-3 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - kontener 3 m3.		kontener	1,00
	1	1,00		
2	**Remont stopni i podestów drewniamych klatki schodowej**			
340	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów - listew przyściennych drewnianych analogia		m	17,00
	(2,20+2,20+1,30+1,30+0,60+0,60)*3	24,60		
	-(1,30+0,90+0,90+0,90+0,70+1,00+1,00+0,90)	-7,60		
350	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m2	25,23
	(2,20*1,30)*6*0,8	13,73		
	0,90*0,30*6	1,62		
	0,90*0,30*5	1,35		
	(0,70*0,30*58)*0,7	8,53		
360	KNR 19-01 1018-6 Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach okrągłych		szt	2,00
370	KNR 19-01 1014-1 Wymiana - uzupełnie elementów ozdobnych słupków schodowych (głowica) - analogia		szt	2,00
380	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia ilość ustalić w trakcie wykonywania prac		szt	12,00
	12	12,00		
390	KNR 19-01 1017-1 Wymiana stopni schodów drewnianych z drewna iglastego struganego ilość ustalić w trakcie wykonywania prac		szt	9,00
400	KNR 19-01 1017-2 Wymiana podstopni schodów drewnianych z drewna iglastego struganego-ilość ustalić w trakciie wykonywania prac		szt	7,00
	7	7,00		
410	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB 9 mm dokładną pomiar ustalić w trakcie wykonywania		m2	50,35
	0,30*1,02*80	24,48		
	14,52+11,35	25,87		
420	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowa antypoślizgowa wielowarstwowa tarket		m2	50,39
	50,39	50,39		
430	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych podesty		m	15,78
	(0,40+0,45+0,40+0,50)*3	5,25		
	(0,16+0,46+0,54+0,87+0,40+0,75+0,33)*3	10,53		
440	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach (długość + szerokość)- analogia		szt	80,00
	80	80,00		
450	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia [RMS=0,15]		szt	160,00
	podstopnice 80	80,00		
	boki stopni 80	80,00		
3	**Lamperia - gemalit.**			
460	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej [R=1,15]		m2	86,03

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
470	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm	m2	**86,03**
	86,03 86,03		

----- Koniec wydruku -----

ul. Mieszka 25 I Remont klatki schodowej - oficyna

Identyfikator kosztorysu: MIESZKA 25 I REMONT KLATKI SCHODOWEJ OFICYNA

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-07-05 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty ogólnobudowlane.**			
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią		m2	**51,18**
	2,24*4,57*5	51,18		
20	TZKNBK 19-08 901-4 Zabezpieczenie stolarki folią		m2	**17,91**
	(0,72*1,10)	0,79		
	(1,10*2,01)*3	6,63		
	0,90*2,00*2+1,08*2,35*2	8,68		
	0,95*1,90	1,81		
30	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej ściany piwnicy		m2	**7,12**
40	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi do lokalu mieszkalnego		m2	**2,26**
	(0,98*2,31)	2,26		
50	KNR 4-01 WACETOB 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego		m3	**0,57**
	0,98*2,31*0,25	0,57		
60	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2		m2	**9,38**
	(0,98*2,31)	2,26		
	7,12	7,12		
70	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15]		m2	**216,30**
	39,54	39,54		
	(2,24+4,57+2,24)*2,88	26,06		
	(2,24+4,57)*2*4*2,88	156,90		
	- 0,98*2,35	-2,30		
	-0,95*2,05*2	-3,90		
80	KNR 2-02 WACETOB 2006-2 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża		m2	**6,85**
	2,24+4,61	6,85		
90	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie siatki na sufitach - analogia		m2	**39,54**
	1,03*2,52*5+6,85	19,83		
	2,24*1,10*8	19,71		
100	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**39,54**

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych uni gruntem - analogia wspł do 1,20 gruntowaniew sufitów [R=1,2]		m2	**39,54**
	39,54	39,54		
120	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]		m2	**39,54**
	39,54	39,54		
130	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**17,64**
	2,52*7	17,64		
140	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie siatki na ścianach - analogia		m2	**176,76**
	176,76	176,76		
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych uni gruntem		m2	**176,76**
	176,76	176,76		
160	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**176,76**
170	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**29,68**
	0,71*2+1,10+(2,01*2+1,10)*4	23,00		
	2,36*2+1,01+0,95	6,68		
180	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]		m2	**94,02**
	(2,24+4,57+2,24)*1,48	13,39		
	(2,24+4,57)*2*4*1,48	80,63		
		94,02		
190	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie gapagruntem		m2	**84,91**
	(2,24+4,57+2,24)*1,40	12,67		
	(2,24+4,57)*2*4*1,40	76,27		
	- 0,98*1,40	-1,37		
	-0,95*1,40*2	-2,66		
200	KNR 4-01 1206-2 Polozenie faktury nakrapianej		m2	**84,91**
	84,91	84,91		
210	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni capaflock finisch		m2	**84,91**
	84,91	84,91		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
220	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]		m2	**8,79**
	0,95*2,05*1,15	2,24		
	0,95*2,05*1,15*2	4,48		
	0,90*2,00*1,15	2,07		
		8,79		
230	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**22,20**
	(3,35+2,25+0,20+0,40+0,20+0,40+0,40+0,20)*3	22,20		
240	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad drewnianych z poręczami i słupkami.		m2	**21,95**
	0,85*1,10+0,85*(3,09*8)	21,95		
250u	3-3 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - kontener 3 m3.		kontener	**1,00**
	1	1,00		
2	**Remont stopni i podestów betonowych klatki schodowej**			
260	ZKNR Nr C-2.1 801-1 System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit - czyszczenie ręczne podłoża betonowego		m2	**40,60**
	2,24*1,10*8	19,71		
	0,27*1,06*73	20,89		
270	ZKNR Nr C-2.1 816-1 Systemy naprawcze konstrukcji betonowych Ceresit - zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową - dwukrotne malowanie, powierzchnie pionowe i poziome		m2	**40,60**
280	ZKNR Nr C-2.1 817-8 System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit - naprawa rysy - wypełnienie powierzchniowe, wypełnienie nacięcia		m	**12,00**
290	KNR 7-12 WACETOB 403-1 Malowanie emalią i lakierem epoksydowym powierzchni poziomych		m2	**53,75**
	40,60+(0,17*1,06)*73	53,75		
3	**Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym.**			
300	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
310	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0 m2		m2	**2,00**
	1,00*2,00	2,00		
320	KNR 2-02 1017-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2		m2	**1,80**
	0,90*2,00	1,80		
330	KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych		szt	**1,00**
	1	1,00		
340	KNR 4-01 920-21 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z rozetkami		szt	**2,00**
350	KNR 4-01 920-18 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, wkładek patentowych -		szt	**1,00**
3	**Lamperia - gemalit.**			

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
360	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej [R=1,15]		m2	**84,91**
	(2,24+4,57+2,24)*1,40	12,67		
	(2,24+4,57)*2*4*1,40	76,27		
	- 0,98*1,40	-1,37		
	-0,95*1,40*2	-2,66		
370	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm		m2	**84,91**
	84,91	84,91		

----- Koniec wydruku -----