Słoneczna 39 - wykonanie i montaż balustrady schodowej metalowej

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 39 WYKONANIE I MONTAŻ BALUSTRADY SCHODOWEJ METALOWEJ

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 WACETOB 353-14 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady	szt	**119,00**
2	KNR 19-01 1014-1 Rozbiórka drewnianych pochwytów i balustrad schodowych - analogia	m	**25,00**
3	KNR 4-01 807-1 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko, powierzchnia naprawiana w jednym miejscu do 1 dm2	msc	**119,00**
4	KNR 2-02 1207-2 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do 10 kg	m	**23,80**
5	KNR 4-01 108-1 Przewóz elementów stalowych do ocynkowania samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	szt	**2,00**
6	KNR 4-01 108-4 Przewóz elementów stalowych do ocynkowania samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	szt	**9,00**
7	1-1 Dopłata za ocynkowanie stalowych balustrad schodowych	kg	**232,00**
8	KNR 7-12 WACETOB 224-2 Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych	m2	**26,18**

Słoneczna 39 - montaż domofonu cyfrowego

Identyfikator kosztorysu: SLONECZNA 39 MONTAŻ DOMOFONU CYFROWEGO

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 5-08 WACETOB 403-4 Mocowanie centralki domofonu	szt	1,00
2	KNR 4-03 312-1 Montaż zasilacza domofonu	szt	1,00
4	KNR 4-03 WACETOB 312-1 Montaż aparatów domofonu	szt	6,00
8	KNR 4-03 WACETOB 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	40,00
9	KNR 4-03 WACETOB 1006-6 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm	otworów	7,00
10	KNR 4-03 WACETOB 1009-3 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm - sposób wykonania mechaniczny, podłoże ceglane, średnica otworu do 10 mm	otworów	14,00
	KNR 5-08 WACETOB 209-7 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 przyklejane w podłożu różnym	m	120,00
9	KNR 4-03 WACETOB 1012-4 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m	40,00
9	KNR 4-03 WACETOB 1007-6 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu - długość przebicia do 20 cm, średnica rury do 25 mm	otworów	4,00
10	KNR 4-01 WACETOB 921-3 Montaż zamków elektromagnetycznych	szt	1,00

Słoneczna 39 wymiana instalacji elektrycznej na kl. schodowej + WLZ+ część administracyjna

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 39 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA KL. SCHODOWEJ + WLZ

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-03 WACETOB 1121-9 Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych, natężenie prądu do 25 A, mocowanych na ścianie	szt	3,00
2	KNR 4-03 WACETOB 203-5 Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - przewód płaski, łączny przekrój żył powyżej 7.5 mm2 w podłożu betonowym	m	15,00
3	KNR 4-03 WACETOB 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	70,00
4	KNR 5-08 WACETOB 404-3 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg, mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	1,00
5	KNR 5-08 WACETOB 407-1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	9,00
	KNR 5-08 WACETOB 401-8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 4, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe, podłoże - cegła	aparat	9,00
7	KNR 5-08 WACETOB 408-3 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych) - szyny łączeniowej 3-biegunowej	szt	2,00
8	KNR 5-08 WACETOB 407-1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	3,00
9	KNR 4-03 WACETOB 204-3 Wymiana przewodów kabelkowych na istniejącym podłożu mocowanych klamerkami lub paskami, łączny przekrój żył Cu do 30 mm2	m	110,00
10	KNR 4-03 WACETOB 1012-4 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m	70,00
11	KNR 4-03 WACETOB 1202-2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3 fazach	pomiar	10,00
12	KNR 4-03 WACETOB 203-1 Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - przewód wtynkowy, łączny przekrój żył do 7.5 mm2 w podłożu betonowym	m	130,00
13	KNR 4-03 601-4 Wymiana opraw na klatce schodowej typ LED	szt	5,00
14	KNR 4-03 601-4 Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych przykręcanych na betonie przed wejściem	szt	1,00
15	KNR 4-03 403-1 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych, z podłączeniem i zadławieniem przewodów - puszki o wymiarach do 75x75 mm, 3 odgałęzienia, przekrój przewodow do 2.5 mm2	szt	6,00
16	KNR 4-03 304-2 Wymiana tablic licznikowych - podłoże ceglane	szt	7,00
17	KNR 4-03 WACETOB 509-2 Wymiana liczników energii elektrycznej dwufazowych dwu systemowych	szt	7,00
18	KNR 5-08 WACETOB 210-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w podłożu różnym od betonu	m	30,00
19	KNR 5-08 WACETOB 805-2 Montaż końcówek przez zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2	szt	50,00
20	KNR 5-08 WACETOB 620-1 Montaż uchwytów uziemiających skręcanych, średnica rury do 30 mm	szt	4,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
21	KNR 4-03 WACETOB 1004-6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych - długość przebicia do 20 cm, średnica rury do 25 mm	otworów	10,00
22	KNR 5-08 WACETOB 205-4 Przewody wciągane do kanałów zamkniętych, izolowane 1-żyłowe o przekroju przewodów do 10 mm2	m	40,00
23	KNR 5-08 WACETOB 407-4 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3 (4) biegunowego	szt	1,00
24	KNR 5-08 WACETOB 403-2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rezebraniem i złożeniem bez podłączenia o masie do 2.5 kg o ilości otworów mocujących do 4	szt	5,00
25	KNR 5-08 WACETOB 403-4 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rezebraniem i złożeniem bez podłączenia o masie do 5 kg o ilości otworów mocujących do 4	szt	2,00
26	KNR 5-08 WACETOB 210-3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, o łącznym przekroju żył do 30 mm2 w podłożu różnym od betonu	m	40,00
27	KNR 4-03 WACETOB 1121-16 Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych, natężenie prądu do 25 A, mocowanych na konstrukcji stalowej	szt	2,00
28	KNR 5-08 WACETOB 407-1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	8,00
29	KNR 4-03 WACETOB 307-1 Wymiana łączników wyłącznik lub przycisk 1-biegunowy, łącznik podtynkowy w puszce	szt	4,00
30	KNR 4-03 WACETOB 602-3 Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania porcelanowych na cegle	kpl	5,00
31	KNR 4-03 WACETOB 603-3 Montaż oprawy od strony drugiego wejścia (piwnica)	kpl	1,00
32	1-1 Rozplombowanie i plombowanie liczników przez ENEA <Kp 0%; Z 0%>	szt	7,00

ul. Słoneczna 39 remont klatki schodowej.

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 39 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 04 2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-10-11 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty malarskie czipsy**			
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią		m2	**49,98**
	2,38*4,20*5	49,98		
20	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		m2	**2,23**
	223,13*0,01	2,23		
30	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2		m2	**2,23**
	2,23	2,23		
40	KNR 2-02 WACETOB 2006-2 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża		m2	**10,23**
	strych 2,38*4,30	10,23		
50	KNR 2-02 WACETOB 2006-2 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża		m2	**10,23**
50	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15]		m2	**192,42**
	49,90	49,90		
	(2,38+4,30)*2*2*2,05	54,78		
	(2,38+4,30)*2*3*2,70	108,22		
	-(1,00*2,05)*5	-10,25		
	-10,23	-10,23		
60	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem		m2	**223,13**
	49,90+54,78+108,22+10,23	223,13		
70	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach analogia		m2	**49,98**
	sufity49,98	49,98		
[illegible]	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**49,98**
	49,98	49,98		
90	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe na ścianach z cegieł ceramicznych analogia		m2	**86,71**
	173,23-86,52	86,71		
100	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**38,90**
	(2,00*2+0,98)*5	24,90		
	(1,80*2+0,80)+(2,70*2+0,80)+(1,30*2+0,80)	14,00		
110	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]		m2	**49,98**
	49,98	49,98		
120	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]		m2	**72,14**
	(2,38+4,30)*2*2*0,75	20,04		
	(2,38+4,30)*2*3*1,30	52,10		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
130	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany lamperia olejna - warstwa szczepna na trudne powierzchnie - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**86,52**
	(2,38+4,30)*2*2*1,40	37,41		
	(2,38+4,30)*2*3*1,40	56,11		
	-1,00*1,40*5	-7,00		
140	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - pod tzw. chipsy		m2	**86,52**
	86,52	86,52		
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - pod tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**86,52**
	86,52	86,52		
160	KNNR 2 1406-4 Malowanie podłoża farbą templową białą lub barwioną - malowanie gładkie, natrysk kropelkowy z podkładem - tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**86,52**
	86,52	86,52		
170	KNNR 2 1406-6 Malowanie podłoża farbą templową - lakierowanie natrysku - tzw. chipsy [R=1,15]		m2	**86,52**
	86,52	86,52		
180	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne		m	**32,50**
	32,50	32,50		
190	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne		szt	**6,00**
	6	6,00		
200	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**22,45**
	2,35+0,40+0,60+1,30+0,70	5,35		
	(2,70+2,35+0,40+0,30+0,60)*2	12,70		
	2,10+2,30	4,40		
210	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**24,80**
	1,20+(2,95*8)	24,80		
220	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad		m2	**15,90**
	0,86*1,25	1,08		
	0,86*2,26*6	11,66		
	0,86*1,95	1,68		
	0,86*0,86*2	1,48		
230	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m3	**0,60**
	2,23*0,01	0,02		
	192,42*0,003	0,58		
240	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**0,60**
	0,60	0,60		
2	**Wymiana stolarki drzwiowej (piwnica,pralnia,strych)**			
250	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 podwórze		szt	**4,00**
	parterstrychpralnia4	4,00		
260	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0 m2		m2	**7,80**
	1,00*1,95*4	7,80		
270	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe metalowe piwniczne, fabrycznie wykończone pełne, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2		m2	**6,51**
	0,88*1,85*4	6,51		
280	KNR 4-01 919-2 Montaż klamek drzwiowych z szyldami		szt	**4,00**
	4	4,00		

	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
280	KNR 4-01 919-32 Wymiana okuć drzwiowych, zatrzasków typu "Yale"		szt	**4,00**
	4	4,00		
300	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm		m	**19,60**
	(1,95*2+1,00)*4	19,60		

Słoneczna 39 - wymiana drzwi wejściowych do budynku dwudzielne

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 39 WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU DWUDZIELNE

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-10-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	**2,10**
20	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi jednoskrzydłowe	m2	**2,10**

Słoneczna 39 - tynkowanie i malowanie korytarzy piwnicznych i pralni

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 39 TYNKOWANIE I MALOWANIE KORYTARZY PIWNICZNYCH I PRALNI

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-10-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Korytarz**		
10	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 (3,46+1,33)*2*2+(1,38+1,1)*2*2+(2,38+1,4)*2*2+(4,8+2,3)*2*2+(1,2*2+1,63)*2-0,8*2*12 61,46	m2	**61,46**
20	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 3,46*1,33+1,38*1,1+2,38*1,4+4,8*2,3+1,2*1,63 22,45	m2	**22,45**
30	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	**61,46**
40	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	**22,45**
2	**Pralnia**		
10	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 (3,39+2,43)*2*2,23-0,9*2 24,16	m2	**24,16**
20	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 2,43*3,39 8,24	m2	**8,24**
30	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	**24,16**
40	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	**8,24**

Słoneczna 39 - malowanie drzwi piwnicznych lokatorskich

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 39 TYNKOWANIE I MALOWANIE KORYTARZY PIWNICZNYCH I PRALNI

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-10-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	17,60
	0,8*2,0*11 17,60		