ul.Przemysłowa 17 A- Remont klatki schodowej - lamperia olejna

Identyfikator kosztorysu: PRZEMYSŁWA 17 A REMONT KLATKI SCHODOWEJ

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2019-02-22

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze.**			
1	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią.		m2	**42,20**
	1,75*4,47+2,17*5,28	19,28		
	2,17*5,28	11,46		
	2,17*5,28	11,46		
2	KNR 9-27 101-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie		m2	**31,73**
	okna0,85*1,16+(0,85*1,52)*2	3,57		
	drzwi0,68*1,76*4	4,79		
	0,85*1,85*2	3,15		
	1,00*2,00*8	16,00		
	1,10*2,20+1,00*1,80	4,22		
3	KNR 9-27 101-2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie		m2	**31,73**
	31,73	31,73		
4	0-0			**0,00**
2	**Roboty murarsko - tynkarskie**			
4	KNR 4-01 303-1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły wnęki podokienne		m2	**1,62**
	0,80*1,01*2	1,62		
5	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2		m2	**1,62**
6	KNR 19-01 701-1 Odbicie tynku na ścianach i stropach wewnętrznych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 bez zerwania otrzcinowania, zaprawa wapienna		m2	**7,82**
	1,75*4,47	7,82		
7	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze - poddasze		m2	**7,62**
	7,62	7,62		
8	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach		m2	**7,62**
	7,62	7,62		
9	KNR 2-02 WACETOB 2003-9 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jedostronnym, 1-warstwowe 100-01 dociepienie ścian przy klatce		m2	**2,20**
	ściana drew2,20	2,20		
10	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		m2	**3,50**
	3,50	3,50		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
11	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2		m2	**3,50**
12	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**0,15**
	0,15	0,15		
13	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**0,15**
	0,15	0,15		
3	**Roboty malarskie.**			
14	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15]		m2	**221,05**
	sufity			
	1,50*2,17*4+1,70*2,17*4	27,78		
	1,05*2,48*7	18,23		
	ściany			
	(5,28*2+1,75)*2,80+(4,48*2+1,75)*2,80	64,46		
	(2,18*2,80)*6	36,62		
	(5,28*2,80)*6	88,70		
	-(1,00*2,00)*4	-8,00		
	-0,68*1,76*3	-3,59		
	-0,85*1,85*2	-3,15		
15	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem [R=1,15]		m2	**231,89**
	221,05	221,05		
	2,18*4,05+1,18*1,70	10,84		
16	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach		m2	**46,01**
	sufity			
	1,50*2,17*4+1,70*2,17*4	27,78		
	1,05*2,48*7	18,23		
17	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe [R=1,15]		m2	**56,85**
	46,01	46,01		
	2,18*4,05+1,18*1,70	10,84		
18	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]		m2	**56,85**
	56,85	56,85		
19	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe [R=1,15]		m2	**175,04**
	(5,28*2+1,75)*2,80+(4,48*2+1,75)*2,80	64,46		
	(2,18*2,80)*6	36,62		
	(5,28*2,80)*6	88,70		
	-(1,00*2,00)*4	-8,00		
	-0,68*1,76*3	-3,59		
	-0,85*1,85*2	-3,15		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
20	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**55,70**
	0,85*2+1,16+0,85*2+1,52+0,85*2+1,52	9,30		
	(2,05*2+1,00)*4	20,40		
	(2,85*2*2)+(1,70*2)	14,80		
	2,80*4	11,20		
		55,70		
21	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]		m2	**94,89**
	ściany			
	(5,28*2+1,75)*1,40+(4,48*2+1,75)*1,40	32,23		
	(2,18*1,40)*6	18,31		
	(5,28*1,40)*6	44,35		
22	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne		m2	**89,29**
	ściany			
	(5,28*2+1,75)*1,40+(4,48*2+1,75)*1,40	32,23		
	(2,18*1,40)*6	18,31		
	(5,28*1,4)*6	44,35		
	-(1,00*1,40)*4	-5,60		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
23	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]		m2	**33,36**
	0,85*1,85*2,15*2	6,76		
	0,68*1,76*2,15*4	10,29		
	0,95*2,05*1,15*5	11,20		
	1,10*2,02*1,15*2	5,11		
24	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**35,75**
	35,75	35,75		
25	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**13,50**
	(2,25*2)*3	13,50		
26	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad		m2	**14,24**
	0,92*2,58*6	14,24		
27	KNR 4-01 1215-6 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych, ceramicznych		m2	**42,20**
	42,20	42,20		
28	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**1,55**
	221,05*0,007	1,55		
29	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**1,55**
	1,55	1,55		
4	**Remont stopi i podestów drewniamych klatki schodowej**			
30	KNR 4-01 914-1 Wzmocnienie odcinków poręczy /pochwytów /schodowych z drewna - odcinki proste z drewna twardego do 1.0 m		szt	**4,00**
	4	4,00		
31	KNR 19-01 1018-1 Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych do stopnia lub policzka, prostych, gładkich, okrągłych, kwadratowych i prostokątnych uzgodnić w trakcie wykonywania robót		szt	**3,00**
	3	3,00		
32	KNR 19-01 443-3 Fazowanie drewna z trzech stron (krawędzie stopnic - po ostruganiu i oklejeniu)		m	**30,06**
	(0,30*2+1,07)*18	30,06		
33	0-0 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie nowych stopnic - uzupełnienie stopnic całkowicie zużytych lub uszkodzonych w trakcie rozbiórki (przyjęto 15% ogólnej ilości stopni)		szt	**18,00**
	18	18,00		
34	KNR 4-01 417-1 Montaż elementów schodów drewnianych - stopnic (odtworzenie uprzednio zdemontowanych stopni, z wbudowaniem stopnic poddanych renowacji - 56 szt. oraz nowych dostarczonych w ramach uzupełnienia - 10 szt.) - analogia		szt	**18,00**
	18	18,00		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
35	KNR 4-01 417-2 Montaż elementów schodów drewnianych - podstopnic (odtwarzenie uprzednio zdemontowanych stopni, z wbudo-waniem podstopnic poddanych renowacji - 66 szt.) - analogia [R=0,55]		szt	**18,00**
	18	18,00		
36	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia		szt	**18,00**
	18	18,00		
37	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych podesty, stopnie i podstopnice przy ścianie-analogia		m	**46,74**
	54*(0,30+0,18)	25,92		
	2,29*3+1,27*2*3	14,49		
	1,37*3+1,11*2	6,33		
38	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach krawędziach antypoślizgowych		szt	**54,00**
	54	54,00		
39	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB 9 mm		m2	**42,17**
	(0,30*1,16)*54*0,7	13,15		
	(0,30*1,48)*4*0,7	1,24		
	1,50*2,17*4	13,02		
	1,70*2,17*4	14,76		
40	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe		m2	**42,17**
	42,17	42,17		
41	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia		szt	**54,00**
	54	54,00		
42	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne stopnie przy tralkach i scianie		m2	**6,48**
	(0,20*0,30)*2*54	6,48		
5	**Roboty posadzkowe - parter,wyjście podwórze**			
43	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm posadzka betonowa		m3	**0,12**
	0,04*(1,70*1,00)	0,07		
	0,04*(1,70*0,80)	0,05		
44	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro		m2	**3,40**
	(1,70*1,10)	1,87		
	(1,70*0,90)	1,53		
45	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm		m2	**3,40**
	3,40	3,40		
46	KNR 7-12 WACETOB 403-1 Malowanie emalią i lakierem epoksydowym powierzchni poziomych		m2	**3,40**
	3,40	3,40		
6	**Roboty dodatkowe**			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
47u	KNR 4-01 0-0 Przegląd instalacji elektrycznej z konserwacją	kpl	**1,00**

----- Koniec wydruku -----

ul.Przemysłowa 17 A- Remont klatki schodowej - lamperia olejna

Poziom cen:wg Sekocenbudu.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: PRZEMYSŁWA 17 A REMONT KLATKI SCHODOWEJ

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-02-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Roboty przygotowawcze.**				
1	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią.	m2	42,20		
2	KNR 9-27 101-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	31,73		
3	KNR 9-27 101-2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	31,73		
4	0-0		0,00		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze.					
2	**Roboty murarsko - tynkarskie**				
4	KNR 4-01 303-1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły wnęki podokienne	m2	1,62		
5	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,62		
6	KNR 19-01 701-1 Odbicie tynku na ścianach i stropach wewnętrznych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 bez zerwania otrzcinowania, zaprawa wapienna	m2	7,82		
7	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze -	m2	7,62		
8	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	7,62		
9	KNR 2-02 WACETOB 2003-9 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jedostronnym, 1-warstwowe 100-01 docieplenie ścian przy klatce	m2	2,20		
10	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	3,50		
11	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	3,50		
12	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,15		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,15		
Razem rozdział 2: Roboty murarsko - tynkarskie					
3	**Roboty malarskie.**				
14	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15]	m2	221,05		
15	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem [R=1,15]	m2	231,89		
16	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach	m2	46,01		
17	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe [R=1,15]	m2	56,85		
18	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]	m2	56,85		
19	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe [R=1,15]	m2	175,04		
20	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	55,70		
21	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]	m2	94,89		
22	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	89,29		
23	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]	m2	33,36		
24	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	35,75		
25	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m	13,50		
26	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad	m2	14,24		
27	KNR 4-01 1215-6 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych, ceramicznych	m2	42,20		
28	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,55		
29	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	1,55		
Razem rozdział 3: Roboty malarskie.					
4	**Remont stopi i podestów drewniamych klatki schodowej**				
30	KNR 4-01 914-1 Wzmocnienie odcinków poręczy /pochwytów /schodowych z drewna - odcinki proste z drewna twardego do 1.0 m	szt	4,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31	KNR 19-01 1018-1 Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych do stopnia lub policzka, prostych, gładkich, okrągłych, kwadratowych i prostokątnych uzgodnić w trakcie wykonywania robót	szt	3,00		
32	KNR 19-01 443-3 Fazowanie drewna z trzech stron (krawędzie stopnic - po ostruganiu i oklejeniu)	m	30,06		
33	0-0 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie nowych stopnic - uzupełnienie stopnic całkowicie zużytych lub uszkodzonych w trakcie rozbiórki (przyjęto 15% ogólnej ilości stopni)	szt	18,00		
34	KNR 4-01 417-1 Montaż elementów schodów drewnianych - stopnic (odtworzenie uprzednio zdemontowanych stopni, z wbudowaniem stopnic poddanych renowacji - 56 szt. oraz nowych dostarczonych w ramach uzupełnienia - 10 szt.) - analogia [R=0,7]	szt	18,00		
35	KNR 4-01 417-2 Montaż elementów schodów drewnianych - podstopnic (odtwarzenie uprzednio zdemontowanych stopni, z wbudo-waniem podstopnic poddanych renowacji - 66 szt.) - analogia [R=0,55]	szt	18,00		
36	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia	szt	18,00		
37	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych podesty, stopnie i podstopnice przy ścianie-analogia	m	46,74		
38	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach krawędziach antypoślizgowych	szt	54,00		
39	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB 9 mm	m2	42,17		
40	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe	m2	42,17		
41	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia	szt	54,00		
42	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne stopnie przy trałkach i scianie	m2	6,48		
Razem rozdział 4: Remont stopi i podestów drewniamych klatki schodowej					
5	**Roboty posadzkowe - parter,wyjście podwórze**				
43	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm posadzka betonowa	m3	0,12		
44	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	3,40		
45	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	3,40		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46	KNR 7-12 WACETOB 403-1 Malowanie emalią i lakierem epoksydowym powierzchni poziomych betonowych	m2	3,40		
Razem rozdział 5: Roboty posadzkowe - parter,wyjście podwórze					
6	**Roboty dodatkowe**				
47u	KNR 4-01 0-0 Przegląd instalacji elektrycznej z konserwacją	kpl	1,00		
Razem rozdział 6: Roboty dodatkowe					
Razem kosztorys: ul.Przemysłowa 17 A- Remont klatki schodowej - lamperia olejna					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					