Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

WYSZYŃSKIEGO 101

Identyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 101 - MONTAŻ PŁYTY OSB I WYKŁADZINY - SCHODY

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8 mm [analogia]		1 m2	31,98
	schody 1,194*0,303*1+0,935*0,300*11	3,45		
	podest półpiętro 1,315*2,20	2,89		
	schody 0,941*0,315*2	0,59		
	podest piętro 1,240*2,176+1,419*1,006	4,13		
	schody 0,941*0,299*8	2,25		
	podest 2,201*1,319	2,90		
	schody 0,939*0,299*7	1,97		
	podest 2,180*1,540	3,36		
	schody 0,936*0,303*8	2,27		
	podest 2,200*1,275	2,81		
	schody 0,940*0,305*7	2,01		
	podest 2,190*1,530	3,35		
2	KNR 2-02 1114-4 Wykładziny stopni i podestów schodowych z wykładziny Winigam		m2	31,98
3	KNR 4-01 322-3 Obsadzenie w stopniach narożników stalowych [analogia]		1 szt	50,00

----- Koniec wydruku -----