**Remont klatki schodowej- Mickiewicza 9**

Poziom cen:Wg średnich składników kosztorysowych z wydawnictwa SEKOCENBUD I kw. 2019r. region lubuski stolica województwa.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 9 REMONT KL SCHODOWEJ

**WU Kosztorys uproszczony** wyk.dn: 2019-02-15 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Roboty malarskie** | | | | |
| 10 | KNR 4-01 701-5<br>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 34,86 | | |
| 20 | KNR 4-01 701-10<br>Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej | m2 | 16,36 | | |
| 30 | KNR 4-01 811-7<br>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 16,36 | | |
| 60 | KNR 4-01 711-6<br>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2 | m2 | 34,86 | | |
| 70 | KNR 4-01 1202-9<br>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 [R=1,15] | m2 | 253,38 | | |
| 80 | KNR 0-17 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2609-6<br>Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie | m2 | 16,36 | | |
| 90 | KNR 4-01 1204-5<br>Gruntowanie ścian i sufitow uni-gruntem [R=1,15] | m2 | 253,38 | | |
| 100 | KNR 2-02 2009-2<br>Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku | m2 | 156,79 | | |
| 110 | KNR 2-02 2009-4<br>Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 96,59 | | |
| 120 | 1204-5<br>Gruntowanie ścian i sufitów uni gruntem pod malowanie | m2 | 253,38 | | |
| 130 | KNR 0-17 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2609-8<br>Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 64,00 | | |
| 140 | KNR 2-02 1505-3<br>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 253,38 | | |
| 150 | KNR 0-33 IGM 124-1<br>Wykonywanie warstwy pośredniej | m2 | 97,54 | | |
| 160 | KNR 0-33 IGM 124-5<br>Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm | m2 | 97,54 | | |
| 170 | KNR 9-13 301-1<br>Wykonanie podkładu pod posadzki mieszanką cementową CEKOL ZP-03 - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80 | m2 | 16,36 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | KNNR 2 1202-2<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na gładko, gr.20 mm | m2 | 16,36 | | |
| 190 | KNR 0-12 IGM 1118-1<br>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża | m2 | 16,36 | | |
| 200 | KNR 2-02 WACETOB 1130-1<br>Środek gruntujący | m2 | 16,36 | | |
| 210 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-1<br>Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 15x15 cm | m2 | 16,36 | | |
| 220 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-2<br>Cokoliki z płytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 | m | 14,62 | | |
| 230 | KNR 4-01 1207-2<br>Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20cm dwukrotne | m | 27,50 | | |
| 240 | KNR 4-01 1209-16<br>Malowanie policzków schodów drewnianych | m | 27,50 | | |
| 250 | KNR 4-01 1209-9<br>Malowanie olejne stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni do 1.0m2,dwukrotne | m2 | 3,58 | | |
| 260 | KNR 2-02 1509-1<br>Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych, 2-krotne | m2 | 27,96 | | |
| 270 | KNR 4-01 1209-10<br>Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15] | m2 | 35,67 | | |
| 280 | KNR 4-01 1212-5<br>Malowanie krat i balustrad z prętów prostych,dwukrotne [R=1,15] | m2 | 24,70 | | |
| 290 | KNR 4-01 1212-27<br>Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50mm,jednokrotne | m | 40,00 | | |
| 300 | KNR 4-01 1212-1<br>Malowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie,jednokrotne [R=1,15] | m2 | 0,70 | | |
| 310 | KNR 4-01 709-5<br>Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 0.5m2,na ścianach | szt | 5,00 | | |
| 320 | KNR 4-01 709-8<br>Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,nowe tynki z zaprawy cementowej,powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 0.5m2,na stropach | szt | 2,00 | | |
| 330 | KNR 4-01 1215-8<br>Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 | 17,64 | | |
| 340 | KNR 4-01 1215-10<br>Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami,drewnianych wraz z wangami | szt | 86,00 | | |
| **Razem rozdział 1: Roboty malarskie** | | | | | |

**2 Roboty stolarski**

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | KNR 4-01 818-5<br>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 58,34 | | |
| 360 | KNR 4-01 820-3<br>Przybicie do podłóg płyt OSB gr 10mm | m2 | 63,53 | | |
| 370 | KNR 2-02 1112-6<br>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - o zwiekszonej odpornosci ogniowej i scieralności | m2 | 43,43 | | |
| 380 | KNR 2-02 1114-2<br>Wykładziny stopni wykładziną o zwiekszonej odporności ogniowej i ścieralności | m2 | 20,10 | | |
| 390 | KNR 4-01 322-3<br>Demontaz narożników stalowych ze stopni schodowych , prostowanie - analogia | szt | 67,00 | | |
| 400 | 322-3<br>Obsadzenie w stopniach narożników stalowych i przykręcenie na wkręty do stopnia - analogia | szt | 67,00 | | |
| 410 | 322-3<br>Obsadzenie nowych narozników w topniach schodowych 20*20*3 mm z przewierceniem otworów i przykreceniem na wkrety analogia | szt | 14,00 | | |
| 420 | KNR 4-01 417-4<br>Wymiana elementów schodów drewnianych - załamań lub skrętów poręczy do 90 st. | szt | 2,00 | | |
| 430 | KNR 4-01 417-7<br>Wymiana elementów schodów drewnianych - słupków okrągłych | szt | 2,00 | | |
| 440 | KNR 4-01 417-6<br>Wymiana elementów schodów drewnianych - tralek | szt | 12,00 | | |
| 450 | KNR 4-01 815-5<br>Uzupełnienie listew przyściennych w odcinkach prostych | m | 10,72 | | |
| 460 | KNR 4-01 815-3<br>Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm w odcinkach prostych | m | 71,40 | | |
| 480 | KNR 4-01 108-9<br>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 1,00 | | |
| 490 | KNR 4-01 108-10<br>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=8] | m3 | 1,00 | | |
| **Razem rozdział 2: Roboty stolarski** | | | | | |
| **Razem kosztorys: Remont klatki schodowej- Mickiewicza 9** | | | | | |
| **VAT (8%)** | | | | | |
| **Razem kosztorys + VAT** | | | | | |