Remont klatki schodowej - Mieszka I 16

Poziom cen:3 kw 2018r.
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: REMONT KLATKI SCHODOWEJ - MIESZKA I16

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-09-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Remont hallu**				
10	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 210-6 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużlowego o przekr.do 0.040 m2	m	4,60		
20	KNR K-03 (Koprin wyd.II 2009) 0-0 Wykuciel wrębu w posadzce z lastryka wielobarwnego fakturowego o szr. do 3cm pod przykrycie kanału deszczowego.	m	28,90		
30	KNR 4-03 1001-18 Wykonanie dylatacji w posadzce lastryko - analogia	m	6,90		
40	KNNR 7 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 507-4 Przykrycie kanału deszczowego	m	11,00		
50	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	2,88		
60	804-0 Oczyszczenie frezów dekoracyjnych-- - średniozdoionych	m	14,50		
70	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	127,34		
80	KNR 0-26 IGM 640-3 Gruntowanie ścian- smarowanie jednokrotne, powierzchnie tynków	m2	94,73		
90	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie jednokrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,61		
100	KNNR 2 804-1 Siatkowanie powierzchni stropów analogia	m2	32,61		
110	KNR 19-01 1302-8 Gruntowanie wystroi sztukatorskich o charakterze prostym, dwukrotne	m2	5,84		
120	KNR 19-01 1305-3 Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne suchych tynków	m2	5,84		
130	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	32,61		
140	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	71,63		
150	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej	m2	23,10		
160	KNR 0-26 IGM 640-3 Gruntowanie ścian - smarowanie jednokrotne, powierzchnie tynków	m2	23,10		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	104,24		
180	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm	m2	23,10		
190	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2,	m2	25,45		
200	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB gr.10mm.	m2	8,56		
210	KNR 2-02 1114-6 Wykładziny stopni i podstopni schodowych z płytek Winigam	m2	8,56		
220	KNR 4-01 322-3 Montaż narożników ochronnych stopni schodowych z kątowników stalowych-analogia	szt	18,00		
230	KNR 4-01 1209-13 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2, dwukrotne	szt	18,00		
240	KNR 4-01 1209-13 Malowanie farbą olejną pochwytów schodowych poręczy dwukrotne	szt	2,00		
Razem rozdział 1: Remont hallu					
2	**Remont klatki schodowej**				
250	KNR 4-01 701-3 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowej	m2	9,83		
260	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	8,60		
270	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	8,60		
280	KNR 2-02 2004-1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych naświetli drzwiowych.	m2	1,68		
290	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	12,62		
300	KNR 4-01 701-1 Obicie tynku na policzkach schodowych	m2	1,40		
310	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	1,40		
320	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostok.na podłożu z cegły,pustaków ceramicznych,gazo-i pianobetonowych,tynki z zapr.cementowo-wapiennej,pow.otynk.w jednym miejscu do 2m2	m2	9,83		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
330	KNR 4-01 709-5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 0.5m2,na ścianach	szt	5,00		
340	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	56,18		
350	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej	m2	49,34		
360	KNR 0-26 IGM 640-3 Gruntowanie ścian- smarowanie jednokrotne, powierzchnie tynków	m2	49,34		
370	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm	m2	49,34		
380	KNNR 2 804-1 Siatkowanie powierzchni stropów-analogia	m2	61,75		
390	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie sufitów	m2	61,75		
400	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	61,75		
410	KNR 4-01 820-3 Przybicie do stopni schodowych i podłóg płyt OSB gr.10mm	m2	40,75		
420	KNR 2-02 1114-4 Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny Winigam	m2	18,24		
430	KNR 4-01 322-3 Montaż narożników ochronnych stopni schodowych z katowników stalowych -anlogia	szt	60,00		
440	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW	m2	22,51		
450	KNR 4-01 417-3 Wymiana elementów schodów drewnianych - poręczy	m	4,40		
460	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	117,93		
470	KNR 4-01 1209-6 Malowanie olejne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne	m2	23,79		
480	KNR 4-01 1209-13 Malowanie olejne podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52m2,dwukrotne	szt	2,00		
490	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne	m2	33,60		
500	KNR 4-01 1212-5 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych,dwukrotne	m2	11,64		
510	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50mm,dwukrotne	m	21,65		
520	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20cm dwukrotne	m	45,60		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
530	KNR 4-01 1209-13 Malowanie olejne podstopni i bokow stopni - analogia	szt	44,00		
540	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1217-3	m	26,55		
550	KNR 4-01 1209-4 Malowanie olejne gabloty,dwukrotne	szt	1,00		
560	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,50		
570	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,50		
580	0-0 Utylizacja gruzu	t	1,00		
Razem rozdział 2: Remont klatki schodowej					
Razem kosztorys: Remont klatki schodowej - Mieszka I 16					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					