ul. Waryńskiego 8 - Remont dachu.

Identyfikator kosztorysu: WARYŃSKIEGO 8 12.2018

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2018-12-07

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze**			
1	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 5630-1 (tab.1621) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wys do 10 m		m2	**240,64**
	12,80*9,40*2	240,64		
2	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	**5,50**
	2,20*1,25*2	5,50		
3	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	**240,64**
4	0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - rusztowanie		m-g	**41,80**
	Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 175,55 / (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	41,80		
2	**Roboty rozbiórkowe**			
5	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	**27,20**
	12,80+14,40	27,20		
6	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		m	**17,80**
	8,90*2	17,80		
7	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku analogia kominki wentylacyjne		m	**3,60**
8	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa		m2	**140,72**
	(5,40*12,80)+(5,20*12,80)+(0,95*5,30)	140,72		
9	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa		m2	**140,72**
10	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	**9,08**
	(12,80+12,80+0,95+0,95)*0,33	9,08		
3	**Przemurtowanie kominów.**			
11	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	**4,98**
	(2,10+0,40)*2*0,33	1,65		
	(0,55+0,40)*2*0,33*3	1,88		
	(1,80+0,40)*2*0,33	1,45		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z cegłuy klinkierowej pełnej.	m3	2,32
	(2,10*0,40)*0,95+(1,80*0,40)*0,95 1,48 (0,40*0,55)*0,95*4 0,84		
13	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	17,00
14	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających o szer.0.2 m	m	17,00
	(0,40+2,10)*2+(0,40+1,80)*2 9,40 (0,40+0,55)*2*4 7,60		
25	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2	4,98
	(2,10+0,40)*2*0,33 1,65 (0,55+0,40)*2*0,33*3 1,88 (1,80+0,40)*2*0,33 1,45		
15	KNR 2-02 617-6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem	m	17,00
	17 17,00		
16	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne	m2	15,30
	17,00*0,90 15,30		
4	**Roboty dekarsko - blacharskie.**		
17	KNR 4-01 412-1 Wymiana końców krokwi	szt	4,00
	4 4,00		
18	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie	m	8,40
	4,20*2 8,40		
19	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	140,72
20	KNR 2-02 508-4 Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15 cm	m	27,20
	27,20 27,20		
21	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12 cm	m	17,80
	17,80 17,80		
22	KNR 4-01 528-6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt	6,00
	3*2 6,00		
23	KNR 2-02 509-9 Rynny dachowe z blachy z cynku - zbiorniczki przy rynnach	szt	2,00
	2 2,00		
24	KNR 2-02 510-2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragłe o średnicy 10 cm kominki wentyl.	m	3,00
25	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2	9,08
	(12,80+12,80+0,95+0,95)*0,33 9,08		
26	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wyłaz dachowy	szt	1,00
5	**Uporządkowanie terenu.**		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
27	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**3,67**
	2,271+140,27*0,01	3,67		
28	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	**3,67**
	3,67	3,67		
29	1-1 Opłata za utylizację gruzu		t	**3,63**
	2,27*1,6	3,63		
30	1-1 Opłata za utyliację papy		t	**0,42**
	140,27*0,01*0,3	0,42		

----- Koniec wydruku -----

ul. Waryńskiego 8 - Remont dachu.

Poziom cen:wg Sekocenbudu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WARYŃSKIEGO 8 12.2018

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-12-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Roboty przygotowawcze**				
1	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 5630-1 (tab.1621) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wys do 10 m	m2	240,64		
2	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	5,50		
3	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	240,64		
4	0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - rusztowanie	m-g	41,80		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	**Roboty rozbiórkowe**				
5	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	27,20		
6	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,80		
7	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku analogia kominki wentylacyjne	m	3,60		
8	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	140,72		
9	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	140,72		
10	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	9,08		
Razem rozdział 2: Roboty rozbiórkowe					
3	**Przemurtowanie kominów.**				
11	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,98		
12	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z cegłuy klinkierowej pełnej.	m3	2,32		
13	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	17,00		
14	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających o szer.0.2 m	m	17,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2	4,98		
15	KNR 2-02 617-6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem	m	17,00		
16	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne	m2	15,30		
Razem rozdział 3: Przemurtowanie kominów.					
4	**Roboty dekarsko - blacharskie.**				
17	KNR 4-01 412-1 Wymiana końców krokwi	szt	4,00		
18	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie	m	8,40		
19	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	140,72		
20	KNR 2-02 508-4 Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15 cm	m	27,20		
21	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12 cm	m	17,80		
22	KNR 4-01 528-6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt	6,00		
23	KNR 2-02 509-9 Rynny dachowe z blachy z cynku - zbiorniczki przy rynnach	szt	2,00		
24	KNR 2-02 510-2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragłe o średnicy 10 cm kominki wentyl.	m	3,00		
25	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2	9,08		
26	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wyłaz dachowy	szt	1,00		
Razem rozdział 4: Roboty dekarsko - blacharskie.					
5	**Uporządkowanie terenu.**				
27	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	3,67		
28	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,67		
29	1-1 Opłata za utylizację gruzu	t	3,63		
30	1-1 Opłata za utyliację papy	t	0,42		
Razem rozdział 5: Uporządkowanie terenu.					
Razem kosztorys: ul. Waryńskiego 8 - Remont dachu.					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					