ul.Plac Słoneczny 2 malowanie klatki schodwej lamperia czipsy.

Poziom cen:wg Sekocenbudu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: PLAC SŁONECZNY 2 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ LAMPERIA CZIPSY

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-08-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Malowanie klatki schodowej - czipsy**				
1	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	42,46		
2	KNR 4-01 303-1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły pod oknami	m2	2,00		
3	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	2,00		
4	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	16,84		
5	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	16,84		
6	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	16,84		
7	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	237,80		
8	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem	m2	237,80		
9	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	197,10		
10	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	42,46		
11	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	42,46		
12	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	47,78		
13	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	151,79		
14	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie gapagruntem	m2	98,55		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNR 4-01 1206-2 Polozenie faktury nakrapianej	m2	98,55		
16	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni capaflock finisch	m2	98,55		
17	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]	m2	21,80		
18	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne	szt	12,00		
19	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	21,60		
20	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota	szt	1,00		
21	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych	m2	18,88		
22	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m	82,80		
23	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	42,46		
24	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,88		
25	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	0,88		
Razem rozdział 1: Malowanie klatki schodowej - czipsy					
2	**Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej.**				
26	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okna	szt	1,00		
27	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okna	szt	2,00		
28	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokieników drewnianych.	m	4,05		
29	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,29		
30	KNR 0-19 IGM 929-3 Wymiana okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1.0 m2	m2	0,88		
31	KNR 0-19 IGM 929-9 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2.0 m2	m2	4,40		
32	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników lado 1.5 m	szt	3,00		
33	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	0,72		
34	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm parapety z blachy laminowanej	m2	1,13		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi jednoskrzydłowe zewn.	m2	2,29		
Razem rozdział 2: Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej.					
Razem kosztorys: ul.Plac Słoneczny 2 malowanie klatki schodwej lamperia czipsy.					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					

ul.Plac Słoneczny 2 malowanie klatki schodwej lamperia czipsy.

Identyfikator kosztorysu: PLAC SŁONECZNY 2 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ LAMPERIA CZIPSY

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2019-08-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Malowanie klatki schodowej - czipsy**		
1	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią 42,46 42,46	m2	**42,46**
2	KNR 4-01 303-1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły pod oknami 0,80*1,25*2 2,00	m2	**2,00**
3	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	**2,00**
4	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 16,84 16,84	m2	**16,84**
5	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze 16,84 16,84	m2	**16,84**
6	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 16,84 16,84	m2	**16,84**
7	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 237,80 237,80	m2	**237,80**
8	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem 237,80 237,80	m2	**237,80**
9	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe 197,10 197,10	m2	**197,10**
10	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe 42,46 42,46	m2	**42,46**
11	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 42,46 42,46	m2	**42,46**

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
12	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	**47,78**
	0,68*2+1,28+1,72*4+1,28*2	12,08		
	(2,45*2+1,05)*6	35,70		
13	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		m2	**151,79**
	151,79	151,79		
14	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie gapagruntem		m2	**98,55**
	98,55	98,55		
15	KNR 4-01 1206-2 Polozenie faktury nakrapianej		m2	**98,55**
	98,55	98,55		
16	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni capaflock finisch		m2	**98,55**
	98,55	98,55		
17	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]		m2	**21,80**
	21,80	21,80		
18	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne		szt	**12,00**
	12	12,00		
19	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m	**21,60**
	21,60	21,60		
20	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota		szt	**1,00**
21	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych		m2	**18,88**
	18,88	18,88		
22	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**82,80**
23	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		m2	**42,46**
	42,46	42,46		
24	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**0,88**
	16,84*0,01+237,80*0,003	0,88		
25	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km		m3	**0,88**
	0,88	0,88		
2	**Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej.**			
26	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okna		szt	**1,00**
	1	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
27	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okna 2 2,00	szt	**2,00**
28	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokieników drewnianych. 1,35*3 4,05	m	**4,05**
29	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,10*2,08 2,29	m2	**2,29**
30	KNR 0-19 IGM 929-3 Wymiana okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1.0 m2 0,69*1,28 0,88	m2	**0,88**
31	KNR 0-19 IGM 929-9 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2.0 m2 1,28*1,72*2 4,40	m2	**4,40**
32	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników lado 1.5 m 3 3,00	szt	**3,00**
33	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne 1,20*0,20*3 0,72	m2	**0,72**
34	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm parapety z blachy laminowanej 1,25*0,30*3 1,13	m2	**1,13**
35	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi jednoskrzydłowe zewn. 2,29 2,29	m2	**2,29**

----- Koniec wydruku -----