Al. 11 Listopada 95 Malowanie klatki schodowej (lamperie z CAPAFLOCK CHIPS)

Poziom cen: III kw. 2019 r. wg cen "Sekocenbudu"

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: AL. 11 LISTOPADA 95 KLATKA SCHODOWA MALOWANIE CHIPSY

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-08-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**I. Przygotowanie podłoży do malowania**				
10	KNR 4-01 701-4 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej -zmurszałe tynki w wejściu do piwnic, przyjęto wstępnie 50% pow. tynków na poziomie piwnic	m2	78,43		
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity kl. schod. i spody biegów schodowych [R=1,15]	m2	39,34		
30	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m2	79,44		
40	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany kl. schod. [R=1,15]	m2	96,58		
50	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze - sufit kl. schodowej nad ostatnią kondygnacją	m2	12,91		
60	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	12,91		
70	KNR 4-01 WACETOB 713-4 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą	m2	39,34		
80	KNR 4-01 WACETOB 713-3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą	m2	176,02		
90	KNR 4-01 710-15 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na stropach płaskich, belkach, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	11,93		
100	KNR 4-01 710-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach płaskich na podłożu z cegły, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	47,89		
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (tynkow sufitów, spoczników i biegów) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	51,27		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
120	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (tynków ścian) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	223,91		
130	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z wzmocnieniem siatką z włókna szklanego, 2-warstwowe [R=1,3]	m2	51,27		
140	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach ceglanych otynkowanych, 2-warstwowe	m2	223,91		
150	KNR 4-01 0-0 Dostarczenie narożników ochronnych z siatką	m	90,56		
160	KNR 2-02 1215-3 Drzwiczki metalowe (osłona wnęk z tablicami i licznikami elektrycznymi) w ścianach o powierzchni elementów do 0.5 m2	szt	3,00		
170	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2,21		
30	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=13]	m3	2,17		
Razem rozdział 1: I. Przygotowanie podłoży do malowania					
2	**II. Lamperie z CAPAFLOCK CHIPS**				
190	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie CAPAGRUND (lamperie do wys. 1,50 ponad posadzki spoczników)	m2	105,72		
200	KNR 4-01 WACETOB 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHIPS	m2	105,72		
210	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni CAPAFLOCK FINISCH, dwukrotne	m2	105,72		
Razem rozdział 2: II. Lamperie z CAPAFLOCK CHIPS					
3	**III. Malowanie**				
220	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	188,07		
0	KNR 4-01 1211-6 Opalanie farby olejnej z drewnianych słupków i poręczy balustrady, drobnych elementów o pow.do 0.75 m2	szt	18,00		
240	KNR 4-01 1211-5 Opalanie farby olejnej z tralek balustrady, drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2	szt	128,00		
250	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - słupków i poręczy balustrady, elementów o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne	szt	18,00		
260	KNR 4-01 1209-13 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - tralek balustrady, elementów o powierzchni do 0.52 m2, dwukrotne	szt	128,00		
270	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur gaz. o średicy do 50mm, dwukrotne	m	32,00		
Razem rozdział 3: III. Malowanie					
4	**IV. Malowanie drewnianych drzwi wejściowych do lokali**				
280	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	21,39		
Razem rozdział 4: IV. Malowanie drewnianych drzwi wejściowych do lokali					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5	**V. Ułożenie cokolików na kl. schodowej**				
290	KNR 0-12 IGM 1120-1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża pod cokoliki wys.10 cm z płytek o wym.20x20 cm	m	72,48		
300	KNR 0-12 IGM 1120-2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wys.cokolika 10 cm, wym.płytek 20x20 cm	m	72,48		
310	0 Dostaczzenie listew wykończeniowych z PVC do płytek ceramicznych; rozmiar 9-10 mm	m	72,48		
Razem rozdział 5: V. Ułożenie cokolików na kl. schodowej					
6	**VI. Roboty różne**				
320	KNR 4-01 807-1 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko, powierzchnia naprawiana w jednym miejscu do 1 dm2	msc	15,00		
330	KNR 4-01 0-0 Demontaż skrzynek pocztowych na czas remontu i ponowny montaż - kalk. indywidualna	r-g	6,00		
340	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie spoczników i biegów kl. schodowej folią	m2	55,21		
350	KNR 4-01 1215-5 Mycie po robotach malarskich okien pozostałych typów	m2	4,83		
360	KNR 4-01 WACETOB 1215-2 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów	m2	33,83		
370	KNR 4-01 WACETOB 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych	szt	76,00		
Razem rozdział 6: VI. Roboty różne					
7	**VII. Wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnicy)**				
380	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00		
390	KNR 4-01 335-5 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1 1/2 cegły	m	6,00		
400	KNR 4-01 306-2 Przymurowanie do ościeży, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły	m2	1,48		
410	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71 typu	m	6,00		
420	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu 2.0m2 (90*200 cm - szt. 2; 80*200 cm - szt. 1)	m2	5,20		
430	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, oklejone folią, o wym: 90*200 cm, typ D11w - szt. 2; 80*200 cm, typ D10w - szt. 1	m2	5,20		
440	KNR 4-01 919-20 Zamontowanie okuć drzwiowych, klamek z szyldami	szt	3,00		
450	KNR 4-01 920-18 Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych drzwiowych wpuszczanych - analogia	szt	3,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
460	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej (metalowe ościeżnice), o powierzchni ponad 1.0	m2	2,60		
Razem rozdział 7: VII. Wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnicy)					
Razem kosztorys: Al. 11 Listopada 95 Malowanie klatki schodowej (lamperie z CAPAFLOCK CHIPS)					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Dobiesław Gluchy
upr. bud. ST/66/72

Al. 11 Listopada 95 Malowanie klatki schodowej (lamperie z CAPAFLOCK CHIPS)

Identyfikator kosztorysu: AL. 11 LISTOPADA 95 KLATKA SCHODOWA MALOWANIE CHIPSY

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2019-08-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**I. Przygotowanie podłoży do malowania**		
10	KNR 4-01 701-4 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej -zmurszałe tynki w wejściu do piwnic, przyjęto wstępnie 50% pow. tynków na poziomie piwnic	m2	**78,43**
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity kl. schod. i spody biegów schodowych [R=1,15]	m2	**39,34**
30	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m2	**79,44**
40	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany kl. schod. [R=1,15]	m2	**96,58**
50	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze - sufit kl. schodowej nad ostatnią kondygnacją	m2	**12,91**
60	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	**12,91**
70	KNR 4-01 WACETOB 713-4 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą	m2	**39,34**
80	KNR 4-01 WACETOB 713-3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą	m2	**176,02**
90	KNR 4-01 710-15 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na stropach płaskich, belkach, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	**11,93**
100	KNR 4-01 710-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach płaskich na podłożu z cegły, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	**47,89**
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (tynkow sufitów, spoczników i biegów) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	**51,27**
120	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (tynków ścian) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	**223,91**
130	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z wzmocnieniem siatką z włókna szklanego, 2-warstwowe [R=1,3]	m2	**51,27**
140	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach ceglanych otynkowanych, 2-warstwowe	m2	**223,91**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 4-01 0-0 Dostarczenie narożników ochronnych z siatką	m	**90,56**
160	KNR 2-02 1215-3 Drzwiczki metalowe (osłona wnęk z tablicami i licznikami elektrycznymi) w ścianach o powierzchni elementów do 0.5 m2	szt	**3,00**
170	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	**2,21**
180	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=13]	m3	**2,17**
2	**II. Lamperie z CAPAFLOCK CHIPS**		
190	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie CAPAGRUND (lamperie do wys. 1,50 ponad posadzki	m2	**105,72**
200	KNR 4-01 WACETOB 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHIPS	m2	**105,72**
210	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni CAPAFLOCK FINISCH, dwukrotne	m2	**105,72**
3	**III. Malowanie**		
220	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	**188,07**
230	KNR 4-01 1211-6 Opalanie farby olejnej z drewnianych słupków i poręczy balustrady, drobnych elementów o pow.do 0.75 m2	szt	**18,00**
240	KNR 4-01 1211-5 Opalanie farby olejnej z tralek balustrady, drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2	szt	**128,00**
250	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - słupków i poręczy balustrady, elementów o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne	szt	**18,00**
260	KNR 4-01 1209-13 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - tralek balustrady, elementów o powierzchni do 0.52 m2, dwukrotne	szt	**128,00**
270	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur gaz. o średicy do 50mm, dwukrotne	m	**32,00**
4	**IV. Malowanie drewnianych drzwi wejściowych do lokali**		
280	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne (jednostronnie)	m2	**21,39**
5	**V. Ułożenie cokolików na kl. schodowej**		
290	KNR 0-12 IGM 1120-1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża pod cokoliki wys.10 cm z płytek o wym.20x20 cm	m	**72,48**
300	KNR 0-12 IGM 1120-2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wys.cokolika 10 cm, wym.płytek 20x20 cm	m	**72,48**
310	0 Dostaczzenie listew wykończeniowych z PVC do płytek ceramicznych; rozmiar 9-10 mm	m	**72,48**
6	**VI. Roboty różne**		
320	KNR 4-01 807-1 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko, powierzchnia naprawiana w jednym miejscu do 1 dm2	msc	**15,00**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
330	KNR 4-01 0-0 Demontaż skrzynek pocztowych na czas remontu i ponowny montaż - kalk. indywidualna	r-g	**6,00**
340	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie spoczników i biegów kl. schodowej folią	m2	**55,21**
350	KNR 4-01 1215-5 Mycie po robotach malarskich okien pozostałych typów	m2	**4,83**
360	KNR 4-01 WACETOB 1215-2 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów	m2	**33,83**
370	KNR 4-01 WACETOB 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych	szt	**76,00**
7	**VII. Wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnicy)**		
380	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	**3,00**
390	KNR 4-01 335-5 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1 1/2 cegły	m	**6,00**
400	KNR 4-01 306-2 Przymurowanie do ościeży, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły	m2	**1,48**
410	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71 typu "Murotherm"	m	**6,00**
420	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu 2.0m2 (90*200 cm - szt. 2; 80*200 cm - szt. 1)	m2	**5,20**
430	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, oklejone folią, o wym: 90*200 cm, typ D11w - szt. 2; 80*200 cm, typ D10w - szt. 1	m2	**5,20**
440	KNR 4-01 919-20 Zamontowanie okuć drzwiowych, klamek z szyldami	szt	**3,00**
450	KNR 4-01 920-18 Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych drzwiowych wpuszczanych - analogia	szt	**3,00**
460	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej (metalowe ościeżnice), o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	**2,60**

----- Koniec wydruku -----

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Dobiesław Głuchy
upr. bud. ST 68/72