Przedmiar

Remont klatki schodowej - ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

Obiekt	Remont klatki schodowej - ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
Lokalizacja	ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
Biuro kosztorysowe	Generator pracownia termomodernizacji

Sporządził Charlotta A. Langa

Kursko, kwiecień 2019 r.,

GENERATOR
Kursko 24, 66-310 Międzyrzecz
NIP 926-170-27-36 REGON 080312690

Przedmiar

Remont klatki schodowej - ul. Kiliańskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		=(5,3*2,3*3) 36,57	m2	36,57
		razem	m2	36,57
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii		
		=(1,1*2,15*1)+(0,9*2,1)+(0,4*0,4*1)+(1,7*1,8*1)+(1,8*0,5*1)+(0,8*2,1*10) 28,24	m2	28,24
		razem	m2	28,24
3	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych		
		=((5,35+5,35+2,3+2,3)*9,0)+(0,5*3,0*6) 146,7	m2	146,7
		razem	m2	146,7
4	KNR K-09 0103/04	Wyrównanie nierówności stropów przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych		
		=(2,3*1,9)+(2,3*4,3)+(2,3*1,5)+(1,5*3,0*4)+(2,3*1,5*3) 46,06	m2	46,06
		razem	m2	46,06
5	KNR K-33 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach		
		2,0	m2	2
		razem	m2	2
6	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności		
		=((5,35+5,35+2,3+2,3)*9,0)+(0,5*3,0*6) 146,7	m2	146,7
		razem	m2	146,7
7	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		=(2,3*1,9)+(2,3*4,3)+(2,3*1,5)+(1,5*3,0*4)+(2,3*1,5*3) 46,06	m2	46,06
		razem	m2	46,06
8	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku		
		=(2,3*1,9)+(2,3*4,3)+(2,3*1,5)+(1,5*3,0*4)+(2,3*1,5*3) =((5,35+5,35+2,3+2,3)*9,0)+(0,5*3,0*6) =46,06+146,7 192,76	m2	192,76
		razem	m2	192,76
9	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		=(139,5+46,06+9,0)-(1,15*2,15*1)-(0,4*0,4*1)-(1,7*1,8*1)-(1,8*0,5*1)-(0,9*2,1*10) 169,07	m2	169,07
		razem	m2	169,07
10	KNNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne tynków ścian i sufitów farbą akrylową emulsyjną na wysokości do 5 m od podłogi		
		=(139,5+46,06+9,0)-(1,15*2,15*1)-(0,4*0,4*1)-(1,7*1,8*1)-(1,8*0,5*1)-(0,9*2,1*10) minus lamperie =169,07-(1,45*48,90) 98,17	m2	98,17
		razem	m2	98,17
11	KNR-W 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
		=(1,0*3,05*4)+(1,0*1,25) 13,45	m2	13,45
		razem	m2	13,45
12	KNR-W 4-01 1209/06	Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2		
		=(0,9*2,1*2)*2 7,56	m2	7,56
		razem	m2	7,56
13	KNNR 3 0605/06	Malowanie klatek schodowych farbą olejną		
		lamperie =(1,450*48,90) 70,91	m2	70,91
		razem	m2	70,91
14	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę i podłogi		

Przedmiar

Remont klatki schodowej - ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		=(1,1*2,15*1)+(0,9*2,1)+(0,4*0,4*1)+(1,7*1,8*1)+(1,8*0,5*1)+(0,8*2,1*10) =(5,3*2,3*3) =28,24+48,76 77,0	m2	77
		razem	m2	77
15	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
		=(5,3*2,3*3) 36,57	m2	36,57
		razem	m2	36,57
16	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		0,5	m3	0,5
		razem	m3	0,5

Zestawienie robocizny

Remont klatki schodowej - ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	255,15		
2	Robotnicy gr.I	r-g	0,91		
	Razem		256,06		

Zestawienie materiałów

Remont klatki schodowej - ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	0,42		
2	Farba emulsyjna nawierzchniowa biała	dm3	29,45		
3	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66		
4	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	7,31		
5	Folia malarska	m2	10,84		
6	Folia polietylenowa	m2	13,06		
7	Gładź szpachlowa	kg	415,59		
8	Papier ścierny	ark	11,24		
9	Preparat gruntujący	kg	33,81		
10	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,57		
11	Taśma malarska	m	90,37		
12	Woda	m3	0,01		
13	Zaprawa tynkarska ATLAS	t	0,06		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Remont klatki schodowej - ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,06		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,47		
3	Środek transportowy	m-g	0,73		
4	Wyciąg	m-g	4,88		
	Razem		6,14		

Zastosowane katalogi

Remont klatki schodowej - ul. Kilińskiego 16, 66-400 Gorzów Wlkp.

Lp	Katalog	Wydanie	Liczba poz.
1	KNNR 3	wyd.I 2000	2
2	KNR 4-01	wyd.III 1999	1
3	KNR K-08	wyd.I 2004	2
4	KNR K-09	wyd.I 2005	6
5	KNR K-33	wyd.I 2009	1
6	KNR-W 4-01	wyd.III 2000	4