REMONT KLATKI SCHODWEJ ul. Matejki 89

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KLATKI SCHODWEJ ul. Matejki 89					
1		**Roboty ogólnobudowlane**			
1 d.1	KNR 4-01 WACETOB 1216-1	Zabezpieczenie podłóg folią oraz drzwi , okien	m2		
	podłogi	2,32 * 5,33 + (2,32 * 1,51 * 3 + 2,32 * 1,30 * 3 + 1,12 * 2,96 * 5)	m2	48,50	
	okna	0,97 * 0,83 * 2 + 0,99 * 2,26	m2	3,85	
	drzwi	0,86 * 1,96 * 13	m2	21,91	
				RAZEM	**74,26**
2 d.1	KNR 9-27 101-2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		74,26	m2	74,26	
				RAZEM	**74,26**
3 d.1	KNR 2-02 WACETOB 2006-2	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża	m2		
	spody biegów	1,12 * 2,96 * 5	m2	16,58	
				RAZEM	**16,58**
4 d.1	KNR 4-01 1202-9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity i ściany	m2		
	sufity	48,50	m2	48,50	
	ściany	2,32 * 2,65 * 8 + 5,33 * 2,65 * 8	m2	162,18	
				RAZEM	**210,68**
5 d.1	KNR 4-01 1204-5	Gruntowanie jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów Uni-Gruntem-analogia	m2		
	sufity	48,50	m2	48,50	
	ściany	2,32 * 2,65 * 8 + 5,33 * 2,65 * 8	m2	162,18	
				RAZEM	**210,68**
6 d.1	KNR 0-23 IGM 2612-6	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach analogia	m2		
	sufity	48,50 - 16,58	m2	31,92	
				RAZEM	**31,92**
7 d.1	KNR 0-23 IGM 2612-8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	drzwi	(1,96 * 2 + 0,86) * 10 + 2,12 * 2 + 2,30	m	54,34	
	okna	(0,83 * 2 + 0,97) * 2 + (2,26 * 2 + 0,99)	m	10,77	
	podesty	2,32 * 5	m	11,60	
	biegi	2,96 * 5	m	14,80	
				RAZEM	**91,51**
8 d.1	KNR 2-02 815-4	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2		
	parter	(2,32 + 5,38) * 2 * 2,65 * 4	m2	163,24	
				RAZEM	**163,24**
9 d.1	KNR 2-02 815-6	Gładzie gipsowe na sufitach , 2-warstwowe	m2		
		48,50	m2	48,50	
				RAZEM	**48,50**
10 d.1	KNR 4-01 1204-5	Gruntowanie jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów Uni-Gruntem-analogia	m2		
	sufity,ściany	48,50 + 163,24	m2	211,74	
				RAZEM	**211,74**
11 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		48,50	m2	48,50	
				RAZEM	**48,50**
12 d.1	KNR 2-02 1505-1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2		
		(2,32 + 5,38) * 2 * 1,35 * 4	m2	83,16	
				RAZEM	**83,16**
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		

REMONT KLATKI SCHODWEJ ul. Matejki 89
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,32 + 5,38) * 2 * 1,30 * 4	m2	80,08	
				RAZEM	**80,08**
14 d.1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m2		
		80,08	m2	80,08	
				RAZEM	**80,08**
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2		
		0,88 * 2,01 * 2,15	m2	3,80	
				RAZEM	**3,80**
16 d.1	KNR 4-01 1207-2	Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m		
		(2,32 + 5,38) * 2 * 4 2,96 * 7	m m	61,60 20,72	
				RAZEM	**82,32**
17 d.1	KNR 4-01 1212-5	Malowanie farbą olejną dwukrotne balustrady	m2		
		(6,70 * 2) * 0,88 0,88 * (2,70 * 5 + 5,40 + 1,08)	m2 m2	11,79 17,58	
				RAZEM	**29,37**
18 d.1	KNR-W 2-02 1515-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową kratek i drobnych elementów metalowych o powierzchni do 0.25 m2 bez szpachlowania	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
19 d.1	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 wgłębne oczyszczenie poręczy drewnianej do naturalnego drewna	m2		
		0,20 * (3,05 * 6 + 1,24)	m2	3,91	
				RAZEM	**3,91**
20 d.1	KNR 13-12 1302-02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie poręcz drewniana	m2		
		3,91	m2	3,91	
				RAZEM	**3,91**
21 d.1	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,83 * (3,05 * 6 + 1,24)	m2	16,22	
				RAZEM	**16,22**
22 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	rury poręcze	2,10 + 0,60 + 0,30 + 0,30 + 0,40 2,40	m m	3,70 2,40	
				RAZEM	**6,10**
23 d.1	KNR-W 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 progi analogia	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	**10,00**
24 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		48,50	m2	48,50	
				RAZEM	**48,50**
25 d.1	KNR 4-01 WACETOB 109-9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		0,15	m3	0,15	
				RAZEM	**0,15**
26 d.1	KNR 4-01 WACETOB 109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3		
		0,15	m3	0,15	
				RAZEM	**0,15**

REMONT KLATKI SCHODWEJ ul. Matejki 88
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KLATKI SCHODWEJ ul. Matejki 88					
1		**Roboty ogólnobudowlane**			
1 d.1	KNR 4-01 WACETOB 1216-1	Zabezpieczenie podłóg folią oraz drzwi , okien	m2		
	podłogi	2,32 * 5,33 + (2,32 * 1,51 * 3 + 2,32 * 1,30 * 3 + 1,12 * 2,96 * 5)	m2	48,50	
	okna	0,97 * 0,83 * 2 + 0,99 * 2,26	m2	3,85	
	drzwi	0,86 * 1,96 * 13	m2	21,91	
				RAZEM	**74,26**
2 d.1	KNR 9-27 101-2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		74,26	m2	74,26	
				RAZEM	**74,26**
3 d.1	KNR 2-02 WACETOB 2006-2	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża	m2		
	spody biegów	1,12 * 2,96 * 5	m2	16,58	
				RAZEM	**16,58**
4 d.1	KNR 4-01 1202-9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity i ściany	m2		
	sufity	48,50	m2	48,50	
	ściany	2,32 * 2,65 * 8 + 5,33 * 2,65 * 8	m2	162,18	
				RAZEM	**210,68**
5 d.1	KNR 4-01 1204-5	Gruntowanie jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów Uni-Gruntem-analogia	m2		
	sufity	48,50	m2	48,50	
	ściany	2,32 * 2,65 * 8 + 5,33 * 2,65 * 8	m2	162,18	
				RAZEM	**210,68**
6 d.1	KNR 0-23 IGM 2612-6	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach analogia	m2		
	sufity	48,50 - 16,58	m2	31,92	
				RAZEM	**31,92**
7 d.1	KNR 0-23 IGM 2612-8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	drzwi	(1,96 * 2 + 0,86) * 10 + 2,12 * 2 + 2,30	m	54,34	
	okna	(0,83 * 2 + 0,97) * 2 + (2,26 * 2 + 0,99)	m	10,77	
	podesty	2,32 * 5	m	11,60	
	biegi	2,96 * 5	m	14,80	
				RAZEM	**91,51**
8 d.1	KNR 2-02 815-4	Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2		
	parter	(2,32 + 5,38) * 2 * 2,65 * 3	m2	122,43	
				RAZEM	**122,43**
9 d.1	KNR 2-02 815-6	Gładzie gipsowe na sufitach , 2-warstwowe	m2		
		48,50	m2	48,50	
				RAZEM	**48,50**
10 d.1	KNR 4-01 1204-5	Gruntowanie jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów Uni-Gruntem-analogia	m2		
	sufity,ściany	48,50 + 122,43	m2	170,93	
				RAZEM	**170,93**
11 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		48,50	m2	48,50	
				RAZEM	**48,50**
12 d.1	KNR 2-02 1505-1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2		
		(2,32 + 5,38) * 2 * 1,35 * 3	m2	62,37	
				RAZEM	**62,37**
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		

REMONT KLATKI SCHODWEJ ul. Matejki 88
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,32 + 5,38) * 2 * 1,30 * 3	m2	60,06	
				RAZEM	**60,06**
14 d.1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m2		
		60,06	m2	60,06	
				RAZEM	**60,06**
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany lamperia olejna warstwa szczepna na trudne powierzchnie pod tzw. czipsy	m2		
		60,06	m2	60,06	
				RAZEM	**60,06**
16 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm pod tzw. czipsy	m2		
		60,06	m2	60,06	
				RAZEM	**60,06**
17 d.1	KNR 4-01 1209-10	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2		
		0,88 * 2,01 * 2,15	m2	3,80	
				RAZEM	**3,80**
18 d.1	KNR 4-01 1207-2	Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m		
		(2,32 + 5,38) * 2 * 3	m	46,20	
				RAZEM	**46,20**
19 d.1	KNR 4-01 1212-5	Malowanie farbą olejną dwukrotne balustrady	m2		
		(6,70 * 2) * 0,88 0,88 * (2,70 * 5 + 5,40 + 1,08)	m2 m2	11,79 17,58	
				RAZEM	**29,37**
20 d.1	KNR-W 2-02 1515-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową kratek i drobnych elementów metalowych o powierzchni do 0.25 m2 bez szpachlowania	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
21 d.1	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 wgłębne oczyszczenie poręczy drewnianej do naturalnego drewna	m2		
		0,25 * (3,05 * 6 + 1,24)	m2	4,89	
				RAZEM	**4,89**
22 d.1	KNR 13-12 1302-02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m2		
		4,89	m2	4,89	
				RAZEM	**4,89**
23 d.1	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,83 * (3,05 * 6 + 1,24)	m2	16,22	
				RAZEM	**16,22**
24 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	rury poręcze	2,10 + 0,60 + 0,30 + 0,30 + 0,40 2,40	m m	3,70 2,40	
				RAZEM	**6,10**
25 d.1	KNR-W 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2 progi analogia	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	**10,00**
26 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		48,50	m2	48,50	
				RAZEM	**48,50**

REMONT KLATKI SCHODWEJ ul. Matejki 88
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	KNR 4-01 WACETOB 109-9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		0,15	m3	0,15	
				RAZEM	**0,15**
28 d.1	KNR 4-01 WACETOB 109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3		
		0,15	m3	0,15	
				RAZEM	**0,15**