Al. 11 Listopada 96 - Roboty elewacyjne - front
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Al. 11 Listopada 96 - Roboty elewacyjne - front					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	NNRNKB 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m	m2		
		10,60 * 12,90	m2	136,74	
				RAZEM	136,74
2 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39)			
3 d.1	KNNR 2 1505-1	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		136,47	m2	136,47	
				RAZEM	136,47
4 d.1	KNR 9-27 101-1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		2,25 * 2,40 + 1,10 * 2,60 + 1,05 * 1,55 * 3 + 1,50 * 1,55 * 6 + 1,10 * 2,65	m2	30,01	
				RAZEM	30,01
5 d.1	KNR 9-27 101-2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		30,01	m2	30,01	
				RAZEM	30,01
2		Wzmocnienie nadproży nad drzwiami wejściowymi i oknami			
6 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		0,40 * 1,60 * 4	m2	2,56	
				RAZEM	2,56
7 d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
8 d.2	KNR 4-01 0322-03	Wzmocnienie nadproży - obsadzenie kątowników stalowych 80x80x10 mm w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,40 * 1,60 * 4	m2	2,56	
				RAZEM	2,56
10 d.2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3		Roboty elewacyjne			
11 d.3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		12,10	m	12,10	
				RAZEM	12,10
12 d.3	KNR 4-01 535-8	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku parapety	m2		
		0,25 * 1,05 * 3 + 0,25 * 1,66 * 6	m2	3,28	
				RAZEM	3,28
13 d.3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek skucie płytek parapety.	m2		
		(0,29 * 1,10) * 2 + 0,32 * (1,10 + 1,60)	m2	1,50	
				RAZEM	1,50

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 6014 Użytkownik: zgm

Al. 11 Listopada 96 - Roboty elewacyjne - front
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR-W 4-01 0701-05 Zakres ilościowy uzgodnić w trakcie wykonywania prac	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(10,10 * 12,50) - 30,01	m2	96,24	
				RAZEM	96,24
15 d.3	KNR-W 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7,50	m	7,50	
				RAZEM	7,50
16 d.3	KNR 2-02 1217-04 analogia-modyfikacja pozycji w zakresie malowania farba olejna	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm osadzenie kątowników w ścianach wzmocnienie nadproża	m		
		7,50	m	7,50	
				RAZEM	7,50
17 d.3	KNR-W 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		(0,15 * 0,25) * 10,05 * 3	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
18 d.3	KNR 2-02 923-4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2		
		0,17 * 1,05 * 5 + 0,17 * 1,66 * 6 + 0,17 * 2,25	m2	2,97	
				RAZEM	2,97
19 d.3	KNR 4-01 702-4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		(1,55 * 2 + 1,05) * 3 + (1,55 * 2 + 1,50) * 6 + (2,25 * 2 + 2,40) + (2,60 * 2 + 1,10)	m	53,25	
				RAZEM	53,25
20 d.3	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		(2,25 * 2 + 1,10)	m	5,60	
				RAZEM	5,60
21 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		(10,10 * 12,50) - 30,01	m2	96,24	
				RAZEM	96,24
22 d.3	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		97,25	m2	97,25	
				RAZEM	97,25
23 d.3	KNR K-04 0102-05	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2		
		52,35 * 0,34	m2	17,80	
				RAZEM	17,80
24 d.3	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
		17,80	m2	17,80	
				RAZEM	17,80
25 d.3	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16 cm na ścianach	m2		
		10,10 * 12,50 - 30,01	m2	96,24	

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 6014 Użytkownik: zgm

Al. 11 Listopada 96 - Roboty elewacyjne - front
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	96,24
26 d.3	KNR K-04 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły	szt		
		96,24 * 6	szt	577,44	
				RAZEM	577,44
27 d.3	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		96,24	m2	96,24	
				RAZEM	96,24
28 d.3	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m2		
		10,10 * 2,00 - (1,00 * 2,00)	m2	18,20	
				RAZEM	18,20
29 d.3	KNR K-04 0104-01 analogia-montaz listwy startowej	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		10,10 - 1,00	m	9,10	
				RAZEM	9,10
30 d.3	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		52,35 + 6,20	m	58,55	
				RAZEM	58,55
31 d.3	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA	m		
		30,15	m	30,15	
				RAZEM	30,15
32 d.3	KNR 0-33 0118-01	Montaż profili elewacyjnych - obramowania typu DA	m		
		(1,00 + 1,50) * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
33 d.3	KNR 0-33 0118-07	Montaż profili elewacyjnych - obramowania typu DG	m		
		4,50	m	4,50	
				RAZEM	4,50
34 d.3	KNR 4-01 0732-01	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 1 m	m		
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
35 d.3	KNR K-04 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m2		
		6,06	m2	6,06	
				RAZEM	6,06
36 d.3	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m2		
		10,10 * 0,60	m2	6,06	
				RAZEM	6,06
37 d.3	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m2		
		96,24	m2	96,24	
				RAZEM	96,24
38 d.3	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m2		
		96,24	m2	96,24	
				RAZEM	96,24

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 6014 Użytkownik: zgm

Al. 11 Listopada 96 - Roboty elewacyjne - front
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.3	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,42 * (0,90 + 0,60 + 0,80 + 0,60 + 1,10 + 0,40 + 0,40 + 0,16 + 1,50 + 0,60 + 0,60) + 0,42 * (1,10 * 12 + 1,10 * 5 + 1,30 * 4)	m2	13,26	
				RAZEM	13,26
40 d.3	KNR 5-08 0502-07	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.3	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.3	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku z demontazu do ponownego wykorzystania	m		
		12,10	m	12,10	
				RAZEM	12,10
43 d.3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,45 * 2,55	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
44 d.3	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe	m2		
		2,45 * 2,55	m2	6,25	
				RAZEM	6,25

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 6014 Użytkownik: zgm