| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR: Chopina 14 Roboty elewacyjne** | | | | | |
| **1** | | **Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe** | | | |
| 1 d.1 | NNRNKB 202 1621a-02 | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m | m2 | | |
| | | (15,20 * 2 + 8,80) * 6,50 | m2 | 254,80 | |
| | | | | RAZEM | **254,80** |
| 2 d.1 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań (pozycje: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 45) | m-g | | |
| | | 0 | m-g | 0,00 | |
| | | | | RAZEM | **206,41** |
| 3 d.1 | KNR 4-01 420-4 | Wykonanie daszków zabezpieczających | m2 | | |
| | | 1,50 * 2,50 * 2 | m2 | 7,50 | |
| | | | | RAZEM | **7,50** |
| 4 d.1 | KNR 2-02 WACETOB 923-1 | Osłony okien folią polietylenową | m2 otworów | | |
| | okna | 1,03 * 1,23 * 18 + 0,50 * 0,40 | m2 otworów | 23,00 | |
| | drzwi | 4,18 | m2 otworów | 4,18 | |
| | | | | RAZEM | **27,18** |
| 5 d.1 | KNR 4-03 1129-01 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 numer administracyjny - analogia | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | **1,000** |
| 6 d.1 | KNR 9-27 101-2 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie | m2 | | |
| | okna | (1,03 * 1,23) * 18 + 0,50 * 0,40 | m2 | 23,00 | |
| | drzwi | (1,03 * 2,03) * 2 | m2 | 4,18 | |
| | | | | RAZEM | **27,18** |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0331-01 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej parapety ceglane podokienne analogia | m | | |
| | | 1,15 * 15 | m | 17,250 | |
| | | | | RAZEM | **17,250** |
| 8 d.1 | KNR 4-01 354-15 | Wykucie z muru wsporników stalowych | szt | | |
| | | 9 * 4 + 7 | szt | 43,00 | |
| | | | | RAZEM | **43,00** |
| 9 d.1 | KNR 4-01 535-5 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | | |
| | | 24,80 | m | 24,80 | |
| | | | | RAZEM | **24,80** |
| 10 d.1 | KNR 4-01 535-5 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku rury wentylacyjne analogia | m | | |
| | | 1,80 + 4,40 + 3,60 | m | 9,80 | |
| | | | | RAZEM | **9,80** |
| 11 d.1 | KNR 4-01 535-8 | Rozebranie podokienników itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 0,84 | m2 | 0,84 | |
| | | | | RAZEM | **0,84** |
| 12 d.1 | KNR 4-01 701-4 | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej | m2 | | |
| | | (15,20 * 2 + 8,80) * 5,80 | m2 | 227,36 | |
| | okna | -(1,04 * 1,21) * (7 + 2 + 9) | m2 | -22,65 | |
| | drzwi | -(1,00 * 2,05 + 1,00 * 2,00) | m2 | -4,05 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | bud.gospod | -(2,50 * 2,40 + 2,50 * 1,50 / 2) | m2 | -7,88 | |
| | | | | RAZEM | **192,78** |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych suprema | m2 | | |
| | | 8,80 * 5,80 | m2 | 51,04 | |
| | | | | RAZEM | **51,04** |
| 14 d.1 | KNR 4-01 322-3 | Obsadzenie w ścianach narożników stalowych (wzmocnienie zewn. krawędzi nadproży okiennych i drzwi wejściowych) z kątowników 80*80*10 mm (l=1,30 m), osiatkowanych - analogia | szt | | |
| | | 5 | szt | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | **5,00** |
| 15 d.1 | KNR 4-01 704-3 | Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach (wzmocnienie nadproży katownikami) | m2 | | |
| | | 1,95 | m2 | 1,95 | |
| | | | | RAZEM | **1,95** |
| 16 d.1 | KNR 4-01 308-4 | Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielk.do 0.25m2 | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | **4,00** |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 6,40 | m | 6,40 | |
| | | | | RAZEM | **6,40** |
| 18 d.1 | | Oczyszczenie wykutych bruzd mury gładkie | m | | |
| | | 6,40 | m | 6,40 | |
| | | | | RAZEM | **6,40** |
| 19 d.1 | | Zszycie pęknięć pojedynczych prętami Server lub równoważne | m | | |
| | | 6,40 | m | 6,40 | |
| | | | | RAZEM | **6,40** |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | | |
| | | 6,40 | m | 6,40 | |
| | | | | RAZEM | **6,40** |
| 21 d.1 | KNR 4-01 354-11 | Wykucie z muru podokieników drewnianych, stalowych podokienniki mceglane zewnętrzne parapety - analogia | m | | |
| | | 21,84 | m | 21,84 | |
| | | | | RAZEM | **21,84** |
| 22 d.1 | KNR 4-01 702-4 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm | m | | |
| | | (1,21 * 2 + 1,04) * 18 | m | 62,28 | |
| | | (0,45 * 0,50) | m | 0,23 | |
| | | | | RAZEM | **62,51** |
| 23 d.1 | KNR 4-01 702-6 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm | m | | |
| | | (2,25 * 2 + 1,00) + (2,05 * 2 + 1,00) | m | 10,60 | |
| | | | | RAZEM | **10,60** |
| **2** | | **Roboty elewacyjne.** | | | |
| 24 d.2 | KNR 0-17 IGM 927-5 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 30 cm | m2 | | |
| | | 22,85 | m2 | 22,85 | |
| | | | | RAZEM | **22,85** |
| 25 d.2 | KNR 2-02 923-4 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne | m2 | | |
| | | 1,04 * 0,30 * 18 + 0,52 * 0,30 * 6 | m2 | 6,55 | |
| | | | | RAZEM | **6,55** |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 d.2 | KNR 0-17 IGM 2609-2 | Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2 cmPłyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 grub 2 cm wspł przewodzenia ciepła nie większa niż 0,038 W/m2K lambda | m2 | | |
| | | 0,31 * 62,50 | m2 | 19,38 | |
| | | | | RAZEM | **19,38** |
| 27 d.2 | KNR 0-17 IGM 2609-7 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | | |
| | | 0,36 * 62,50 | m2 | 22,50 | |
| | | | | RAZEM | **22,50** |
| 28 d.2 | KNR 0-23 IGM 2612-9 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą - zamocowanie listwy cokołowej | m | | |
| | | (15,20 * 2 + 8,80) - (1,80 * 2 + 2,50) | m | 33,10 | |
| | | | | RAZEM | **33,10** |
| 29 d.2 | KNR 0-17 IGM 2610-2 | Docieplenie ścian budynku z cegły płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 grub 5 cm wspł przewodzenia ciepła nie większy niż 0,038 W/m2K lambda<br>1.Oczyszczenie podłoża.<br>2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.<br>3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi.<br>4.Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość.<br>5.Przygotowanie zaprawy klejącej.<br>6.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych.<br>7.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni docieplanej.<br>8.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie.<br>9.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego.<br>10.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży.<br>11.Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą CT 16.<br>12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.<br>13.Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową.<br>14.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego. | m2 | | |
| | | 192,78 | m2 | 192,78 | |
| | | | | RAZEM | **192,78** |
| 30 d.2 | KNR 0-17 IGM 2609-6 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (wzmacniającej ścianę parteru) | m2 | | |
| | | (15,20 + 8,80) * 2 * 2,00 - (1,10 + 1,10 + 2,50) * 2,00 | m2 | 86,60 | |
| | | | | RAZEM | **86,60** |
| 31 d.2 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne. | m2 | | |
| | | 1,04 * 0,42 * 18<br>0,52 * 0,42 * 6<br>1,90 * 0,33 * 2 | m2<br>m2<br>m2 | 7,86<br>1,31<br>1,25 | |
| | | | | RAZEM | **10,42** |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 d.2 | KNR 0-33 IGM 118-8 | Mocowanie profili gzymsów i parapetów typu FA - 70 x 146 mm - analogia - profil ze styropianu EPS 200 powlekany warstwą żywic polimerowo - akrylowych z domieszką kruszywa kwarcowego lub profil ze styropianu EPS 200 powlekany na gładko tynkiem strukturalnym lub równoważny | mb | | |
| | | 21 | mb | 21,00 | |
| | | | | RAZEM | **21,00** |
| 33 d.2 | KNR 0-33 0118-04 | Montaż profili elewacyjnych - obramowania typu listwa elewacyjna prostokątna | m | | |
| | okna | (1,23 * 2 + 1,03) * 15 | m | 52,35 | |
| | okna | (1,00 * 2 + 0,76) * 3 | m | 8,28 | |
| | okna | (0,50 * 2 + 0,40) * 2 | m | 2,80 | |
| | | | | RAZEM | **63,43** |
| 34 d.2 | KNR 0-33 0118-07 | Montaż profili elewacyjnych - obramowania typu drzwiowe | m | | |
| | drzwi | (2,02 * 2 + 1,85) * 2 | m | 11,780 | |
| | | | | RAZEM | **11,780** |
| 35 d.2 | KNR 2-02 1505-2 | Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt. - dodatek za każde dalsze malowanie (powierzchnie wewn.) | m2 | | |
| | budynek | 192,38 + 22,50 | m2 | 214,88 | |
| | | | | RAZEM | **214,88** |
| 36 d.2 | KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji (powierzchnie zewn.) | m2 | | |
| | | 192,38 + 22,50 | m2 | 214,88 | |
| | | | | RAZEM | **214,88** |
| 37 d.2 | KNR 0-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Płyta styropianowa EPS 70-038 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 grub 5 cm wspł przewodzenia ciepła nie większy niż 0,038 W/m2K lambda | m2 | | |
| | | 20,70 | m2 | 20,70 | |
| | | | | RAZEM | **20,70** |
| 38 d.2 | KNR 0-33 IGM 124-1 | Wykonywanie warstwy pośredniej (gruntowanie pow. cokołu) | m2 | | |
| | cokół | (15,20 * 2 + 8,80) * 0,60 | m2 | 23,52 | |
| | | -(2,50 + 1,10 + 1,10) * 0,60 | m2 | -2,82 | |
| | | | | RAZEM | **20,70** |
| 39 d.2 | KNR 0-33 IGM 124-5 | Tynk cokołu z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 1,5 mm | m2 | | |
| | | 20,70 | m2 | 20,70 | |
| | | | | RAZEM | **20,70** |
| 40 d.2 | KNR 4-01 631-1 | Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek podbitka | m2 | | |
| | | 15,60 * 2 + 8,80 * 0,35 | m2 | 34,28 | |
| | | | | RAZEM | **34,28** |
| 41 d.2 | KNR 4-01 628-5 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ trzykrotna, deski i płyty | m2 | | |
| | | 11,76 | m2 | 11,76 | |
| | | | | RAZEM | **11,76** |
| 42 d.2 | KNR 4-01 1209-10 | Malowanie farbą olejną podbitki drewnianej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne | m2 | | |
| | | 11,76 | m2 | 11,76 | |
| | | | | RAZEM | **11,76** |
| 43 d.2 | KNR 2-02 WACETOB 526-3 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm (bez kosztu rury) | m | | |
| | | 24,80 | m | 24,80 | |
| | | | | RAZEM | **24,80** |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 d.2 | KNR 2-02 WACETOB 526-3 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm (bez kosztu rury) rury wentylacyjne analogia | m | | |
| | | 9,80 | m | 9,80 | |
| | | | | RAZEM | **9,80** |
| 45 d.2 | KNR 4-01 528-6 | Montaż kolanek z blachy ocynkowanej -analogia | szt | | |
| | | 6 | szt | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | **6,00** |
| 46 d.2 | KNR 2-02 1219-8 | Uchwyty do flag | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | **2,00** |
| 47 d.2 | KNR 5-08 502-7 | Przygotowanie pod oprawy przykręcane podłoża cegły ( oprawy oświetleniowe - 2 szt , nr policyjny - 2 szt ) | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | **2,00** |
| 48 d.2 | KNR 5-08 504-3 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych ( nr policyjny )- oprawa stylizowana oraz montaż tablic | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | **1,00** |
| 49 d.2 | KNR 4-01 108-13 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km | m3 | | |
| | | 3,56 | m3 | 3,56 | |
| | | | | RAZEM | **3,56** |
| 50 d.2 | KNR 4-01 108-16 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. | m3 | | |
| | | 3,36 | m3 | 3,36 | |
| | | | | RAZEM | **3,36** |
| 51 d.2 | 2-2 | Opłata za utylizację gruzu(tynk, parapety ceramiczne) | t | | |
| | | 3,36 * 1,4 | t | 4,70 | |
| | | | | RAZEM | **4,70** |
| **3** | | **Opaska** | | | |
| 52 d.3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | | 14,90 * 2 - (2,00 + 2,00) + 8,80 - 2,30 | m | 32,30 | |
| | | | | RAZEM | **32,30** |
| 53 d.3 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | | |
| | | 32,30 * 0,40 | m2 | 12,92 | |
| | | | | RAZEM | **12,92** |
| 54 d.3 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | | |
| | | 12,92 | m2 | 12,92 | |
| | | | | RAZEM | **12,92** |
| 55 d.3 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | | |
| | | 12,92 | m2 | 12,92 | |
| | | | | RAZEM | **12,92** |
| **4** | | **Wymiana stolarki okiennej piwnica** | | | |
| 56 d.4 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Ilość uzgodnić w trakcie wykonywania prac z wspólnotą I administracją. | szt. | | |
| | pralnia 2 | 2 + 2 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | **4,000** |
| 57 d.4 | KNR 0-19 1023-02 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 | m2 | | |
| | | 1,05 * 0,52 * 4 | m2 | 2,18 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | **2,18** |
| 58 d.4 | KNR 0-19 1023-06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 | m2 | | |
| | | 1,02 * 1,22 | m2 | 1,24 | |
| | | | | RAZEM | **1,24** |
| **5** | | **Wymiana stolarki drzwiowej piwnica** | | | |
| 59 d.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 skrzydło ciesielskie analogia | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | **1,00** |
| 60 d.5 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | | |
| | | 0,90 * 1,95 | m2 | 1,76 | |
| | | | | RAZEM | **1,76** |
| 61 d.5 | KNR 0-19 1024-06 | Montaż drzwi metalowych piwnicznych analogia | m2 | | |
| | | 1,9 | m2 | 1,90 | |
| | | | | RAZEM | **1,90** |
| **6** | | **Remont schodów zewn. piwnica** | | | |
| 62 d.6 | KNR 4-01 0308-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. | szt. | | |
| | | 12 | szt. | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | **12,00** |
| 63 d.6 | KNR 19-01 0325-01 | Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2 | m2 | | |
| | | (0,90 * 2,00) + (2,00 + 0,20) * 3,05 / 2 | m2 | 5,16 | |
| | | | | RAZEM | **5,16** |
| 64 d.6 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | **2,00** |
| 65 d.6 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | | |
| | | 2,78 | m2 | 2,78 | |
| | | | | RAZEM | **2,78** |
| **7** | | **Budynek gospodarczy.** | | | |
| 66 d.7 | KNR 4-01 701-2 | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 2,40 * 9,60 * 2 - (1,80 * 2,10) * 2<br>(2,50 * 2,10) * 2 | m2<br>m2 | 38,52<br>10,50 | |
| | | | | RAZEM | **49,02** |
| 67 d.7 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 na trzcinie - analogia sufit | m2 | | |
| | | 1,20 * 2,50 | m2 | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | **3,000** |
| 68 d.7 | KNR 0-21 IGM 4007-3 | Ślepa podłoga z płyt wiórowych - Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.20 mm Montaż płyt do sufitu - analogia | m2 | | |
| | | 3,00 | m2 | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | **3,00** |
| 69 d.7 | KNR 0-17 IGM 2608-2 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99) | m2 | | |
| | | 49,02 | m2 | 49,02 | |
| | | | | RAZEM | **49,02** |
| 70 d.7 | KNR 2-02 902-1 | Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie | m2 | | |
| | | 49,02 | m2 | 49,02 | |
| | | | | RAZEM | **49,02** |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 d.7 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 | Gruntowanie powierzchni pionowych | m2 | | |
| | | 49,02 | m2 | 49,02 | |
| | | | | RAZEM | **49,02** |
| 72 d.7 | KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji (powierzchnie zewn.) | m2 | | |
| | | 49,02 | m2 | 49,02 | |
| | | | | RAZEM | **49,02** |
| 73 d.7 | KNR 4-01 631-1 | Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek podbitka | m2 | | |
| | | 9,60 * 0,20 * 2 | m2 | 3,84 | |
| | | | | RAZEM | **3,84** |
| 74 d.7 | KNR 4-01 628-5 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ trzykrotna, deski i płyty | m2 | | |
| | | 3,84 + 3,00 | m2 | 6,84 | |
| | | | | RAZEM | **6,84** |
| 75 d.7 | KNR 4-01 1209-10 | Malowanie farbą olejną podbitki drewnianej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne | m2 | | |
| | | 3,84 + 3,00 | m2 | 6,84 | |
| | | | | RAZEM | **6,84** |
| 76 d.7 | KNR 19-01 1021-1 | Ręczne czyszczenie drzwi drewnianych . | m2 | | |
| | | 0,70 * 1,80 * 4 * 2,15 | m2 | 10,84 | |
| | | | | RAZEM | **10,84** |
| 77 d.7 | KNR 19-01 1308-10 | Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, dwukrotne drzwi wejściowe | m2 | | |
| | | 10,84 | m2 | 10,84 | |
| | | | | RAZEM | **10,84** |

INSPEKTOR NADZORU
Jan Badecki
upr. budowlane Nr 73/84