Gorzów Wlkp. dn., 2021-04-02

Wyjaśnienia

dotyczące postępowania prowadzonego w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych budynków przy ul. **Spokojnej 1 Śląskiej 7**
na **wykonanie termomodernizacji budynku**

Pytanie 1:
Proszę o podanie wymiarów słupków mocujących i szkła.
Odpowiedź:
W załączeniu przesyłam zdjęcie balustrad wykonanych przy ul. Hawelańskiej. Balustrady powinny być wykonane w podobny sposób z ukrytymi elementami konstrukcji (za szkłem). Dobór słupków mocujących wg producenta balustrad ze stali nierdzewnej.
Pytanie 2:
Proszę o rozważenie podziału szkła w loggiach na mniejsze tafle - producenci szkła piszą, że jest problem z wykonaniem, transportem i montażem takich tafli (wybrany rodzaj szkła waży ok. 30kg/m2).
Odpowiedź:
Dopuszcza się podział szkła na logiach. Zalecany podział na pół. W najgorszym razie na 3 części.
Pytanie 3:
Jest też propozycja innego, tańszego rozwiązania mocowania szkła. W załączeniu pliki z informacją.
Odpowiedź:
To rozwiązanie z estetycznego punktu, jest nie do przyjęcia.
Pytanie 4:
Przedmiar na ul. Śląską 7 zawiera dwa razy poz. 16 - proszę sprawdzić, co się stało.
Odpowiedź:
W przedmiarze robót prac remontowych budynku Śląska 7 w Gorzowie Wlkp., występują dwie różne pozycje pod numerem 16. Należy każdą z nich uwzględnić w ofercie.
Pytanie 5:
Na rysunkach napisano, że wszystkie obróbki należy wykonać z blachy tytan cynk, w przedmiarach są różne opisy. Na przykład parapety z blachy powlekanej białej. Proszę o określenie grubości i rodzajów blach na różne elementy. Czy na przykład parapety mogą być z blachy aluminiowej malowanej na biało? Dopuszcza się zastosowanie obróbek blacharskich z blachy aluminiowej.
Odpowiedź:
Należy uwzględnić zgodnie z przedmiarem robót, grubość min 0,5mm. Dopuszcza się zastosowanie blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze białym. Zaleca się wykonanie parapetów w kolorze białym. Pozostałe obróbki blacha tytan-cynk.
Pytanie 6:
Przedmiar ul. Ślaska 7 -poz. nr 166 i 167 - czyszczenie i odtłuszczanie konstrukcji kratowych - czy następna pozycja nie powinno być malowanie tych konstrukcji?
Odpowiedź:
Nie uwzględniono w przedmiarze robót malowania 3 krat okiennych w kolorze RAL 7042 na wysokości parteru od strony podwórza - należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym na podstawie KNR 712-209/2 obmiar 4,05m^2 poprzez dodanie dodatkowej pozycji.

Z poważaniem