Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Estkowskiego 16 - docieplenie ścian - PODWÓRZE

Identyfikator kosztorysu: ESTKOWSKIEGO 16- ELEWACJA PODWÓRZE 02.2021

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2021-02-23

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze podwórze.**			
1	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 5630-3 (tab.1621) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wys do 20 m		m2	371,25
	22,50*16,50	371,25		
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	371,25
	371,25	371,25		
3	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających		m2	2,25
	1,50*1,50	2,25		
4	KNR 9-27 101-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie		m2	61,54
	podwórze			
	klatka(1,41*1,58)*3+(1,58*0,41)+(0,88*0,69)	7,94		
	mieszk((0,88*1,58)*4+(0,53*1,02)*2+(0,78*2,42)*2)*4	41,67		
	mieszk(0,88*1,58)*6+(0,53*1,02)*2	9,42		
	drzwi1,08*2,32	2,51		
5	KNR 9-27 101-2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie		m2	61,54
	61,54	61,54		
6	KNR 2-02 WACETOB 1612-3 Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m		m2	371,50
	371,50	371,50		
7	KNR 4-03 1133-7 Demontaż opraw żarowych porcelanowych przykręcanych		szt	1,00
	1	1,00		
2	**Roboty elewacyjne podwórze**			
8	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		m	31,80
	15,90*2	31,80		
9	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	6,63
	podwórze			
	0,22*(1,41*3+0,41+0,88)	1,21		
	0,22*(0,88*4+0,53*2)*4	4,03		
	0,22*(0,88*6+0,53*2)	1,39		
10	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne		m2	6,03
	0,20*(1,41*3+0,41+0,88)	1,10		
	0,20*(0,88*4+0,53*2)*4	3,66		
	0,20*(0,88*6+0,53*2)	1,27		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
11	KNR 4-01 702-4 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm		m	180,57
	(1,58*2+1,41)*3+(0,41*2+1,58)*(0,69*2+0,88)	19,13		
	((1,54*2+0,88)*4+(1,02*2+0,53)*2+(2,42*2+0,78)*2)*4	128,88		
	(1,58*2+1,41)*6+(1,02*2+0,53)*2	32,56		
12	KNR 0-17 IGM 927-4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 gr.3-5 mm na ościeżach o szer.do 15 cm		m2	57,78
	180,57*0,32	57,78		
13	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. 2,0 cm		m2	57,78
	57,78	57,78		
14	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		m2	57,78
	57,78	57,78		
15	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	89,58
	57,78+15,90*2	89,58		
16	KNR 4-01 354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych		szt	8,00
	8	8,00		
17	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych		szt	8,00
18	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia		m	21,10
	22,50-1,40	21,10		
19	KNR 0-33 IGM 121-2 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami 1. Szpachlowanie zbrojone wzmocnioną siatką z włókna szklanego, układaną na styk.		m2	45,00
	22,50*2,00	45,00		
20	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły styropian fasada EPS-70-038 grub 16cm.		m2	296,21
	(22,50*15,90)-61,54	296,21		
21	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji - analogia gruntowanie środkiem gruntującym skoloryzowanym [R=0,8]		m2	353,99
	296,21+57,78	353,99		
22	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji - jednokrotne		m2	353,99
	353,99	353,99		
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m2	12,67
	0,42*(1,41*3+0,41+0,88)	2,32		
	0,42*(0,88*4+0,53*2)*4	7,69		
	0,42*(0,88*6+0,53*2)	2,66		
24	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm bez materiału		m	31,80
	31,80	31,80		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
25	1-1 Montaż oprawy oświetleniowej zewn		szt	1,00
	1	1,00		
3	**Balkony podwórze.**			
26	KNR 4-01 722-2 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach, loggiach balkonach, kat.tynku III		m2	130,62
	(1,45*2,83)*2*4	32,83		
	(1,45*2+2,83)*1,34*2*4	61,43		
	(1,30+2,45+1,30)*0,90*2*4	36,36		
27	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (spodu płyt balkonowych) Uni-Gruntem		m2	130,60
	130,60	130,60		
28	KNR 2-02 WACETOB 1519-4 Malowanie tynków zewnętrznych (spody płyt i daszków balkonowych) farbą silikatową		m2	130,60
	130,60	130,60		
29	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych powierzchnia pozioma balustrady Uni-Gruntem		m2	18,34
	(1,45*2+2,83)*0,40*2*4	18,34		
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2804-2 Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 20x30 cm z kapinosem mrozoodporne		m2	20,63
	(1,45*2+2,83)*0,45*8	20,63		

----- Koniec wydruku -----

INSPEKTOR NADZORU
Jan Bodecki
upr. budowlane Nr 73/84