Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Estkowskiego 16 - docieplenie ścian - ŚCIANA SZCZYTOWA

Identyfikator kosztorysu: ESTKOWSKIEGO 16- ELEWACJA SZCZYT
02.2021

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2021-02-23

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Roboty przygotowawcze szczyt**			
1	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 5630-3 (tab.1621) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wys do 20 m		m2	196,35
	11,90*16,50	196,35		
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	196,35
	196,35	196,35		
3	KNR 2-02 WACETOB 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - rusztowanie		m-g	198,22
	Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 666,01 / (Skład zespołu roboczego 4 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	198,22		
2	**Roboty elewacyjne szczyt**			
4	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	3,23
	(11,90-1,80)*0,32	3,23		
5	KNR 0-17 IGM 2609-8 Montaz szyny cokołowej jako krawędzi dolnej systemu docieplenia		m	11,90
	11,90	11,90		
6	KNR 0-33 IGM 121-2 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami 1. Szpachlowanie zbrojone wzmocnioną siatką z włókna szklanego, układaną na styk.		m2	23,80
	11,90*2	23,80		
7	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły styropian fasada EPS-70-038 grub 16cm.		m2	189,21
	189,21	189,21		
8	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji - analogia gruntowanie środkiem gruntującym skoloryzowanym [R=0,8]		m2	189,21
	189,21	189,21		
9	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji - jednokrotne		m2	189,21
	189,21	189,21		
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m2	4,55
	(11,90-1,80)*0,45	4,55		

----- Koniec wydruku -----

INSPEKTOR NADZORU
Jan Badecki
upr. budowlane Nr 73/84