Gorzów Wlkp. dn., 2021-04-20

Wyjaśnienia

dotyczące postępowania prowadzonego w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych budynków przy ul. **Estkowskiego 16**
na **termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego**

Pytania:

Brak w kosztorysach pozycji:

1. Wykonanie warstwy zbrojącej dla całej ściany jest tylko część gdzie ma być wtopiona podwójnie w częściach dolnych.
2. Brak pozycji wyprawy tynkarskie (z tynku mineralnego)
3. Brak jest mocowania płyt styropianowych.
4. Pozycje malowanie elewacji jednokrotnie jest niewykonalne przy tych kolorach zaprojektowanych. Proszę o zweryfikowanie przedmiaru robót.

Odpowiedzi:

Pytania: 1, 2, 3: w pozycji Kosztorysowej KNR I 17 2610/2 są uwzględnione nakłady rzeczowe i materialne, dotyczy to wszystkich ścian (podwórze, szczyt, front).

Pytanie 4: Pozycja malowanie elewacji – jednokrotne jest wykonalna poprzez prawidłowe przygotowanie podłoża, co zawiera pozycja powyżej malowania: „Malowanie elewacji – analogia gruntowanie środkiem gruntującym skoloryzowanym [R=0,9]”

(podpisano na oryginale)