Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM UL. MICKIEWICZA 31					
1		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
1.1		Przygotowanie podłoży do malowania			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany klatki schodowej	m2		
	ściany				
		4,58 * (1,70 * 2) + 0,40 * 2,67	m2	16,640	
		(4,58 + 3,18) / 2 * 2,70 * 2 + 1,00 * 2,67 * 2	m2	26,292	
		3,18 * (3,00 * 2) + 2,40 * (0,40 * 2) - 1,60 * 1,20 * 2	m2	17,160	
		3,27 * (5,80 * 2 + 2,67) * 4 - (1,28 * 0,77 + 2,50 * 1,20 * 3 + 0,70 * 0,40)	m2	176,386	
		2,50 * (2,67 * 2 + 7,47 * 2) - (1,20 * 1,00 * 2)	m2	48,300	
	odjęcie lamperii	-poz.2	m2	-101,791	
				RAZEM	182,987
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		1,24 * (1,70 * 2)	m2	4,216	
		1,24 * 2,70 * 2	m2	6,696	
		1,24 * (3,00 * 2) + 1,24 * (0,40 * 2) - 1,60 * 1,24 * 2	m2	4,464	
		1,24 * (4,00 + 1,41)	m2	6,708	
		1,24 * (5,80 * 2) * 4	m2	57,536	
		1,24 * (2,67 * 2 + 7,47 * 2) - (1,20 * 1,24 * 2)	m2	22,171	
				RAZEM	101,791
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity klatki schodowej i spody biegów schodowych	m2		
	sufit				
		2,67 * 6,96	m2	18,583	
		2,67 * 5,80 * 4	m2	61,944	
		2,67 * 2,50	m2	6,675	
				RAZEM	87,202
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - tynki odspojone od podłoża, spękane - przyjęto 10 % powierzchni tynków klatki schodowej - ostateczną ilość uzgodnić z inspektorem nadzoru	m2		
		(poz.1 + poz.2) * 0,1	m2	28,478	
				RAZEM	28,478
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów - tynki odspojone od podłoża, spękane - przyjęto 10 % powierzchni tynków klatki schodowej - ostateczną ilość uzgodnić z inspektorem nadzoru	m2		
		poz.3 * 0,1	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
6 d.1.1	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.4	m2	28,478	
				RAZEM	28,478
7 d.1.1	KNR 4-01 0710-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.5	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1	m2	182,987	
				RAZEM	182,987
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CAPAGRUNT - pod lamperie do wys. 150 cm - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2	m2	101,791	
				RAZEM	101,791
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	87,202	
				RAZEM	87,202
11 d.1.1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na suficie	m2		
		poz.10 -poz.14	m2 m2	87,202 -18,000	
				RAZEM	69,202
12 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.8 + poz.9	m2	284,778	
				RAZEM	284,778
13 d.1.1	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.10 -poz.14	m2 m2	87,202 -18,000	
				RAZEM	69,202
14 d.1.1	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach łukowych	m2		
		3,0 * 6,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
15 d.1.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km	m3		
		(poz.4 + poz.5) * 0,03	m3	1,116	
				RAZEM	1,116
16 d.1.1		Utylizacja gruzu	t		
		poz.15 * 1,1	t	1,228	
				RAZEM	1,228
1.2		Renowacja elementów dekoracyjnych			
17 d.1.2	TZKNBK IX 5405-01	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym do 20 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		2 * 5,0 + 2 * 3,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
18 d.1.2	TZKNBK IX 5403-21	Oczyszczenie listew dekoracyjnych sklepienia łukowego o rysunku średnio złożonym z brudu przy użyciu szczotek	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1.2	TZKNBK IX 5402-05	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 4-8 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		6 * 5,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
20 d.1.2	TZKNBK IX 5412-01	Oczyszczenie liści o rysunku prostym i wysokości do 20 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
21 d.1.2	TZKNBK IX 5454-05	Oczyszczenie płaskorzeźby ozdobnej o wysokości 20-40 cm z brudu przy użyciu szczotek - twarz kobiety	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.2	TZKNBK IX 0501a analogia	Drobna renowacja fryzów łukowych dekoracyjnych na suficie o rysunku średnio złożonym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.2	TZKNBK IX 0501a analogia	Drobna renowacja fryzów - gzymsów poziomych na ścianach o rysunku średnio złożonym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.2	TZKNBK IX 0301f analogia	Drobna renowacja listwy dekoracyjnej - sklepienia łukowego o rysunku średnio złożonym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.2	TZKNBK IX 0201b analogia	Drobna renowacja listwy dekoracyjnej o rysunku prostym	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.1.2	TZKNBK IX 1101a	Liście o rysunku prostym o wysokości do 20 cm - wykonanie modelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	TZKNBK IX 1103a	Liście o rysunku prostym o wysokości do 20 cm - wykonanie formy klejowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	TZKNBK IX 1104a	Liście o rysunku prostym o wysokości do 20 cm - wykonanie odlewów gipsowych wraz z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.2	TZKNBK IX 5301b analogia	Renowacja płaskorzeźby ozdobnej - twarz kobiety	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1.2	TZKNBK IX m-A	Zestaw materiałów na wykonanie elementów ozdobnych	m3		
		1 * 0,05	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
1.3		Malowanie			
31 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.40 + poz.41 2,67 * 9,0 + 1,41 * 4,00	m2 m2	70,660 29,670	
				RAZEM	100,330
32 d.1.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(1,28 * 0,77 + 2,50 * 1,20 * 3 + 0,70 * 0,40)	m2	10,266	
				RAZEM	10,266
33 d.1.3	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		1,60 * 2,20 * 9	m2	31,680	
				RAZEM	31,680
34 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian i sufitów	m2		
		poz.8 + poz.10 -poz.35	m2 m2	270,189 -18,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	252,189
35 d.1.3	KNR 19-01 1303-05	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnym farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufitów ze sztukaterią - sień	m2		
		3,0 * 6,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
36 d.1.3	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Wykonanie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHIPS - lamperia	m2		
		poz.9	m2	101,791	
				RAZEM	101,791
37 d.1.3	KNR-W 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie powierzchni CAPAFLOCK FINISZ	m2		
		poz.9	m2	101,791	
				RAZEM	101,791
38 d.1.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m2		
		1,20 * 2,0 * 2 + 1,0 * 2,0 + 1,20 * 1,00	m2	8,000	
		1,40 * 2,20 * 2	m2	6,160	
				RAZEM	14,160
39 d.1.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynki bezpiecznikowej	m2		
		1,5 * 1,0 + 0,2 * (1,5 * 2 + 1,0 * 2)	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
1.4		Renowacja schodów, podestów i spoczników			
40 d.1.4	KNR 4-01 0820-03	Przymocowanie do podestów i spoczników płyt OSB gr. 10 mm	m2		
		2,67 * 1,5 * 4	m2	16,020	
		2,67 * 1,5 * 3 + 2,67 * 3,50	m2	21,360	
				RAZEM	37,380
41 d.1.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przymocowanie do schodów płyt OSB gr. 10 mm	m2		
		1,30 * 0,32 * 10 * 8	m2	33,280	
				RAZEM	33,280
42 d.1.4	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe na podestach i spocznikach - o zwiększonej odporności na ścieranie np. Tarkett "Granit"	m2		
		poz.40	m2	37,380	
				RAZEM	37,380
43 d.1.4	KNR 2-02 1114-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - o zwiększonej odporności na ścieranie np. Tarkett "Granit"	m2		
		poz.41	m2	33,280	
				RAZEM	33,280
44 d.1.4	KNR AT-22 0105-05	Obsadzenie kątowników ochronnych na schodach z przymocowaniem wkrętami do podłoża	m		
		1,30 * 10 * 8	m	104,000	
				RAZEM	104,000
45 d.1.4	KNP 02 1507 -05.01	Umocowanie ćwierćwałka maskującego od strony policzków biegów schodowych o przekroju do 10x10 mm	m		
		0,32 * 10 * 8	m	25,600	
				RAZEM	25,600
46 d.1.4	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) drewnianych o wysokości do 20 cm	m		
		6,0 * 8 + 7,0 + 13,0 * 2 + 2,50 * 2 + 2,67	m	88,670	
				RAZEM	88,670
47 d.1.4	KNR 4-01 1209-16 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych - pasy o szerokości do 20 cm	m		
		6,0 * 8 * 2	m	96,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	96,000
1.5		Renowacja balustrady i pochwytu			
48 d.1.5	KNR 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z balustrady drewnianej o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
49 d.1.5	TZKNC N-K/V t.15-f.01	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą, powierzchnia rzeźbiona lub toczona, gł.50-100 mm	dm2		
		30,14 * 100 * 0,1	dm2	301,400	
				RAZEM	301,400
50 d.1.5	KNP 02 1313 -02.02	Malowanie ozdobnych balustrad farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m2		
		3,0 * 1,2 * 8 + 1,34	m2	30,140	
				RAZEM	30,140
51 d.1.5	KNP 02 1313 -02.03	Malowanie ozdobnych balustrad farbą olejną - pędzlami drugi raz	m2		
		poz.50	m2	30,140	
				RAZEM	30,140
1.6		Naprawa posadzki lastryko			
52 d.1.6	KNR 4-01 0806-02	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2	miej sc.		
		1	miej sc.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.6	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
		2,70 + 0,40 + 1,00 + 2,70 + 1,40	m	8,200	
				RAZEM	8,200
54 d.1.6	KNR 9-21 0104-01 z.sz. 2.3.	Ręczne czyszczenie i mycie schodów z okładziną lastryko lub płytek wraz z podestami, bez balustrady - roboty na klatkach schodowych	szt. (stopień)		
		7 + 7	szt. (stopień)	14,000	
				RAZEM	14,000