Kosztorysowanie FORTE 19.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Naprawa pokrycia dachowego

Identyfikator kosztorysu: ADM 5 (dekarz) - SIKORSKIEGO 54m12.FORte

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	**5,20**
21	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 10,28 10,28	m2	**10,28**
22	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - przy rynnie	m2	**2,60**
23	KNR 4-01 519-1 Drobne naprawy pokryć polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	**91,56**
24	KNR 4-01 WACETOB 519-4 Obróbka z papay podkładowej przy pasie nadrynnowym	m2	**2,60**
25	KNR 4-01 WACETOB 519-1 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2	**91,56**
26	KNR 4-01 WACETOB 519-5 Obróbki z papy - wyrobienie koryta papą	m2	**7,80**
26	KNR 4-01 WACETOB 519-4 Obróbki z papy wierzchniego krycia - krycie przy kominie i ścianie	m2	**2,70**
27	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających o szer.0.2 m	m	**8,40**
28	KNR 2-02 617-6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem	m	**8,40**
29	KNNR 2 505-5 Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej i cynkowej - śr. 15cm	m	**5,20**
30	KNR 2-02 506-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	**1,50**
31	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	**10,90**
28	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	**3,20**
29	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=9]	m3	**3,20**
30	KNR 4-01 1-1 Utylizacja papy <Kz 0%>	t	**1,50**