Lp.	Podsta-wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			**Rozbiórka stropu odcinkowego Kleina**			
1 d.1	KNR 4-01 0352-04		Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	m^2		
			28,94+30,87	m^2	59,810	
			15,31+19,80	m^2	35,110	
					RAZEM	**94,920**
2 d.1	KNR 4-01 0352-05		Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
			1,54+5,02*3+4,88+4,55+3,68+3,84*2	m	37,390	
					RAZEM	**37,390**
3 d.1	KNR 4-01 0352-06		Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad 200 mm	m		
			3,98+3,68+3,55+5,18+6,05*4+3,44	m	44,030	
			5,98*3+4,40*6	m	44,340	
					RAZEM	**88,370**
4 d.1	KNR 4-01 0323-04		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
			31	szt.	31,000	
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	**49,000**
5 d.1	KNR 4-01 0106-05		Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m^3		
			poz.1*0,24	m^3	22,781	
					RAZEM	**22,781**
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m^3		
			poz.5	m^3	22,781	
					RAZEM	**22,781**
7 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	kg		
			<IPE200>26,2*[1,054+5,02*3+4,88+4,55+3,68]	kg	765,669	
			<IPE300>54,2*3,98	kg	215,716	
			<IPE220>31,1*[3,68+3,55+5,98*3+4,40*6]	kg	1 603,827	
			<IPE240>36,2*[5,18+6,05*4+3,44]	kg	1 188,084	
			<IPE160>17,9*3,84	kg	68,736	
			<C100>10,60*3,84	kg	40,704	
					RAZEM	**3 882,736**
2			**Strop WPS**			
8 d.2	KNR 2-02 1611-01		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
			4	kol.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
9 d.2	KNR 2-02 1611-01 z. sz. 5.24. 9926-01		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny	kol.		
			11+10+10+10	kol.	41,000	
					RAZEM	**41,000**
10 d.2	KNR-W 4-01 0347-04		Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
			20+18	gniazd.	38,000	
					RAZEM	**38,000**
11 d.2	KNR 4-01 0203-03	ST 01	Wykonanie poduszek pod belki stalowe z betonu monolitycznego	m^3		
			0,15*0,33*0,50*[20+18]	m^3	0,940	
					RAZEM	**0,940**
12 d.2	KNR-W 4-01 0204-01		Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m^2		
			1,20*0,40*[5+11+11+10+10+8+11+13+13+13+13+13+9+9+9+8+8]	m^2	83,520	
					RAZEM	**83,520**
13 d.2	KNR-W 4-01 0318-05		Wciągnięcie i ułożenie belek IPE-180 mm	m		
			3,59+3,55	m	7,140	
					RAZEM	**7,140**

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podsta-wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 4-01 0318-05		Wciągnięcie i ułożenie belek IPE-220 mm	m		
			2,38+1,54+5,02+5,01+4,99+4,88+4,55+3,68+3,99+3,84+5,18+ 6,05+5,71+6,07+5,97+3,44+5,97+5,98+5,98+3,42+4,40+4,34+ 4,29+4,24+4,18+4,08	m	119,180	
					RAZEM	**119,180**
15 d.2	KNR 7-12 0103-01		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m^2		
			0,18*4*poz.13+0,22*4*poz.14	m^2	110,019	
					RAZEM	**110,019**
16 d.2	KNR 7-12 0105-01		Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m^2		
			poz.15	m^2	110,019	
					RAZEM	**110,019**
17 d.2	KNR 7-12 0206-01		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m^2		
			poz.15	m^2	110,019	
					RAZEM	**110,019**
18 d.2	KNR 7-12 0214-01		Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m^2		
			poz.15	m^2	110,019	
					RAZEM	**110,019**
19 d.2	KNR 4-01 1304-02		Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości ponad 160 mm	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	**18,000**
20 d.2	KNR 2-02 1915-04		Betonowanie skosów betonowych niezbrojonych	m^3		
			0,18*0,11*7,14*2	m^3	0,283	
			0,22*0,15*119,18*2	m^3	7,866	
					RAZEM	**8,149**
21 d.2	KNR 4-01 0703-03		Umocowanie siatki 'Rabitza' na słupach i belkach	m		
			7,14+119,18	m	126,320	
					RAZEM	**126,320**
22 d.2	KNR 4-01 0704-03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m^2		
			0,24*poz.21	m^2	30,317	
					RAZEM	**30,317**
23 d.2	KNR 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m^2		
			poz.22	m^2	30,317	
					RAZEM	**30,317**
24 d.2	KNR 4-01 0206-04		Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
			poz.10	szt.	38,000	
					RAZEM	**38,000**
25 d.2	KNR-W 4-01 0201-01		Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m^2		
			poz.26	m^2	16,920	
					RAZEM	**16,920**
26 d.2	KNR-W 4-01 0201-06		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych	m^2		
			0,38*1,20	m^2	0,456	
			0,32*1,20	m^2	0,384	
			0,30*1,20	m^2	0,360	
			0,29*1,20+0,40*0,54	m^2	0,564	
			[0,46+0,16]/2*1,20	m^2	0,372	
			0,72	m^2	0,720	
			1,71	m^2	1,710	
			4,83	m^2	4,830	
			0,95	m^2	0,950	
			0,98	m^2	0,980	
			0,37	m^2	0,370	
			2,92	m^2	2,920	
			0,30	m^2	0,300	
			[0,33+0,36]/2*3,81	m^2	1,314	

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński

Lp.	Podsta-wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,33	m^2	0,330	
			0,36	m^2	0,360	
					RAZEM	**16,920**
27 d.2	KNR DC-03 0203-02		Kotwienie prętów zbrojeniowych	szt.		
			[1,00*5+3,81+5,27+1,10+0,20+1,22+0,98+0,40+0,30+0,54+ 1,00+0,35+0,52+0,78+1,96+0,60+0,31+0,73+0,24]/0,10-0,10	szt.	253,000	
					RAZEM	**253,000**
28 d.2	KNR-W 4-01 0202-03		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg		
			16,92*12	kg	203,040	
					RAZEM	**203,040**
29 d.2	KNR-W 4-01 0203-08		Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m^3		
			Beton zwykły C20/25 (B-25)			
			0,38*1,20*0,08	m^3	0,036	
			0,32*1,20*0,08	m^3	0,031	
			0,30*1,20*0,08	m^3	0,029	
			(0,29*1,20+0,40*0,54)*0,08	m^3	0,045	
			([0,46+0,16]/2*1,20)*0,08	m^3	0,030	
			0,72*0,08	m^3	0,058	
			1,71*0,08	m^3	0,137	
			4,83*0,08	m^3	0,386	
			0,95*0,08	m^3	0,076	
			0,98*0,08	m^3	0,078	
			0,37*0,08	m^3	0,030	
			2,92*0,08	m^3	0,234	
			0,30*0,08	m^3	0,024	
			([0,33+0,36]/2*3,81)*0,08	m^3	0,105	
			0,33*0,08	m^3	0,026	
			0,36*0,08	m^3	0,029	
					RAZEM	**1,354**

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński