Al. Konst. 3 Maja 64 - malowanie klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: AL. KONST. 3 MAJA 64 - MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 30.04.2023 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		m2	**244,05**
	ściany (5,06+2,43)*2*(2,52*5)-1,31*2,02-0,69*1,98*5 sufit 5,06*2,43+5,40*2,43*4	179,27 64,78		
20	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian - lamperii		m2	**98,60**
	179,27*0,55	98,60		
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych		m2	**64,78**
	sufit 5,06*2,43+5,40*2,43*4	64,78		
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych		m2	**179,27**
	ściany (5,06+2,43)*2*(2,52*5)-1,31*2,02-0,69*1,98*5	179,27		
50	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach , 2-warstwowe		m2	**64,78**
	sufit 5,06*2,43+5,40*2,43*4	64,78		
60	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe		m2	**179,27**
	ściany (5,06+2,43)*2*(2,52*5)-1,31*2,02-0,69*1,98*5	179,27		
70	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych		m	**4,80**
	4,80	4,80		
80	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne		m2	**98,60**
	179,27*0,55	98,60		
90	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)		m2	**145,45**
	ściany 179,27-98,60 sufit 64,78	80,67 64,78		
100	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /policzków/ o wys.do 20 cm dwukrotne		m	**20,02**
	2,86*7	20,02		
110	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne		m2	**6,83**
	0,69*1,98*5	6,83		
120	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni		m2	**1,89**
	0,32*1,05*5+0,20*0,20*2+0,36*0,36	1,89		
130	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50mm,dwukrotne [R=1,15]		m	**11,40**
	8,20+3,20	11,40		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
140	KNR 4-01 1212-19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - grzejników		m2	**0,35**
	0,58*0,60	0,35		
150	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych		m2	**3,40**
	1,0*0,85*4	3,40		
160	KNR 7-12 104-2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych		m2	**23,44**
	0,90*(3,08*8+1,40)	23,44		
170	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne z mocowaniem [R=1,15]		m2	**23,44**
	0,90*(3,08*8+1,40)	23,44		
180	KNR 2-02 WACETOB 1208-4 Rozebranie okładzin z masy plastycznej na pochwytach stalowych - analogia [R=0,5]		m	**26,04**
	3,08*8+1,40	26,04		
190	KNR 2-02 WACETOB 1208-4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych		m	**26,04**
	3,08*8+1,40	26,04		
200	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		m2	**64,78**
210	KNR 5-08 404-7 Montaz tablicy ogłoszeniowej aluminiowej - analogia		szt	**1,00**
220	KNR 4-03 304-2 Demontaż starych i montaż nowych skrzynek na listy dla 15 lokali - analogia [RMS=3]		kpl	**1,00**
230	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2		m2	**1,64**
	0,80*2,05	1,64		
240	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe		m2	**1,64**
	0,80*2,05	1,64		
250	KNR 7-12 1-1 Czyszczenie powierzchni stopni z lastryko - kalkulacja własna		m2	**23,14**
	1,14*0,29*70	23,14		
260	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**0,10**
	0,10	0,10		
270	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]		m3	**0,10**

---– Koniec wydruku -----