Chodkiewicza 30 - remont dachu

Identyfikator kosztorysu: CHODKIEWICZA 30 - REMONT DACHU

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 17.05.2023

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Remont dachu**			
1	KNR 2-02 1604-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m wraz z czasem użytkowania		m2	255,00
	podwórko 17,0*15,0	255,00		
2	KNR 2-02 1604-3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m wraz z czasem użytkowania		m2	274,50
	ulica 17,50*13,50+8,50*4,50	274,50		
3	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	529,50
	255+274,50	529,50		
4	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m		m2	529,50
	255+274,50	529,50		
5	KNR 4-04 901-6 Ustawienie leja zsypowego do gruzu - analogia		m	13,00
6	KNR 4-04 901-7 Rozebranie leja zsypowego do papy i gruzu - analogia		m	13,00
7	KNR 4-01 508-2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, podwójnie		m2	75,40
	17,50*4,50-4,25*4,50/2*2+1,45*2,60/2*2+(1,45+2,30)*3,20/2*2	75,40		
8	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa		m2	178,50
	17,50*10,20	178,50		
9	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa [R=3]		m2	178,50
	17,50*10,20	178,50		
10	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	40,47
	pas nadrynnowy (4,80+5,40+17,50)*0,25	6,93		
	pas łączący pape i dachówkę 17,50*0,50	8,75		
	pas łączący dachówkę ze ścianą 2,30*0,50*2*2	4,60		
	przód okienek 1,20*0,30*2	0,72		
	kosze 6,0*0,50*2	6,00		
	ogniomur 10,60*0,50*2	10,60		
	listwy przy kominach (0,40*2*7+1,60*2+1,78*2+0,80*2+2,15*2+1,80*2+1,60*2+1,80*2) *0,10	2,87		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
11	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	27,70
	4,80+5,40+17,50	27,70		
12	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		m	56,60
	13,30*2+15,0*2	56,60		
13	KNR 4-01 430-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych ołacenie dachu odstęp łat ponad 24cm		m2 połaci	75,40
	17,50*4,50-4,25*4,50/2*2+1,45*2,60/2*2+(1,45+2,30)*3,20/2*2	75,40		
14	KNR 4-01 414-2 Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk		m2	3,00
15	KNR 4-01 414-11 Nabicie deski pod pas nadrynnowy od ulicy		m	10,20
	4,80+5,40	10,20		
16	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe		m2	178,50
	17,50*10,20	178,50		
17	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej		m2	13,72
	(0,60+1,80)*2*0,40	1,92		
	(0,60+2,00)*2*0,40	2,08		
	(0,60+1,00)*2*0,40	1,28		
	(0,60+2,35)*2*0,40	2,36		
	(0,60+2,00)*2*0,40	2,08		
	(0,60+1,80)*2*0,40	1,92		
	(0,60+2,00)*2*0,40	2,08		
18	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat		m2	75,40
	17,50*4,50-4,25*4,50/2*2+1,45*2,60/2*2+(1,45+2,30)*3,20/2*2	75,40		
19	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membramy		m2	75,40
	17,50*4,50-4,25*4,50/2*2+1,45*2,60/2*2+(1,45+2,30)*3,20/2*2	75,40		
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych o średnicy 15 cm		m	27,70
	4,80+5,40+17,50	27,70		
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-ocynk okrągłych o średnicy 12 cm		m	56,60
	13,30*2+15,0*2	56,60		
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych z blachy tytan-cynk		szt	4,00
23	KNR 4-01 528-5 Montaż kolanek z blachy tytan-cynk		szt	12,00
24	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 524-1 Pokrycie dachów dachówką rzymska podwójna cementową barwioną /w kalkulacji ująć dachówki krawędziowe, gąsiory, dachówki wentylacyjne/		m2	75,40
	17,50*4,50-4,25*4,50/2*2+1,45*2,60/2*2+(1,45+2,30)*3,20/2*2	75,40		
25	KNR 4-01 416-1 Montaż drabinek śniegowych - analogia		m	10,20
	4,80+5,40	10,20		
26	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wyłaz dachowy metalowy		szt	1,00

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
27	KNR 2-15 209-6 Rury wywiewne o średnicy 110 mm z pcv - analogia		szt	3,00
28	KNR 2-02 507-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk		m2	6,93
	pas nadrynnowy (4,80+5,40+17,50)*0,25	6,93		
29	KNR 2-02 507-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk		m2	8,75
	pas łączący pape i dachówkę 17,50*0,50	8,75		
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m2	21,92
	pas łączący dachówkę ze ścianą 2,30*0,50*2*2	4,60		
	przód okienek 1,20*0,30*2	0,72		
	kosze 6,0*0,50*2	6,00		
	ogniomur 10,60*0,50*2	10,60		
31	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla obróbek blacharskich, podłoże z cegły		m	9,20
	2,30*2*2	9,20		
32	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m		m	37,86
	0,40*2*7+1,60*2+1,78*2+0,80*2+2,15*2+1,80*2+1,60*2+1,80*2	28,66		
	2,30*2*2	9,20		
33	KNR 2-02 WACETOB 616-6 Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner -		m	37,86
	0,40*2*7+1,60*2+1,78*2+0,80*2+2,15*2+1,80*2+1,60*2+1,80*2	28,66		
	2,30*2*2	9,20		
34	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km		m3	6,43
	75,40*0,03	2,26		
	75,40/0,30*0,04*0,06	0,60		
	178,50*0,02	3,57		
35	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]		m3	6,43
36	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację gruzu		t	4,07
	2,26*1,8	4,07		
37	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację papy		t	3,21
	178,50*0,018	3,21		
2	**Wymiana podbitki dachowej od ulicy**			
38	KNR 2-02 2007-2 Konstrukcje rusztów pod wykonanie podbitki dachowej z listew drewnianych - analogia		m2	15,26
	(4,80+2,60+3,20+3,20+2,60+5,40)*0,70	15,26		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
39	KNR 4-01 410-4 Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm		m2	15,26
	(4,80+2,60+3,20+3,20+2,60+5,40)*0,70	15,26		
40	KNR 4-01 628-1 Gruntowanie drewna lakierem Caporol PU Vorlack		m2	15,26
	(4,80+2,60+3,20+3,20+2,60+5,40)*0,70	15,26		
41	KNR 2-02 WACETOB 1509-2 Lakierowanie Capacryl PU Satin		m2	15,26
	(4,80+2,60+3,20+3,20+2,60+5,40)*0,70	15,26		

----- Koniec wydruku -----