Mieszka I 3 - remont dachu

Identyfikator kosztorysu: MIESZKA I 3 - REMONT DACHU

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 17.09.2023

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Remont dachu**			
1	KNR 2-02 1604-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m wraz z czasem użytkowania		m2	300,00
	12,0*13,0*2-4,0*3,0	300,00		
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		m2	300,00
	12,0*13,0*2-4,0*3,0	300,00		
3	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m		m2	300,00
	12,0*13,0*2-4,0*3,0	300,00		
4	KNR 4-04 901-6 Ustawienie leja zsypowego do gruzu - analogia		m	12,00
5	KNR 4-04 901-7 Rozebranie leja zsypowego do gruzu - analogia		m	12,00
6	KNR 4-01 430-9 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie		m	12,00
7	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej		m2	168,00
	12,0*7,0*2	168,00		
8	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m2	15,80
	pas nadrynnowy			
	12,0*0,25*2	6,00		
	pas łączący dachówkę i ścianę			
	6,80*0,50*2	6,80		
	dylatacja			
	6,0*0,50	3,00		
9	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy		m	24,00
	12,0*2	24,00		
10	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych		m	26,00
	13,0*2	26,00		
11	KNR 4-01 430-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych ołacenie dachu odstęp łat ponad 24cm		m2 połaci	168,00
	12,0*7,0*2	168,00		
12	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat		m2	168,00
	12,0*7,0*2	168,00		
13	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membramy		m2	168,00
	12,0*7,0*2	168,00		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych o średnicy 15 cm		m	24,00
	12,0*2	24,00		
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-ocynk okrągłych o średnicy 12 cm		m	26,00
	13,0*2	26,00		
16	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych z blachy tytan-cynk		szt	2,00
17	KNR 4-01 528-5 Montaż kolanek z blachy tytan-cynk		szt	6,00
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-3 Montaż narożników z blachy tytan-cynk		szt	2,00
19	KNR 4-01 504-5 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej, układanej na zaprawie - do załozenia dylatacji		m2	2,10
	7,0*0,30	2,10		
20	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 524-1 Pokrycie dachów dachówką rzymska podwójna cementową barwioną /w kalkulacji ująć gąsiory, dachówki wentylacyjne/		m2	168,00
	12,0*7,0*2	168,00		
21	KNR 2-15 209-6 Montaż dachówki - kominka wentylacyjnego - analogia		szt	2,00
22	KNR 4-01 416-1 Montaż drabinek śniegowych - analogia		m	24,00
	12,0*2	24,00		
23	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wyłaz dachowy		szt	1,00
24	KNR 2-02 507-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk		m2	6,00
	pas nadrynnowy 12,0*0,25*2	6,00		
25	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m2	18,45
	pas łączący dachówkę i ścianę 6,80*0,50*2	6,80		
	dylatacja 7,0*0,40*2	5,60		
	kominy (0,60+1,40)*2*0,33	1,32		
	(0,60+2,20)*2*0,33	1,85		
	(0,70+1,90*2)*0,33	1,49		
	(0,60+1,50)*2*0,33	1,39		
26	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m		m	14,00
	7,0*2	14,00		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
27	KNR 2-02 WACETOB 616-6 Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner -		m	14,00
	7,0*2	14,00		
28	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie kominów zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne		m2	15,46
	(0,38+1,16)*2*1,28	3,94		
	(0,38+1,54)*2*1,44	5,53		
	(0,38+1,68*2)*0,88	3,29		
	(0,38+1,12)*2*0,90	2,70		
29	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km		m3	6,38
	168*0,03	5,04		
	168,0/0,30*0,06*0,04	1,34		
30	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]		m3	6,38
31	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację gruzu		t	9,07
	5,04*1,8	9,07		
2	**Wymiana podbitki dachowej od ulicy**			
32	KNR 4-01 410-4 Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm		m2	7,20
	12,0*0,60	7,20		
33	KNR 4-01 628-1 Gruntowanie drewna lakierem Caporol PU Vorlack		m2	7,20
	12,0*0,60	7,20		
34	KNR 2-02 WACETOB 1509-2 Lakierowanie Capacryl PU Satin		m2	7,20
	12,0*0,60	7,20		

----- Koniec wydruku -----