Zbąszyńska 15 - naprawa podłoża i ścianek piwnicznych

Identyfikator kosztorysu: ZBĄSZYŃSKA 15 - NAPRAWA PODŁOŻA I ŚCIANEK PIWNICZNYCH

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 22.01.2024 

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | KNR 4-01 354-4<br>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz ze skrzydłami [R=1,2] | szt | 6,00 |
| 2 | KNR 4-01 348-3<br>Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły | m2 | 12,84 |
| | (7,86+1,56+0,06)*2,21-0,80*2,0*5-2,05*2,21 8,42<br>0,50*2,21*4 4,42 | | |
| 3 | KNR 4-01 348-2<br>Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/4 cegły | m2 | 0,72 |
| | 1,05*2,21-0,80*2,0 0,72 | | |
| 4 | KNR 4-01 212-1<br>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm - posadzki | m3 | 1,52 |
| | 9,48*1,60*0,10 1,52 | | |
| 5 | KNR 4-01 106-1<br>Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m - pod ławę żelbetonową | m3 | 0,85 |
| | 9,48*0,30*0,30 0,85 | | |
| 6 | KNR 4-01 330-7<br>Wykucie w ścianach wnęk o głębokości do 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - dla ławy żelbetonowej | m2 | 0,09 |
| | 0,30*0,30 0,09 | | |
| 7 | KNR 4-01 330-8<br>Wykucie w ścianach wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - dla ławy żelbetonowej | m2 | 0,09 |
| | 0,30*0,30 0,09 | | |
| 8 | KNR 2-02 1101-7<br>Podkłady z piasku średnio zag eszczonego z dodatkiem cementu w ilości 100 kg na 1 m3 piasku na podłożu gruntowym - analogia [R=1,3] | m3 | 3,03 |
| | 9,48*1,60*0,20 3,03 | | |
| 9 | KNR 4-01 202-1<br>Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy do 6 mm | kg | 13,69 |
| 10 | KNR 4-01 202-3<br>Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 10-14 mm | kg | 63,99 |
| 11 | KNR 2-02 202-1<br>Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m | m3 | 0,91 |
| | 10,15*0,30*0,30 0,91 | | |
| 12 | KNR 2-02 1106-2<br>Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm | m2 | 15,17 |
| | 9,48*1,60 15,17 | | |
| 13 | KNR 2-02 1106-3<br>Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=7,5] | m2 | 15,17 |

| Nr | Nazwa | | Jednostka miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 14 | KNR 4-01 331-5<br>Wykonanie strzępi w przekroju ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły | | m | 24,00 |
| | 2,0*6*2 | 24,00 | | |
| 15 | KNR 4-01 303-2<br>Uzupełnienie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły | | m2 | 12,84 |
| | 12,84 | 12,84 | | |
| 16 | KNR 4-01 303-1<br>Uzupełnienie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły | | m2 | 0,72 |
| 17 | KNR 2-02 126-5<br>Ułożenie nadproży strunobetonowych "Murotherm" | | m | 7,20 |
| | 1,20*6 | 7,20 | | |
| 18 | KNR 4-01 711-3<br>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2 | | m2 | 27,12 |
| | 12,84*2+0,72*2 | 27,12 | | |
| 19 | KNR 2-02 2601-8<br>Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym - analogia | | m | 60,00 |
| | 5*6*2 | 60,00 | | |
| 20 | KNR 4-01 1204-2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian | | m2 | 27,12 |
| 21 | KNR 0-19 IGM 1024-6<br>Drzwi stalowe jednoskrzydłowe gospodarcze do piwnic | | m2 | 9,60 |
| | 0,80*2,0*6 | 9,60 | | |
| 22 | KNR 4-01 108-1<br>Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu I-II | | m3 | 0,85 |
| | 0,85 | 0,85 | | |
| 23 | KNR 4-01 108-4<br>Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] | | m3 | 0,85 |
| 24 | KNR 4-01 108-9<br>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 | | m3 | 3,53 |
| | 0,80*2,0*0,04*6+12,48*0,12+0,72*0,06+1,52+0,09 | 3,53 | | |
| 25 | KNR 4-01 108-10<br>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] | | m3 | 3,53 |
| 26 | 1-1<br>Opłata za utylizację gruzu | | t | 5,67 |
| | 3,15*1,8 | 5,67 | | |

----- Koniec wydruku -----